

POZNÁMKA

- HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLABECH MARS
- ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V OHNIODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH
- NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY UMÍSTIT V 1/2 VZDÁLENOSTI MEZI DVEŘNÍ OBRUBNÍ A PODHLEDEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI
- OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ : RsN02001 — s=REPRODUKTOR STROPNÍ, n=REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ; N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ; ČÍSLO PODLAŽÍ; ČÍSLO REPRODUKTORU
- OZNAČENÍ KABELŮ : 11-WRN02001 — PAVILON; N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ; ČÍSLO PODLAŽÍ; ČÍSLO KABELU

- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 20x1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68-1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- ZÁVĚSNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOULADU S OSTATNÍMI PRVKY NA STROPĚ-BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU
- UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ V PODHLEDU A NA STĚNÁCH PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM PODHLEDŮ VYDANÝM VE STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2
ROZVODNA NN 1	13,9
ROZVODNA NN 2	17,9
STANICE SHZ	19,2
STROJOVNA ÚT	65,8
ROZVODNA SLP	19,3
PROHLUBEŇ VÝTAHU	5,2

LEGENDA

Značka	Popis
RsN02001	REPRODUKTOR STROPNÍ, 9/6W/100V, LBC 3087/41, EVAC
RpP02001	REPRODUKTOR PANELOVÝ, 6W/100V, LBC 3011/41 + LBC 3012/01, EVAC
	OHNIODOLNÝ KABEL K REPRODUKTORŮM, 1-CHKE-V 2x2,5
	SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ / VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ / VÝSTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ / SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
	ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)
PU1	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP1
JČ 11-HH	HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
H01	PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
H01	PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
11-DCF	PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno) PŘED KONEČNOU INSTALACÍ JE NUTNO NAJÍT MÍSTO S NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM
STA 11-STA	KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)
	ROZVOD JČ: linky CYKY 2Ax1,5 (WTH1) připojení DCF J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)
	ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)
	ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené
	Krabice KT 250/1 pod omítkou
	Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ
11-DHM 1	DHM – digitální hlasový majáček

N

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	

POZNÁMKA / ANNOTATION:

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E Půdorys 1.PP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ER

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŇAŘÍKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS, s.r.o.

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	302 - PAVILON A11
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 1.PP STA,JČ,ZPN,ZPS,ER
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALOIS PEČEK
DATUM / DATE	2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT	5 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 50

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB E	DSP	D 302	12	064	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION