

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: ÚVT-Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005419>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závaznou revizi soubor: MULTIKANAL - VV.xls. Původní soubor pozbývá platnosti.

INFORMACE 2

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům soubor projektové dokumentace MK-D.1.5. PRELOŽKY SPOJOVACÍCH KABELU.zip.

INFORMACE 3

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 10. 2019, 10:00 hod.**

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr „MULTIKANAL – VV“ jsou na listu „PŘELOŽKY OPT. KABELŮ“ uvedeny tři položky, pokrývající jednu z hlavních částí předmětu této veřejné zakázky. Dle našeho názoru výše uvedené tři položky (tak jak jsou definovány ve VV) nelze ani s využitím aktuálně zveřejněné projektové dokumentace, ocenit s odpovídající přesností.

Mohl by zadavatel upřesnit rozsah těchto položek:

- délky jednotlivých typů jak stávajících (demontovaných), tak i nových optických kabelů;
- délky a požadované typy HDPE chrániček (optotrubečky nebo trubičky);
- způsob ukončení jednotlivých kabelů (ODF nebo spojka),
- budou v ODF ukončené kabely osazeny pigtaily s konektory typu E 2000 na všech vláknech nebo bude v některých případech využita pouze část kapacity optických kabelů;
- jaké jsou počty, délky a konektorová vybava požadovaných patch cordů (pokud jsou požadovány);
- budou požadovány i nové ODF rozvaděče a pokud ano, v jakém množství a jakého typu?

Pro ověření případně doplněných položek a jejich výměr, by bylo vhodné doplnit také schéma HDPE chrániček a schéma optických kabelů s vyčíslením jejich výměr.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel v rámci INFORMACE 1 a INFORMACE 2 tohoto vysvětlení předal dodavatelům přepracovaný soupis prací a projektovou dokumentaci přeložek spojovacích kabelů, ze kterých by měl být požadovaný rozsah prací patrný.

DOTAZ 2

Jakým způsobem bude řešeno přerušení provozu na překládaných optických kabelech s jednotlivými správci dotčených kabelů?

ODPOVĚĎ 2

Práce na přeložkách kabelů budou probíhat v plném provozu, nesmí dojít k přerušení jiného než domluveného provozu. Před zahájením přeložky kabelu musí dodavatel provést zmapování zapojení kabelu v ODF a propojení patch cordů. Dle důležitosti provozu musí dodavatel provést přeložení provozu do záložních tras (MU) a domluvit výluky s ostatními správci kabelů. Přeložka může být zahájena jen po odsouhlasení termínu všemi stranami. Nově budou ODFy namontovány v nových stojanech RACK v jiné části místnosti. Po dokončení přeložky a proměření je nutné propojit přeložený kabel dle původního zapojení s technologií / ODF a ověřit funkčnost provozu.

Přílohy:

MULTIKANAL - VV.xls

MK-D.1.5. PRELOŽKY SPOJOVACICH KABELU.zip