

Detail zapojení vypínačů osvětlení v koupelně



LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- – Vypínač 01
- – Střídavý přepínač 06
- – Zásuvka jednonásobná 230V/16A–bílá
- – Zásuvka dvojnásobná 230V/16A–bílá
- – Vypínač 01 pod omítku (zvýšené krytí)
- – Seriový přepínač 05 pod omítku (zvýšené krytí)
- – Tlačítko se signalizací chodu
- – Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A (zvýšené krytí)

LEGENDA SVÍTIDEL

- A – Svítidlo stropní
- B – Svítidlo stropní, zvýšené krytí
- C – Svítidlo nástěnné
- D – Svítidlo bodové, zvýšené krytí 2x světelný zdroj
- H – Svítidlo pod kuchyňskou linku obsahuje vypínač
- M – přisazené průmyslové 2x26W/IP44

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
	POKOJ č. 216						
N02182	PŘEDSÍŇ	5,81	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02183	WC	1,04	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02184	SPRCHA	1,91	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02185	KUCHYŇKA	2,22	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 600mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02186	POKOJ	14,57	2,60	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OPRAVA PARAPETU U BALKÓN. DVEŘÍ
N02187	BALKON	3,25	-	KERAMICKÁ DLAŽBA - stávající	VENKOVNÍ OMÍTKA		

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 =

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		OBJEKT: BLOK A2	
		PROFESE: D.1.4.4 ELEKTROINSALACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno, pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		DATUM: 08/2018	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4	
		KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: UBYTOVACÍ BUŇKA - 2 LŮŽKA ELEKTROINSTALACE	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.4.4	ČÍSLO VÝKRESU: 27 / REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. MAREK PUNČOCHÁŘ, mpuncochar@intar.cz			