LEGENDA

RE120/1 - NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY

RE106/2/4 - PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY

KAMERY PRO SIMULACI

NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚ/V PODHLEDU

NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY V PODLAZE

NÁROKY NA SLABOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚ/V PODHLEDU

KABELOVÉ TRASY

KABELOVÉ TRASY V PODLAHÁCH VE STĚNÁCH A V PODHLEDECH
JSOU VEDENY IDEOVĚ.
POŽADOVANÉ CHRÁNIČKY LZE PŘI SOUBĚŽNÉM VEDENÍ SLOUČIT
DO ODPOVÍDAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU.
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE TRASA VEDENA VŽDY
K PRVNÍMU REPRODUKTORU V DANÉ ZÓNĚ. NÁSLEDNĚ BUDE KABELÁŽ
VEDENA NA PŘÍCHYTKÁCH V PODHLEDU K DALŠÍM REPRODUKTORŮM
SMYČKOVÁNÍM.

PRŮMĚRY POŽADOVANÝCH CHRÁNIČEK JEDNOTLIVÝCH TRAS:

PRO MÍSTNOSTI Č.216, 217 - SIMULÁTORY:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PŘÍPRAVĚ PRO PROJEKTOR DP DO PODHLEDU
KT2 - KABEL VOLNĚ POD STOLEM - Z RAV DO PŘÍPOJNÉHO MÍSTA PM
KT3 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT4 - Ø25 - Z RAV K PŘÍPRAVĚ PRO ELEKTRICKÉ PLÁTNO EP V PODHLEDU
KT5 - Ø40 - Z RAV K INTERAKTIVNÍMU LCD DISPLEJI LCD NA STĚNĚ
KT6 - Ø40 - Z RAV DO PODLAHY POD STŮL PRO NAPOJENÍ KAMERY

PRO MÍSTNOSTI Č. 207+211, 214+215, 218+219 - SIMULÁTORY:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PŘÍPRAVĚ PRO PROJEKTOR DP DO PODHLEDU
KT2 - KABEL VOLNĚ POD STOLEM - Z RAV DO PŘÍPOJNÉHO MÍSTA PM
KT3 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT4 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT5 - Ø25 - Z RAV K PŘÍPRAVĚ PRO ELEKTRICKÉ PLÁTNO EP V PODHLEDU
KT6 - Ø40 - Z RAV K INTERAKTIVNÍMU LCD DISPLEJI LCD NA STĚNĚ
KT7 - Ø40 - Z RAV K V1 DO PODLAHY POD STŮL PRO NAPOJENÍ KAMERY
KT8 - Ø40 - Z RAV K PŘÍPOJNÉMU PM MÍSTU DO DRUHÉ MÍSTNOSTI
KT9 - Ø40 - OD PROJEKTORU DP K DRUHÉMU DP DO DRUHÉ MÍSTNOSTI
KT10 - Ø40 - Z PM K PŘÍPRAVĚ PRO PROJEKTOR DP DO PODHLEDU
KT11 - Ø25 - Z PM K PŘÍPRAVĚ PRO ELEKTRICKÉ PLÁTNO EP V PODHLEDU
KT12 - Ø40 - Z PM K INTERAKTIVNÍMU LCD DISPLEJI LCD NA STĚNĚ
KT13 - Ø40 - Z PM DO PODLAHY POD STŮL PRO NAPOJENÍ KAMERY

PRO MÍSTNOSTI Č.212 - GNATOLOGIE:

KT1 - Ø40 - Z RAV K LCD212/1
KT2 - Ø40 - Z RAV K LCD212/2
KT3 - Ø40 - Z RAV K LCD212/3
KT4 - KABEL VOLNĚ POD STOLEM - Z RAV DO PŘÍPOJNÉHO MÍSTA PM
KT5 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU

PRO MÍSTNOSTI Č.206- OTISKOVÁ MÍSTNOST:

KT1 - Ø40 - Z RAV K LCD206/1
KT2 - Ø40 - Z RAV K LCD206/2

NÁROKY SILNOPROUD

PRO AVT JSOU NÁROKOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VÝVODY 230VAC UVEDENÉ VE VÝKRESE.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY PRO AV TECHNIKU Z JEDNÉ FÁZE /
MOTORY PLÁTEN A OSVĚTLENÍ Z JINÉ FÁZE

V PŘÍPADĚ ŽE JE PŘÍPOJNÉ MÍSTO VE STOLECH PŘIPOJOVÁNO PŘES PODLAHOVOU KRABICI,
NÁROKUJEME MINIMÁLNĚ 1 VOLNÝ MODUL V PODLAHOVÉ KRABICI.
V PŘÍPADĚ ŽE SE AVT KABELÁŽ PROCHÁZÍ PODLAHOU BEZ PODLAHOVÉ KRABICE,
NÁROKUJEME OTVOR V PODLAZE Ø MIN.50MM

ROZVADĚČ NN
NÁROKUJEME VYBAVENÍ ROZVADĚČE PŘÍSLUŠNÝMI JISTIČI.

NÁROKY SLABOPROUD

PRO AVT JSOU NÁROKOVÁNY VEŠKERÉ VE VÝKRES UVEDENÉ ZÁSUVKY LAN
- FUNKČNÍ LAN SÍŤ

NÁROKY STAVBA

PRO LCD DISPLEJE JSOU POŽADOVÁNY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ NOSNOSTI STĚN.
LCD DISPLEJ/J OHLOPŘÍČKY 21" - 22" - 10 KG
LCD DISPLEJ/J OHLOPŘÍČKY 48" - 50" - 30 KG
LCD DISPLEJ/J OHLOPŘÍČKY 65" - 50 KG
LCD DISPLEJ/J OHLOPŘÍČKY 75" - 80" - 80 KG

PRO PROJEKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 30 KG.
PRO PLÁTNA JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NA OKRAJÍCH PLÁTNA POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 50 KG (CELKEM 100 KG).
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST PODHLEDU 5 KG.
PRO NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY 10 KG.

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

číslo m.	název místnosti
201	Chodba
202	Chodba
206	Otiskovací místnost
207	Simulátory
211	Simulátory
212	Gnatologie
214	Simulátory
215	Simulátory
216	Simulátory
217	Simulátory
218	Simulátory
219	Simulátory

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

LCD 75" - SIMULÁTORY - STŘED DISPLEJE A POLOHA TABULE DLE PŮDORYSU



POUZE PŘÍPRAVA
LCD 48" NA CHODBÁCH



212 - GNATOLOGIE - LCD 212/2 - 65"
206 - OTISKOVACÍ M. - LCD 206/1+2 - 65"



212 - GNATOLOGIE - LCD 212/1 - 75"



VYPRACOVAL:	VED. PROJEKTANT:	SCHVÁLIL:	AV MEDIA a.s. 102 00 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 215, fax: +420 / 261 227 644
	Ing. Jiří Jelínek	Ing. Jaroslav Havlíček	Ing. Radim Šejnoha
INVESTOR:	MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 601 77 BRNO		
STAVBA - OBJEKT:	KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU VÝUKOVÉ, ZASEDACÍ A PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI	DATUM:	10/2019
		STUPEŇ:	DPS - výkonová fáze 4
		MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍS. ZAK.	
OBSAH:	AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA PŮDORYS 2. NP	ČÍSLO VÝKRESU:	AVT04
		REV.	1