

Vysvětlení zadávací dokumentace 5

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU – UKB – Výměna zdrojů vytápění a chlazení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005437>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

zasílám dodatečný dotaz k objektu A09

Položka č. 134 ve VV

134 R732219315E2 Přesun zařízení kompresorovny komple 1,00000 0,00 0,00

přesun nádob 2000 l včetně potrubního napojení, včetně přesunu koridoru potrubí do pozice dle výkresu, přesun 3ks vývěv včetně napojení, včetně zprovoznění nastavení, funkčních zkoušek, včetně dodávky potrubí a armatur, včetně elektro, včetně MaR, slaboproudu, realizační dokumentace, dodavatelská dokumentace, včetně provizorního provozu, včetně zrychleného přepojení

Prosím o předložení dokumentace k této položce včetně dokumentace pro Elektro, MaR, slaboproudu.

ODPOVĚĎ 1

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace 1 předal zadavatel dodavatelům upřesňující výkres UKB-1-RD-D-305-18-008A-00_Přesun zařízení kompresorovny.pdf. Tento výkres podrobně popisuje předmět této položky jak graficky tak textově v legendě výkresu. Jedná se o drobné přeložení stávající technologie. Provizorním provozem je myšleno např. krátkodobé provozování s jednou vývěvou. Zrychleným přepojením je myšleno přeložení technologie do 48 hodin (do 2 dnů, vícesměnný provoz dodavatele).

DOTAZ 2

Dále posíláme ještě dodatečný dotaz k regulačním armaturám:

U položek Vyvažovací ventil a u Tlakově nezávislý regulační ventil je uvedena hodnota kvs, rozsah průtočného množství. Je možno použít armatury s obdobnými regulačními vlastnostmi, které se však hodnotami kvs mírně odchylují (bez vlivu na provoz a celkové vyvážení soustavy)?

ODPOVĚĎ 2

V projektové dokumentaci specifikované parametry armatur plynou z projektantem provedeného hydraulického výpočtu systému vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na dodržení těchto parametrů armatur.