CHODBA "A"

CHODBA "B"

CHODBA "C"

CHODBA "D"

ČIDLO EZS NOVĚ PŘIPOJIT, REPASOVAT MAGNET EZS UPRAVIT PŘÍVOD

P02045 P02046 P02047 P02048 P02049 P02050 P02051 P02052 P02054 P02055 P02001 P02002 P02002a P02003 P02006 P02007 P02008 P02008a P02008b P02008c P02009 P02010 P02011 P02012 P02012a P02013 P02013a P02014 P02015 P02015a P02016 P02017 P02018 P02019 P02020 P02021 P02022 P02023a P02023b P02023c P02023d P02023e P02024 P02024a P02024b P02025 P02026 P02027 P02028 P02029 P02030 P02031 P02031a P02031b P02031c P02031d P02032 P02033 P02034 P02035 P02035a P02035b P02035c P02035d P02036 P02037 P02037a P02038 P02039 P02040 P02041 P02042 P02042a P02043 P02044 P02045 P02046 P02047 P02048 P02049 P02050 P02051 P02052 P02053 P02054 P02055 P02056 P02057 P02058 P02059 P02060 P02061 P02062 P02063 P02064 P02065 P02066 P02067a P02067b

STAVAJÍCÍ ROZVAŽEČ RACK OPATŘIT OCHRANOU PROTI PRACHU

ODBORNĚ VYČISTIT

STAVAJÍCÍ ROZVAŽEČ RACK OPATŘIT OCHRANOU PROTI PRACHU

ODBORNĚ VYČISTIT

UPRAVIT PŘÍVOD
ČIDLO EZS NOVĚ PŘIPOJIT, REPASOVAT

ČIDLO EZS NOVĚ PŘIPOJIT, REPASOVAT
UPRAVIT PŘÍVOD

PROVÉST NOVOU OHNIODOLNOU TRASU DEMONTOVAT
– KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO "HNĚDÉ KABELY 50/50

NOVÉ PŘIPOJIT, REPASOVAT
MAGNET EZS
UPRAVIT PŘÍVOD

2x REPRODUKTOR DEMONTOVAT, UPRAVIT KABELÁŽ
PO REPAS OSADIT ZPĚT

PROVÉST NOVOU OHNIODOLNOU TRASU DEMONTOVAT
– KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO "HNĚDÉ KABELY 50/50

STAVAJÍCÍ TRASA – OPTICKÉ KABELY VE ŽLABU POD STROPEM
ŽLAB DEMONTOVAT, ZNOVU OSADIT NOVÝ ŽLAB 100/50
OPTIKU MEZITÍM VYVĚSIT, OCHRANNÉ TRUBKY PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT DĚLENÝMI CHRÁNIČKAMI
NA VLASTNÍCH KABELECH SE PŘEDPOKLÁDÁ REZERVA V RACKU

10x SYKFY KABEL NA ROŠTU NA STROPĚ
KABELY VYVĚSIT, KABELY ROZPOJIT A ZNOVU ZAKONČIT, PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT
NOVOU TRASU PROVÉST V NOVÉM ŽLABU 200/50

STAVAJÍCÍ OHNIODOLNOU TRASU DEMONTOVAT
PROVÉST NOVOU OHNIODOLNOU TRASU S VYUŽITÍM NOVÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU
– KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO "HNĚDÉ KABELY 50/50

STAVAJÍCÍ TRASA – LAN KABELY VE ŽLABU POD STROPEM
ŽLAB DEMONTOVAT, ZNOVU OSADIT NOVÝ ŽLAB 100/50
15x UTP KABEL VYVĚSIT, POSLÉZE ZNOVU NATÁHNUT 15 SEGMENTŮ, ZAKONČIT, NOVĚ ZMĚŘIT

STAVAJÍCÍ TRASA – OPTICKÉ KABELY VE ŽLABU POD STROPEM
ŽLAB DEMONTOVAT, ZNOVU OSADIT NOVÝ ŽLAB 100/50
OPTIKU MEZITÍM VYVĚSIT, OCHRANNÉ TRUBKY PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT DĚLENÝMI CHRÁNIČKAMI
NA VLASTNÍCH KABELECH SE PŘEDPOKLÁDÁ REZERVA V RACKU

10x SYKFY KABEL NA ROŠTU NA STROPĚ
KABELY VYVĚSIT, KABELY ROZPOJIT A ZNOVU ZAKONČIT, PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT
NOVOU TRASU PROVÉST V NOVÉM ŽLABU 200/50

STAVAJÍCÍ OHNIODOLNOU TRASU DEMONTOVAT
PROVÉST NOVOU OHNIODOLNOU TRASU S VYUŽITÍM NOVÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU
– KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO "HNĚDÉ KABELY 50/50



VYPRACOVAL	Ing. Karel Alexa		Ateliér REGIO design s.r.o. Lidická 718/77, 602 00 Brno tel. 549 210 720 www.aregio.cz
KOORDINACE PROJEKTU	Ateliér REGIO design s.r.o.		
VEDOUCÍ ATELIÉRU	Ing.arch. Alena Kolářová		
STAVEBNÍK	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám.617/9, 601 77 Brno		
OKRES Brno-město	OBEC Brno	DATUM	09/2019
NÁZEV AKCE	Statické zajištění prostor PrF, Veveří 70, Brno 2.PP - chodba a pod menzou 2.část - pod menzou	FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS ČÁSTI 2.PP	ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4c.02