


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLÉD (v případě, že je)	S.V. (m) STROP PODHLÉD	POZNÁMKA
BVA05N03001	SCHODIŠTĚ	12,0	TERACÓ STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPŮ	-	VĚTNE MALBY PODHLÉD SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N03001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPŮ	3,54	VĚTNE MALBY PODHLÉD SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N03002	ÚKLID S VÝEVYVOU	2,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAP	3,42-3,45 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N03003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAP	3,42-3,45 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N03004	WC MUŽI	4,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAP	3,42-3,46 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N03005	CHODBA	21,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP	STAV. OM.-DOKONČENO I. ETAP NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,40 2,80	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03006	ZASEDACÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	19,7	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,43 2,80	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03007	SKLAD	21,9	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV	3,43	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03008	KANCELÁŘ	36,5	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,47 3,30	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03009	KANCELÁŘ	11,7	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STAV. OMÍTKY/SK NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,45 3,30	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03010	PŘEDSÍŇ	3,1	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STAV. OMÍTKY/SK NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,45 3,30	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N03011	KANCELÁŘ	32,7	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STAV. OMÍTKY/SK NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,46 3,30	DEHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
IS 01	INSTALACNÍ ŠACHTA	1,0					

POZN.: SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č. 002-SKLADBY KONSTRUKCÍ  
TAM, KDE JE PŘEDEPISÁNA NOVÁ MALBA STĚN, BUDE PROVEDENO DLE POTŘEBY VYSPRAVENÍ PODKLADU TMĚLENÍM (PŘEDPOKLAD cca 20% PLOCHY).



ROZVODY  
V I. ETAPĚ JSOU ZHOTOVENY PRŮŘAZY PRO STOUPACÍ VEDENÍ A STOUPACÍ VEDENÍ DO 1.PP  
A ČÁSTEČNĚ JSOU PROVEDENY ROZVODY SK

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ  
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEJSOU V I. ETAPĚ OSAZENÁ

POZNÁMKY:  
KABELY JSOU NA PRACOVNÍCH MÍSTECH NEUKONČENÉ  
V MÍSTNOSTECH S RASTROVÝMI PODHLÉDY JSOU KABELY V PODHLÉDU VEDENY  
VOLNĚ PO STROPĚ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Milan Autrata	DATUM : leden/2020	ZAKÁZKA ČÍS.: 012020
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	STUPEŇ P.D. : DSP	M:	1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - 1.etapa	VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	PROFESE : D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : I/19	