

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLÉD (v případě, že je)	S.V. (m) STROP PODHLÉD	POZNÁMKA
BVA05N02001	SCHODIŠTĚ	12,0	TERASO STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	-	VLETNÉ MALBY PODHLÉD SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PŘEDST.
BVA05N02001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,54	VLETNÉ MALBY PODHLÉD SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PŘEDST.
BVA05N02002	ÚKLID S VÝLEVKOU	2,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	KERAMICKÝ OBKLAD v 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAP.	3,38 2,95	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV 1.TB.
BVA05N02003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	KERAMICKÝ OBKLAD v 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAP.	3,30 2,95	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV 1.TB.
BVA05N02004	WC MUŽI	3,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	KERAMICKÝ OBKLAD v 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAP.	3,39-3,42 2,95	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV 1.TB.
BVA05N02005	CHODBA	21,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAP.	STAV. OM.-DOKONČENO I. ETAP. NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 2,80	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02006	ZASEDACÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	18,5	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 2,80	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02007	SKLAD	21,1	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU		
BVA05N02008	KANCELÁŘ	15,8	STÁVAJÍCÍ KOBEREK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 3,43 3,20	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02009	KANCELÁŘ	19,3	STÁVAJÍCÍ KOBEREK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 3,43 3,20	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02010	KANCELÁŘ	30,5	STÁVAJÍCÍ KOBEREK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 3,43 3,20	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02011	KANCELÁŘ	12,0	STÁVAJÍCÍ KOBEREK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 3,43 3,20	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02012	CHODBA	3,7	STÁVAJÍCÍ KOBEREK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	C1 3,43 3,20	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
IS 01	INSTALACNÍ ŠACHTA	1,0					

POZN.: SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č. 002-SKLADBY KONSTRUKCÍ
TAM, KDE JE PŘEDEPŘANÁ NOVÁ MALBA STĚN, BUDE PROVEDENO DLE POTŘEBY VYSRAVENÍ PODKLADU TMĚLENÍM (PŘEDPOKLAD cca 20% PLOCHY).

VOLNĚ PO STROPĚ

LEGENDA

NEUKONČENÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45

NEUKONČENÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45

PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI

TRASA KABELU SK

prostup do dalšího podlaží

vedení v tr. pod omítkou/v podlaže

vedení nad podhledem/na povrchu

změna výšky rozvodů

ROZVODY
V I. ETAPĚ JSOU ZHOTOVENY PRŮŘAZY PRO STOUPACÍ VEDENÍ A STOUPACÍ VEDENÍ DO 1.PP
A ČÁSTEČNĚ JSOU PROVEDENY ROZVODY SK

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEJSOU V I. ETAPĚ OSAZENA

POZNÁMKY:
KABELY JSOU NA PRACOVNÍCH MÍSTECH NEUKONČENÉ
V MÍSTNOSTECH S RASTROVÝMI PODHLEDY JSOU KABELY V PODHLEDU VEDENY
VOLNĚ PO STROPĚ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Milan Autrata	DATUM : leden/2020	ZAKÁZKA ČÍS.: 012020
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		STUPEŇ P.D. : DSP	M: 1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - 1.etapa		VÝKRES: PŮDORYS 2.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		PROFESE : D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : I/18