










LEGENDA EPS

LEGENDA EKV,DR











	hlásič požáru-optickokouřový		el. mech. samozamykací zámek
	tlačítko provedení s krytem		
	multifunkční siréna EPS		
	kabel EPS		
	kabel P, PH30-R, B2ca,s1,d1		kabel DR

ROZVODY
V I. ETAPĚ JSOU ZHOTOVENY PRŮRAZY PRO STOUPACÍ VEDENÍ A STOUPACÍ VEDENÍ DO 1.PP
A ČÁSTEČNĚ JSOU PROVEDENY ROZVODY HLÁŠIČOVÝCH LINEK

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEJSOU V I. ETAPĚ OSAZENA

POZNÁMKY:
KABELY JSOU NA PŘEDPOKLÁDANÝCH MÍSTECH HLÁŠIČŮ A REPRODUKTORŮ NEUKONČENÉ
V MÍSTNOSTECH S RASTROVÝMI PODHLEDY JSOU KABELY V PODHLEDU VEDENY
VOLNĚ PO STROPĚ

LEGENDA

- 
- prostup do dalšího podlaží
- 
- vedení v tr. pod omítkou/v podlaze
- 
- vedení nad podhledem/na povrchu
- 
- změna výšky rozvodů
- 
- požární ucpávka dle požadavků PBR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLÉD (v případě, že je)	S.V. (m) STROP PODHLÉD	POZNÁMKA
BVA05N02001	SCHODIŠTĚ	12,0	TERAČO STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	-	VEŠTĚNÉ MALBY PODHLEDŮ SCHODIŠTĚVÝCH RAMEN A PODESTI
BVA05N02001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	354	VEŠTĚNÉ MALBY PODHLEDŮ SCHODIŠTĚVÝCH RAMEN A PODESTI
BVA05N02002	OKLID S VÝLEVKOU	2,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL. -DOKONČENO I. ETAPA	338 255	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N02003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL. -DOKONČENO I. ETAPA	330 255	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N02004	WC MUŽI	3,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL. -DOKONČENO I. ETAPA	339-342 255	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N02005	CHODBA	21,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. OM.-DOKONČENO I. ETAPA NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	340 280	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02006	ZASEDACÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	18,5	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	343 280	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02007	SKLAD	21,1	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	340	
BVA05N02008	KANCELÁŘ	15,8	STÁVAJÍCÍ KOBRECE	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	343 320	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02009	KANCELÁŘ	19,3	STÁVAJÍCÍ KOBRECE	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	343 320	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02010	KANCELÁŘ	30,5	STÁVAJÍCÍ KOBRECE	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	343 320	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02011	KANCELÁŘ	12,0	STÁVAJÍCÍ KOBRECE	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	343 320	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N02012	CHODBA	3,7	STÁVAJÍCÍ KOBRECE	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	343 320	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0					

NOTA: PŘEDKLADÁTELE JE POUŽITO VÝKRESOVÝ SYSTÉM AUTOCAD 2014

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Milan Autrata	DATUM : leden/2020	ZAKÁZKA ČÍS.: 012020
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	STUPEŇ P.D. : DSP	M:	1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - 1.etapa	VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	PROFESE : D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : I/21	