



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLÉD (v případě že je)	S.V. (m) strop- podhled	POZNÁMKA
BVA05N01001	SCHODIŠTĚ	4,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	-	VĚTNÉ MALBY PODHLÉD SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	6,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,54	VĚTNÉ MALBY PODHLÉD SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01002	ÚKLID S VÝLEVKOU	2,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	KERAMICKÝ OKLAD, v 2600 STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,27 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU (OLE ÚPRAVY TZB)
BVA05N01003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	KERAMICKÝ OKLAD, v 2600 STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,26 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU (OLE ÚPRAVY TZB)
BVA05N01004	WC MUŽI	4,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	KERAMICKÝ OKLAD, v 2600 STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,27 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU (OLE ÚPRAVY TZB)
BVA05N01005	HALA	41,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLÉD	C1 3,27 2,70	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01006	CHODBA	5,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLÉD	C1 3,27 2,70	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01006a	VÝROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	4,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU		
BVA05N01007	SKLAD	7,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	3,25	
BVA05N01008	KANCELÁŘ	15,1	STAVAJÍCÍ KOBEREK	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLÉD	C1 3,23 3,00	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01009	KANCELÁŘ	18,8	STAVAJÍCÍ KOBEREK	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLÉD	C1 3,27 3,00	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01010	KANCELÁŘ	46,7	STAVAJÍCÍ KOBEREK	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLÉD	C1 3,27 3,00	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01011	SERVER	5,4	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPU PRO KABELÁŽ	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPU PRO KABELÁŽ	3,27	
BVA05N01012	TELEFONNÍ MÍSTNOST	2,8	STAVAJÍCÍ PVC STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I. ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLÉD	C1 3,27 2,80	
IS 01	INSTALACNÍ ŠACHTA	1,0					

POZN.: SPECIFIKACE SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. VÝKRES Č. 002- SKLADBY KONSTRUKCÍ
TAM, KDE JE PŘEDPISÁNA NOVÁ MALBA STĚN, BUDE PROVEDENO DLE POTŘEBY VYSRAVENÍ PODKLADU TMELENÍM (PŘEDPOKLAD cca 20% PLOCHY).

NEUKONČENÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45

NEUKONČENÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45

PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI

SK TRASA KABELU SK

prostup do dalšího podlaží

vedení v tr. pod omítkou/v podlaže

vedení nad podhledem/na povrchu

změna výšky rozvodů

ROZVODY
V I. ETAPĚ JSOU ZHOTOVENY PRŮRAZY PRO STOUPACÍ VEDENÍ A STOUPACÍ VEDENÍ DO 1.PP
A ČÁSTEČNĚ JSOU PROVEDENY ROZVODY SK

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEJSOU V I. ETAPĚ OSAZENÁ

POZNÁMKY:
KABELY JSOU NA PRACOVNÍCH MÍSTECH NEUKONČENÉ
V MÍSTNOSTECH S RASTROVÝMI PODHLEDY JSOU KABELY V PODHLEDU VEDENY
VOLNĚ PO STROPĚ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Milan Autrata	DATUM : leden/2020	ZAKÁZKA ČÍS.: 012020
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		STUPEŇ P.D. : DSP	M: 1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - 1.etapa		VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		PROFESE : D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : I/17