

LEGENDA:

ZNAČKA	NÁZEV
	OBNOVA – ŠTĚRKODRŤOVÝ POVRCH
	OBNOVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY – POJÍZDNÁ KOMUNIKACE
	VÝMĚNA KCE ZÁMKOVÉ DLAŽBY POCHŮZÍ ZA KCI ZÁMKOVÉ DLAŽBY POJÍZDNOU NAD 3,5t
	HRANICE VÝKOPU
	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

SKLADBA KOMUNIKACE – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 160/160/60

BET. DLAŽBA	160/160/60 mm
PÍSEK 2–5mm	40 mm
DRCENÉ KAMENIVO 8–16mm	100 mm
DRCENÉ KAMENIVO 16–32mm	100 mm
DRCENÉ KAMENIVO 32–63mm	200 mm
ŠTĚRKO PÍSEK 0–8mm	100 mm
ZÁSYP ZEMNÍ RÝHY (PROSÁTÁ HUTNĚNÁ ZEMINA)	



POZNÁMKA:

HLOUBKA VÝKOPŮ U KANALIZACÍ viz. PODÉLNÝ PROFIL

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. LENKA NOVÁKOVÁ	ING. LENKA NOVÁKOVÁ	ING. LENKA NOVÁKOVÁ

PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ, STRÁŽNICKÁ 3, 627 00 BRNO

INVESTOR : MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 60177 BRNO

ING. LENKA NOVÁKOVÁ
PROJEKCE TZB A ENERGETIKY
STRÁŽNICKÁ 971/3
627 00 BRNO
tel: 775 572 907

AKCE :
BOTANICKÁ ZAHRADA - VYBUDOVÁNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU
IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DATUM	09/2018
STUPEŇ	ÚR+DSP
FORMÁT	2xA4
Č.ZAKÁZKY	26/2018

OBSAH :
SITUACE OBNOVY KOMUNIKACÍ

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:200	09