


Z/40.4 - STROPNÍ DRŽÁK PRO UCHYCENÍ PROJEKTORU


1 SOUPRAVA

PŮDORYS
M 1:5




POHLED 1

POHLED 2
M 1:5



POHLED 1
M 1:5



POHLED 2

POZNÁMKY:
PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ DRŽÁKU V RÁMCI
MÍSTNOSTI JE ZOBRAZENO NA SAMOSTATNÉM
VÝKRESE VČETNĚ DOPLNĚNÝCH ŘEZŮ SE
ZOBRAZENÍM VEDENÍ PROFESÍ SKRZ DRŽÁK.
VIZ VÝKRES: SIM - DWB - 000 - 00 - 209 - 01C

SVORNÍK M8
(OTVOR Ø 10)

L 50/50/5

SVORNÍK M8
(OTVOR Ø 10)

+ 10,600
PODHLÉD V 3NP

VÝKAZ MATERIÁLU - OCEL - PRO 1 SOUPRAVU

POL.	PŘEDMĚT	KS	PROFIL (mm)	JEDN.D ÉL. (mm)	DĚLKA CELKEM (m, m²)	HMOTNOST 1mb, m² (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)	MATERIÁL	POZN.
1	STOJKA	2	JE100/50/5	700	1,400	10,75	15,05	OCEL	
2	PŘÍČLE	2	L50/50/5	1420	2,840	3,77	10,71	OCEL	
3	KOTEVNÍ PLECH	2	P10	120	500	0,120	9,42	OCEL	
SOUČET OCELOVÁ KONSTRUKCE							35,18		
PŘÍDAVNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL						10 %	3,52		
CELKEM							40,00 kg		

POHLED 1

Všechny prvky budou ošetřeny protikorozním nátěrem - typ C1.
P-plech
JE - obdélníková, nebo čtvercová trubka (jäckl)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!


STROPNÍ DRŽÁK JE NUTNÉ MONTOVAT V
SOUBĚHU S REALIZACÍ PROFESÍ.

POPIS:

STROPNÍ DRŽÁK PRO UCHYCENÍ PROJEKTORU V
M.Č. 366 - PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST.
OCELOVÝ DRŽÁK KOTVENÝ PŘES SPŘAŽENOU
DESKU TVOŘENÝ KOTEVNÍM PLECHEM SE SVISLÝMI
JÄKLY A VODOROVNÝMI L-PROFILY.

ŘEZ 1

M 1:5



KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ
CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	


AID
TEAM

IDPS
INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEHNÍ STAVBY

OHL ŽS

Revize	
00	2019 - 12 - 05
01	2019 - 12 - 18 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŠOUKALOVÁ
02	
03	

Vypracoval	Ing. Kateřina ŠOUKALOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK



±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu
Z/40.4 - STROPNÍ DRŽÁK PRO
UCHYCENÍ PROJEKTORU

Datum	2019 - 12 - 18
Formát	6 × A4
Měřítko	1 : 5

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	01	076	01