



Z/40.1 - STROPNÍ DRŽÁK PRO UCHYCENÍ PROJEKTORU

1 SOUPRAVA


PŮDORYS
M 1:5




POHLED 2
M 1:5



ŘEZ 1
M 1:5



POHLED 1
M 1:5



!!! UPOZORNĚNÍ !!!
STROPNÍ DRŽÁK JE NUTNÉ MONTOVAT V SOUBĚHU S REALIZACÍ PROFESÍ.

POPIS:
STROPNÍ DRŽÁK PRO UCHYCENÍ PROJEKTORU
V M.Č. 346 - PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST.
OCELOVÝ DRŽÁK KOTVENÝ PŘES SPŘAŽENOU DESKU
TVOŘENÝ KOTEVNÍM PLECHEM SE SVISLÝMI JÁKLY A
VODOROVNÝMI L-PROFILY.

POZNÁMKY:
PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ DRŽÁKU V RÁMCI MÍSTNOSTI JE
ZOBRAZENO NA SAMOSTATNÉM VÝKRES VČETNĚ
DOPLNĚNÝCH ŘEZŮ SE ZOBRAZENÍM VEDENÍ PROFESÍ
SKRZ DRŽÁK.
VIZ VÝKRES: SIM - DWB - 000 - 00 - 209 - 01C

VÝKAZ MATERIÁLU - OCEL - PRO 1 SOUPRAVU

POL.	PŘEDMĚT	KS	PROFIL (mm)	JEDN.D ĚL. (mm)	DĚLKA CELKEM (m, m²)	HMOTNOST 1mb, m² (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)	MATERIÁL	POZN.
1	STOJKA	2	JE100/50/5	600	1,200	10,75	12,90	OCEL	
2	PŘÍČLE	2	L50/50/5	550	1,100	3,77	4,15	OCEL	
3	KOTEVNÍ PLECH	1	P10	120	700	0,084	6,59	OCEL	
SOUČET OCELOVÁ KONSTRUKCE							23,64		
PŘÍDAVNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL							2,36		
CELKEM							30,00 kg		

Všechny prvky budou ošetřeny protikorozním nátěrem - typ C1.
P-plech
JE - obdélníková, nebo čtvercová trubka (jákl)

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ
CENTRUM MU


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

	EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	
Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA	
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.	
TDI	INVIN s. r. o.	
Generální projektant	AID team a.s.	
Přímý zpracovatel		



Revize	
00	2019 - 12 - 05
01	2019 - 12 - 18 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŠOUKALOVÁ
02	
03	

Vypracoval	Ing. Kateřina ŠOUKALOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK



±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu
Z/40.1 - STROPNÍ DRŽÁK PRO UCHYCENÍ PROJEKTORU

Datum	2019 - 12 - 18
Formát	6 × A4
Měřítko	1 : 5

stavba	stupeň	Číslo PS - SO	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	01	073	01