


### ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE




## SKLADBY BOURANÝCH PODLAH:

SKLADBA PODLAHY 1:		SKLADBA PODLAHY 2:	
- VLYSY	19mm	- VLYSY	19mm
- PRKNA	22mm	- PRKNA	22mm
- ROST Z FOŠEN 120/40	2x40mm	- NEPIŠKOVANÁ LEPENKA	204mm
- PODKLAD. FOSNA 120/40 dl. 200mm	40mm	- BETONOVÁ MAZANINA	
- BETONOVÁ MAZANINA	52mm	- HYDROIZOLACE	5mm
- LEPENKA	2mm	- <u>PODKLADNÍ BETON</u>	100mm
- EPS	20mm	CELKEM	250mm
- HYDROIZOLACE	5mm		
- <u>PODKLADNÍ BETON</u>	100mm		
CELKEM	250mm		

POZN:  
SKLADBA 2 PO OBVODU TĚLOCVIČNY V ŠÍŘCE 600mm.  
SKLADBY PODLAH BYLY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE "REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY PdF MU, POŘÍČÍ 31, BRNO" Z ROKU 1990.

## LEGENDA ZNAČENÍ

- |   |   |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                    |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE                      |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ              |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ                |
|  | STÁVAJÍCÍ OBKLAD KERAMICKÝ / DŘEVĚNÝ    |
|  | ODSTRAŇOVANÝ OBKLAD KERAMICKÝ / DŘEVĚNÝ |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE PŮDORYS / ŘEZ        |




POZNÁMKA:  
PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = PODLAHA 1.PP

ZMĚNY	c			
	b			
	a	Zpracování připomínek investora	DATUM	01/2021
			PODPIS	Ing. Klára MOTYČKOVÁ

INVESTOR: \_\_\_\_\_

Masarykova univerzita	<b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	
-----------------------	--	---

PROJEKTANT:			 <div> <p>TECHNICO Opava s.r.o.</p> <p>Hradecká 1576/51</p> <p>746 01 Opava</p> <p>tel: 553 760 970</p> <p>info@technico.cz</p> </div>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ		
	Ing. Jana K. JAHODOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

### D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Pořičí 31 - projektant Rekonstrukce sportovišť  K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626  <b>ŘAZ A-A - BOURACÍ PRÁCE</b>	FORMAT	10x A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
	MĚRITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1 : 50	01-D.1.1.b.1.02_a