



PŮDORYS 2.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ŘEŠENÁ ČÁST PODLAŽÍ



MAteriÁLOVÉ Řešení
Stěny


KERAMICKÝ OBKLAD




KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ OBKLAD




KERAMICKÝ OBKLAD




KERAMICKÝ OBKLAD




KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÁ DLAŽBA



POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 298x598 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: ZELENÁ
POUŽITÍ: WC MUŽI

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 298x598 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: ČERVENÁ
POUŽITÍ: WC ZAMĚSTNANCI

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 298x598 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: TM. MODRÁ
POUŽITÍ: WC INVALIDÉ, ÚKLID

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 298x598 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: OKROVÁ
POUŽITÍ: WC ŽENY

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 298x598 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: KRÉMOVÁ
POUŽITÍ: CHODBA

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 295x595 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: STRUKTUROVANÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: BÍLÁ
POUŽITÍ: CHODBA, WC ŽENY, WC MUŽI, WC ZAMĚSTNANCI, WC INVALIDÉ

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300x600 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA SPRÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

BARVA: BÍLÁ
POUŽITÍ: CHODBA, WC ŽENY, WC MUŽI, WC ZAMĚSTNANCI, WC INVALIDÉ, ÚKLID

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ R9
FORMÁT 200x600 mm
KLADENÍ NA STŘIH


POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: DEKOR DŘEVA
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POUŽITÍ:
CHODBA, WC ŽENY, WC MUŽI, WC ZAMĚSTNANCI, WC INVALIDÉ, ÚKLID


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ			
			PODLAHY	OZN.	STĚNY	STROPU
2013	CHODBA	16.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2015	WC ZTP	4.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2016	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.49	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2017	WC ŽENY	4.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2017a	PŘEDSÍNÍ	5.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2046	WC MUŽI	3.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2046a	WC MUŽI	2.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK
2047	WC, SPRCHA ZAMĚSTNANCI	5.33	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 44.48



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = PODLAHA 1.PP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Masarykova univerzita	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	MUNI
------------------------------	--	-------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		TECHNICO architects & engineers <small>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</small>
VYPRACOVAL:	Simona MOLENDOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP	FORMÁT	6×A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 2.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 : 50	02-D.1.4.9.b.10.