

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CÚ			
Akce:	[REC] CETOCOEN A29	Z. č.:	9129-KAM
Projekt:	F. SO III - 304 PAVILON A29	A. č.:	
Investor:	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	Ing. Haluza		
Kontroloval:	Večeřa		

Název	Mj	Počet
Specifikace dodávky skříň MX		
Pojistkový odpínač tripól FUPACT ISF T 100 pro válcové pojistky VČ. 3 KS POJ. PATRON 80A	ks	1
Přepětová ochrana SPC 3.0 60 , MAX. SVOD. PROUD 60kA vč. beznapětového kontaktu pro indikaci stavu	ks	4
Skříň ELROZ PA6/5/2 typová	ks	1
Specifikace dodávky skříň MX - celkem		
Dodávky		
Specifikace dodávky skříň MX	ks	3
Dodávky - celkem		
Elektromontáže		
Hromosvod		
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ		
FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	497
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ		
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m)	m	195
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ		
SP přípojovací	ks	32
SOa okapová	ks	10
SS spojovací	ks	78
SR 2a svorka páska-páska M6	ks	12
SU univerzální	ks	48
SZ zkušební	ks	14
SJ01 k jímání tyčí 4xM8	ks	11
SK křížová	ks	8
ST na okapové roury	ks	6
Měřicí krabice	ks	6
KOPOFLEX		
KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	10
ST-E Popisovací štítky - popisný štítek	ks	6
Podpěra na ploché střechy		
PV21 beton/zámek	ks	156
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, ZKUŠEBNÍ		
SR 3a svorka páska-drát	ks	10
Silové vodiče		
CYA, H07V-K 25	m	30
JÍMACÍ TYČ (CSN 357612)		

JR2,5 2,5m	ks	9
JR5,0 5,0m	ks	2
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY		
držák jimače	ks	4
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		
Prověření stávajícího uzemnění	hod	10
Vyhledání místa pro nové uzemnění	hod	10
BARVA CHLORKAUCUK.PODKLADOVA		
TREXON H 2003-bílá 5kg	kg	1
Hromosvod - celkem		
Hodinové zúčtovací sazby		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ		
S ostatními profesemi	hod	30
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK		
DLE CSN 331500		
Revizní technik	hod	60
Spolupráce s reviz.technikem	hod	10
Hodinové zúčtovací sazby - celkem		
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		
Zemní práce		
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY		
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm	m	140
ZAHOZ KABELOVÉ RYHY		
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm	m	140
UPRAVA POVRCHU		
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	20
Zemní práce - celkem		