

Výkaz výměr

Název stavby:	CETOCOEN (Pavilon A29)			Objednatel:		
Druh stavby:	SO III 315 Opěrné zdi			Projektant:		
Lokalita:	Brno - Bohunice			Zhotovitel:		
Zpracoval:	Ing. Čapek			Zpracováno	17.10.2009	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3		195,65
2		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3		195,65
3		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		255,00
4		272313211R00	Beton základových kleneb prostý B 7,5	m3		9,13
5		271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3		13,09
6		28611220	Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm	m		1,50
7		311101211R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech	m		5,00
8		327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2		280,00
9		327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2		280,00

10		327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portlad. B 30	m3		94,42
11		327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t		8,40
12		327215110R00	Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn. do gabion. košů, včetně dodávky gabion. sítí, spon, spirál	m3		46,00
13		327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu	m3		20,95
14		711112011R00	Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena	m2		182,70
15		55346VD	Zábradlí opěr. zdí	m		35,00
16		767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	m		35,00
17		931961112R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2		18,00
18		998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t		395,38
19		962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3		0,76
20		961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3		1,07