

Objekt :		SO III.328 Venk.rozvody plynu	List :	
Stavba :	777	Univerz.kampus pav.A29 CETOCOE	Datum :	22.10.2009

## POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1 ZEMNÍ PRÁCE</b>						
1 11510-1201.00	ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK DO 500L HOD	10				
2 11900-1423.00	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ NAD 6 KAB. M	3				
3 12000-1101.00	PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY M3	12,56				
4 13220-1202.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.3 DO 1000M3 M3	19,32				
5 13220-1209.00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3 M3	6,38				
6 15110-1101.00	PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽNÉ HLOUBKY DO 2M M2	69				
7 15110-1111.00	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽ. HL.2M M2	69				
8 16110-1101.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 2,5M M3	19,32				
9 16230-1101.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M M3	14,49				
10 16270-1104.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 9KM M3	4,83				
11 16270-2199.00	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY A SUTI M3	4,83				
12 16710-1101.00	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 DO 100M3 M3	14,49				
13 17410-1101.00	ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM M3	14,49				
14 17510-1101.00	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANIN M3	4,83				
15 19901-0004.00	POPLATKY ZA VYTÝČENÍ SÍTÍ CELEK	0,2				
16 19901-0005.00	HUTNÍCÍ ZKOUŠKA CELEK	0,2				
17 PC	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KUS	1				
18 583-31161	KAMEN TEZ DROB 0-4 B1 # M3	4,62				
19 583-311611	RECYKLOVANÁ ZEMINA M3	3,08				
20 99822-2012.00	PRESUN HMOT NA ZPEV PLOCH KRYT KAM T	77,13				

**Celkem za ZEMNÍ PRÁCE**

### 723 VNITŘNÍ PLYNOVOD

21 72315-0807.00	DMTZ PRIP V ZEMI 5/4" M	1				
22 72321-3221.00	KOHOUT KULOVY IMT 593F-F-GAS G1 KUS	1				
23 72323-9103.00	MTŽ PLYNOVOD.ARMATUR,2 ZÁVITY, G 1 KUSu	1				

**Celkem za VNITŘNÍ PLYNOVOD**

Objekt :		SO III.328 Venk.rozvody plynu	List :	
Stavba :	777	Univerz.kampus pav.A29 CETOCOE	Datum :	22.10.2009

## POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
----------------	-------------	----------	---------	-----------	-----------	-----------

### **733 ROZVOD POTRUBÍ**

24 PC	PROMĚŘENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE					
	KUSu	1				
25 221-212919002	ODMASTOVACI SATEK VELKY					
	KUS	15				
26 286-13790	TRUBKA LPE PE100 D 40X 3.7 PN10					
	METR	26				
27 286-535643	OBJIMKA PRO ISIFLO 40 S					
	KUSu	1				
28 286-535648	PODP VLOZKA ISIFLO TYP180 D40					
	KUSu	1				
29 286-535660	PRECHOD ISIFLO TYP112 40x1"					
	KUSu	1				
30 286-53574	NATRUBEK LPE ELGEF-24V D40					
	KUSu	8				

**Celkem za ROZVOD POTRUBÍ**

### **M23 MONTÁŽE POTRUBÍ**

31 23-0050031.00	MONTAZ DOPLNK.KONST.Z PROFIL.MAT.					
	KG	10				
32 23-0050032.00	MONTAZ DOPLNK.KONST.Z TOHO ZHOTOV.					
	KG	10				
33 23-0180014.00	POTR.Z PLAST.HMOT PE,PP 40 X 3,6					
	M	26				
34 23-0180067.00	MONTAZ TRUB.DILU PE,PP 40					
	KUS	8				
35 23-0230016.00	HLAV.TLAK.ZK.VZDUCHEM 0,6MPA 50					
	M	26				
36 900.00	HZS-nezmeritelne prace -cl.17,o.1a					
	HOD	20				
37 904.00	HZS-zkousky v ramci montaz.praci					
	HOD	10				
38 905.00	HZS-revize provoz.souboru a st.obj.					
	HOD	15				

**Celkem za MONTÁŽE POTRUBÍ**

### **M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH**

39 46-0490012.00	ZAKRYTÍ PLYNOVOD.VÝSTRAŽ.FOLÍÍ 33CM					
	M	22				
40 46-0490013.00	VYSTR.PE FOLIE-POZOR PLYN-33 CM,ŽLU					
	M	26				
41 46-0510203.00	ŽLAB KABELOVÝ PREFA TK2 NEASFALT.					
	M	3				
42 341-40824	SIGNL VODIC CYY2.5mm2 DRAT-DVOUPL KABLO					
	METR	28				

**Celkem za ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH**