

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CÚ			
Akce:	CETOCOEN (PAVILON A29)	Z. č.:	3114 - 26
Projekt:	SO III 331 - VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY NN	A. č.:	9129-KAM
Investor:	MASARYKOVA UNIVERZITA	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		

Datum:	20.10.2009
Vypracoval:	Večeřa
Kontroloval:	ing. Horák

Název	Mj	Počet
Elektromontáže		
<i>KABEL SILOVY, IZOLACE PVC, 1kV</i>		
AYKY-J 3x240+120 mm2, pevně	m	1 650,00
<i>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování</i>		
3x240 mm2	ks	18
3x185 mm2	ks	2
<i>KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PRI POŽARU</i>		
1-CHKE-V-J 3x185+95 3x185+95 mm2, pevně	m	150
1-CHKE-V-J 3x70+35 mm2, pevně	m	75
<i>SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</i>		
SMOE81515	ks	8
SMOE81514 70-150mm2	ks	2
<i>KABELOVÝ ŽEBŘÍK</i>		
<i>DELKA 3 M VČETNE SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.</i>		
Kž 500/60 kabelový žebřík	m	66
<i>KABELOVÝ ŽLAB PROTIPOŽARNÍ</i>		
SKS 620 Žlab kabelový SKS 60x200, délka 3m	m	33
<i>MULTIKANALY SITEL</i>		
9W-42/CZ zákl. 9-ti otv. díl. 385x385x1118	ks	67
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
Napojení na stavající zařízení	hod	16
Zkusební provoz	hod	8
Zabezpečení pracoviště	hod	10
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>		
zapojování a zkouškách	hod	30
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
Revizní technik	hod	32
Spolupráce s reviz. technikem	hod	16
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		