

Název stavby:	SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J a G		
Číslo stavby:			
Oddíl / část díla:	Objekt G (Gorkého 7) – Bezbariérové záchody		
Číslo SoD SUB:			
Dodavatel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o.	IČ:	07794967

1. Po odstranění dlažby se ukázalo, že podkladový beton pod podlahou je ve velice dobrém stavu, je celistvá a bez trhlin. Po provedení sond se ukázalo, že podkladový beton je vyztužený (cca Φ 8mm). Vzhledem k dobrému stavu, navrhuje opustit od vybourání.
2. Ocenění změny: Méně práce: -42 793,66 Kč bez DPH Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH Rozdíl, snížení celkové ceny díla o: -42 793,66 Kč Kč bez DPH
3. Přílohy: ZL1 – Podlahový beton (položkový soupis)
4. Klasifikace změny: Nepředvídatelná změna

V Brně dne 19.8. 2021

.....
zástupce zhotovitele, Milan Ščuka, MBA

Vyjádření objednatele:

Se změnou souhlasíme

V BRNĚ dne 19.8.2021

.....
zástupce objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **03 Změnové listy invalidní WC**
 Rozpočet: **03/01 ZL č. 1 Podlahy**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-42 793,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-42 793,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 793,66 CZK
Základní DPH	21 %	-8 986,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -51 780,33 CZK

v


Za zhotovitele

dne

BRNE 19.8.2021


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-13 721,59	32
96	Bourání konstrukcí	HSV			-9 195,42	21
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-19 876,65	46
Cena celkem					-42 793,66	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	03	Změnové listy invalidní WC
R:	03/01	ZL č. 1 Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-15 665,12
1	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-3,50450	4 470,00	-15 665,12
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-13 721,59
2	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	-0,15520	30 850,00	-4 787,92
3	631416211RT3	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm samonivelační	m3	-3,50450	10 250,00	-35 921,13
4	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,33395	3 950,00	1 319,10
		10% plochy : 41,744*0,1*0,08 : 0,33395				
		0,33000				
5	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	41,74000	6,90	288,01
6	632418115RT1	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 15 mm Nivello 10 samonivelační	m2	41,74400	608,00	25 380,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 469,70
7	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	20,87000	310,00	6 469,70
		50% plochy : 41,74/2				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-19 876,65
8	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-8,14784	678,00	-5 524,24
9	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	-8,14784	343,50	-2 798,78
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-8,14784	226,00	-1 841,41
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-73,33054	15,60	-1 143,96
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-8,14784	318,00	-2 591,01
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-32,59135	35,40	-1 153,73
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-8,14784	292,00	-2 379,17
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-8,14784	300,00	-2 444,35

