

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 – ZTI – ZMĚNA DISPOZICE

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 06		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:		
1) Důvod a popis Změny:	Na žádost uživatele došlo k zásadním dispozičním změnám v běžných WC. v 1. PP byly zrušeny pisoáry a v 3.NP byl zvýšen počet toaletních míst z dvou na tři. Byly zaměněny předstěrové systémy závěsných WC z důvodu výšky parapetů – tj. s vrchním ovládacím tlačítkem splachování.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL6 – ZTI změna dispozice – Bariérové WC (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: -9 186,48,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL6 – ZTI změna dispozice – Bariérové WC (položkový soupis) Příloha č. 2 – ZL6 – Půdorys 1PP-3.NP – Bariérové WC (položkový soupis)	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 19.8.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 19.8.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **02 Změnové listy běžné WC**
 Rozpočet: **02/06 ZL č. 6 ZTI**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-34 699,28
PSV			25 512,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 186,48

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 186,48 CZK
Základní DPH	21 %	-1 929,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -11 115,64 CZK

v BRNĚ dne 19.8.2021


 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-19 346,01	211
96	Bourání konstrukcí	HSV			96,73	-1
O01	Ostatní	HSV			-15 450,00	168
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			10 271,30	-112
742	Úprava stávající stoupačky kanalizace	PSV			15 241,50	-166
Cena celkem					-9 186,48	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/06	ZL č. 6 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-19 346,01
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	-6,00000	1 274,00	-7 644,00
2	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	1,25000	1 274,00	1 592,50
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,00000	128,00	-768,00
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,25000	128,00	160,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,25000	262,50	328,13
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,00000	262,50	-1 050,00
7	1710002253	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAH A JEJICH OBNOVA VČETNĚ HYDROIZOLACE	M2	-5,00000	1 389,60	-6 948,00
8	1710002253	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAH A JEJICH OBNOVA VČETNĚ HYDROIZOLACE	M2	1,05000	1 389,60	1 459,08

3*0,35 :

1,05

1,05000

9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,00000	16,30	-65,20
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,25000	16,30	20,38
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,00000	484,50	-969,00
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-4,00000	589,00	-2 356,00
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,05000	589,00	618,45
14	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	-0,30000	2 970,00	-891,00
15	17100022	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	-8,00000	350,00	-2 800,00
16	17100022	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	1,86900	350,00	654,15

1,05*1,78 :

1,869

1,87000

17	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,25000	250,00	312,50
18	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	-4,00000	250,00	-1 000,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				96,73
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--------------

19	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,02990	3 235,00	96,73
----	--------------	--	----	---------	----------	-------

Díl: 001		Ostatní				-15 450,00
-----------------	--	----------------	--	--	--	-------------------

20	0024	Požární ucpávky	kus	-1,00000	15 450,00	-15 450,00
----	------	-----------------	-----	----------	-----------	------------

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 271,30
-----------------	--	---	--	--	--	------------------

21	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	-8,00000	1 000,00	-8 000,00
----	---------	------------------------------	-----	----------	----------	-----------

22	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00
----	---------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

23	726211121RAD	Modul pro WC Kombifix, H82, h 12 s nádržkou OMEGA do stěny	soubor	6,00000	8 188,00	49 128,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	-----------

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

24	7268692182	Geberit Omega 20 bílý, tlačítko kombifix 115.085.KJ1	kus	9,00000	1 046,50	9 418,50
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

25	725000312	Předstěnový systém WC záv. modul s horním splachováním max. výška instalace dle parapetu + ovl. tlačítko bílá	kus	-8,00000	5 768,00	-46 144,00
----	-----------	---	-----	----------	----------	------------

26	725000312	Předstěnový systém WC záv. modul s horním splachováním max. výška instalace dle parapetu + ovl. tlačítko bílá	kus	3,00000	5 768,00	17 304,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/06	ZL č. 6 ZTI










P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	kus	-4,00000	10 712,00	-42 848,00
28	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	kus	2,00000	10 712,00	21 424,00
29	725121527125	Pisoárová dělicí stěna + montáž	kus	-2,00000	1 689,20	-3 378,40
30	725121527125	Pisoárová dělicí stěna + montáž	kus	1,00000	1 689,20	1 689,20
31	725113123	Montáž klozetových mís	kus	-8,00000	618,00	-4 944,00
32	725113123	Montáž klozetových mís	kus	9,00000	618,00	5 562,00
33	7250001	WC závěsné + sedátko	kus	-8,00000	2 060,00	-16 480,00
34	7250001	WC závěsné + sedátko	kus	9,00000	2 060,00	18 540,00
Díl: 742		Úprava stávající stoupačky kanalizace				15 241,50
35	28651649.AR	Koleno kanalizační KGB DN 200/ 45° PVC	kus	1,00000	451,95	451,95
36	28651703.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	3,00000	247,25	741,75
37	28651753.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/87° PVC	kus	2,00000	293,25	586,50
38	28651710.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC	kus	3,00000	639,40	1 918,20
39	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00000	212,75	212,75
40	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000	366,85	366,85
41	28651830.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	kus	1,00000	31,05	31,05
42	28651842.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	1,00000	968,30	968,30
43	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00000	422,05	1 266,15
44	42320255R	Objímka ODM FRSM 156-162 mm 6" M10/M12 s pryžovou vložkou	kus	8,00000	247,25	1 978,00
45	900RT2	HZS - montážní práce Práce v tarifní třídě 5	h	16,00000	420,00	6 720,00

T.K.R



LEGENDA MÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL
--------------------	------

- OZNAČENÍ HMOT**
- | | |
|---|---------------------|
|  | STAVACÍ STAV |
|  | STAVACÍ NOSNÉ ŽIVY |
|  | PALNÉ CHYT + KON |
|  | STAVACÍ VNITŘÍ MENO |
- NOVÝ STAV**
- | | |
|---|--------------------------|
|  | NOVÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ NI |
|  | PERENNOSTNÍ TŘÍDA ŽIVOT. |
|  | VÝZDOBNÍ NA ENKOVÝCH |
|  | DĚLICÍ KONSTRUKCE Ž . |
|  | NOVÉ DESKOVÉ OTOPENÉ |

1

- | | |
|-----------------|------------------------|
| výrobcem | Ing. Miroslav Rožehnal |
| osvědčení | Ing. Miroslav Rožehnal |
| mluva střeby | Ing. Čechová 571/1, pr |
| | Masarykovo univerzita |
| | Želiezkovo nám. 617/5 |
| stavebník | lč. 002 16 224, Dič |
| oslov střeby | |
| stavební objekt | BUDOVA G |
- ZPŘÍSTUPNĚ**
ŽÁZEMÍ V BL

222



-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRNUJÍ:

- LEGENDA

OZNAČENÍ HMOT

☐ STAVAJÍCÍ VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE Z DUTINOVÝCH CIHEL

VYŽDĚNO NA TENKOVSTVOU MALTU M5, VYŽDĚNO DO VÝŠKY 2,4m

NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

NOVÝ SMÍŽENÝ MONTOVANÝ PODHLED-HLAKÉ DESKY A MINERÁLNÍ KAZETY 600/600mm
(V PODHLEDU BUDOU PŘICHÝZET RŮZNOU ŽITÍ, ELEKTRO, OSVĚTLENÍ PŘIP. (OT)
V PÁSU ŠÍŘKY 300MM OD OKNA BUDE PŘEVÉŠEN PODHLED Ž HLAKOCH DESK TL.
12,5mm, KOVĚNO NA KOVOVÝ ROST

typ stavby	Ing. Marešovi Základní
adresa	Ing. Marešovi Základní
název stavby	ulice Čechů 517/2, prvně číslo 381, Brno, k. ú. Veverčí
stavebník	Marešovi Ivan a Marie Zeměpisná ulice 517/9, 601 77, Brno IČ: 002 16 224, DIČ: CZ002169229
stavba	ZPRÁSTUPNĚNÍ STUDIJNÍHO ŽÁDEMÍ V BUDOVÁCH FEN MU BUDOVA G 01-1 - ARCHITEKTURNO – STAVBNÍ ŘEŠENÍ
název stavby	PŮDORIS ZNP
stavební objekt	NAYBH - ZALEHA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
dátum	01-01/2019 07.2019
verze	1:50
kód projektu	N3

Mr. J. A.



-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRNUTÍ:

- ## LEGENDA

NOVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
 - ZÁVĚSNÉ WC, KERAMICKÁ UMÝVADLA, VĚŠÁKY, ZRCADLO, EL. OSOUSTĚČ RUKOU,
 MYDLINKA, ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBRUSKY A ODPADOVÝ KOŠ
 (AP01.)

- ZRCADLO

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČET	VÝMĚRA		
		PODLAHA	STĚNY	STŘEP

OSLO MESTNOSTI	OTDEL	VRHARJA	WZ	POOLNA	STIRJE	(PRAM. POWER)	STROP
3.01	WC - 210V		11.03	KEMACKA DLAŽBA	PER. OKEN 10, v 2,4m	POBLED	PER. OKEN 10, v 2,4m
3.02	WC - PRIDOLN		4,84	KEMACKA DLAŽBA	PER. OKEN 10, v 2,4m	POBLED	PER. OKEN 10, v 2,4m
3.03	WC		1,38	KEMACKA DLAŽBA	PER. OKEN 10, v 2,4m	POBLED	PER. OKEN 10, v 2,4m
3.04	BESEDILOČE WC		4,40	KEMACKA DLAŽBA	PER. OKEN 10, v 2,4m	POBLED	PER. OKEN 10, v 2,4m

STÁVAJÚCI STAV

- NOVÝ STAV

- NOTE DESAUVRE D'OFFRE ILLESC

+



organizátor	Ing. Miroslav Rohoudek
adresa	Ing. Miroslav Rohoudek
adresa	ulice Čechův 57/1, předměstí Štěrba III, Brno, k. ú. Veveří
adresa	Městský úřad umění
adresa	Železniční nám. 617/9, 601 77, Brno
adresa	č. ú. 002 k. ú. 224, úOČ. CZ00218224
adresa	ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUJDNÍHO ZAŽEMÍ V BUDOVÁCH FF MU
adresa	BUDOV. 6
adresa	01-01/2019
adresa	07/2021
adresa	105
adresa	1:50
adresa	N4

