


PŮDORYS 1. PP - PŘEHLED ÚPRAV 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	ZVL. ÚPRAVA POVRCHU	PODHLÉD	POZNÁMKA (SOKL.)
IS01	SPOJOVACÍ CHODBA	59,2	TERACOVÁ DLAŽBA		PODHLÉD V.2800	KER. SOKL. V.300
IS01A	SCHODIŠTĚ	9,2	TERACOVÁ DLAŽBA		PODHLÉD V.2800	KER. SOKL. V.300
IS02	CHODBA	56,3	TERACOVÁ DLAŽBA		PODHLÉD V.2500	KER. SOKL. V.300
IS02A	CHODBA - ŠATNA	273,9	TERACOVÁ DLAŽBA		PODHLÉD V.2500	KER. SOKL. V.300
IS02B	CHODBA - ŠATNA	242,5	TERACOVÁ DLAŽBA		PODHLÉD V.2500	KER. SOKL. V.300
IS03a	ANATOMICKÉ MUZEUM	263,7	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA
IS04	HYDRAULICKÝ OSOBNÍ VÝTAH 630 kg	3,3				
IS05	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	76,3	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS06	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	78,7	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS07	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	84,7	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS08	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	70,9	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS09	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	88,4	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS10	NEOBSAZENO	57,4	PVC		PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA
IS11	STUDOVNA	81,5	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS12	STUDOVNA	79,7	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS13	VÝDEJ STUDIJNÍCH POMŮCEK	16,9	PVC	V ČÁSTI BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2700	PVC LÍŠTA - FABION
IS14	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,8	KERAM. DLAŽBA	BĚLN. OBKLAD V. 2500	PODHLÉD V.2500	
IS15	PISOÁRY	8,6	KERAM. DLAŽBA	BĚLN. OBKLAD V. 2500	PODHLÉD V.2500	
IS16	WC MUŽI	5,2	KERAM. DLAŽBA	BĚLN. OBKLAD V. 2500	PODHLÉD V.2500	
IS17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,5	KERAM. DLAŽBA	B. O. V. 2500, 2800	PODHLÉD V.2500	
IS18	BEZBARIEROVÉ WC	3,9	KERAM. DLAŽBA	BĚLN. OBKLAD V. 2000	PODHLÉD V.2500	
IS19	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,9	KERAM. DLAŽBA	B. O. V. 2500, 2800	PODHLÉD V.2500	
IS20	PŘEDSÍŇ	7,8	KERAM. DLAŽBA	B. O. V. 2500, 2800	PODHLÉD V.2500	
IS21	WC ŽENY	5,1	KERAM. DLAŽBA	BĚLN. OBKLAD V. 2500	PODHLÉD V.2500	
IS22	ATRIUM	189,0	VEGETAČNÍ KAZETY			
IS23	VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	8,2	POROROST - POZINK.	OPLÁSTĚNÍ-TAHOVKOV		

POZNÁMKA

V PODLAZE (VÍZ SKLADBA A) BUDOU PROVEDENY DRÁŽKY V MÍSTĚ NOVÉ NAVRŽENÝCH PROSKLENÝCH STĚN. V SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH TVORÍCÍCH OSTĚNÍ NOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY NOSNÉHO ROSTU PRO VSAZENÍ OSAZOVACÍHO RAMU. PO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN BUDOU SDK STĚNY I PODLAHA OPRAVENY. PODLAHOVÁ VRSTVA BUDE UKONČENA DILATAČNÍM PÁSKEM U NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY. KAZETOVÝ PODHLÉD BUDE V NEJBLÍŽEJŠÍM ROZSAHU PRO MONTÁŽ STĚN ROZEBRÁN A PO OSAZENÍ STĚN ÚPRAVEN NA NOVOU DISPOZICI. BUDOU PŘEMÍSTĚNA A DOPLNĚNA SVĚTLA V PODHLÉDU. PŘEDPOKLAD NÁHRADY POŠKOZENÝCH KAZET JE 50% Z ROZEBRANÉ PLOCHY. NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY BUDOU OSAZENY POMOCÍ OSAZOVACÍHO RAMU KOTVENÉHO KE STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCI (SLOUPY, STROPNÍ DESKA). V DUTINĚ PODHLÉDU RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ ROZVODY. CYCLOVÝ OSAZOVACÍ RAM BUDE VYROBĚN DLE POŽADAVKŮ VYROBCE PROSKLENÉ STĚNY. PŘED VÝROBOU OSAZOVACÍHO RAMU A PROSKLENÝCH STĚN NUTNO ZAMĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY/PŘEDSTĚNY TL 100 mm, 150 mm DVOUITĚ OPLÁSTĚNÉ PROVEDENÉ. PO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN V MÍSTĚCH ROZEBRANÝCH STÁVAJÍCÍCH STĚN/PŘEDSTĚN (TL DLE STÁVAJÍCÍ STĚNY)
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SKLADBA PODLAHY V CHODBĚ - M.Č. S102, S102A: CELKOVÁ TL. OŠETŘENÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VRSTVY JE 100 mm
  - TERACOVÁ DLAŽBA
  - BETONOVÁ MAZÁNNA
  - AKUSTICKÁ ZOLACE
  - NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB PANEL

UKB G  
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE  
BRNO - BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA  
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor MASARYKOVA UNIVERZITA  
Generální projektant AID team a.s.  
Hl. inženýr projektu Ing. arch. Jiří BABÁNEK  
Přímý zpracovatel


AID TEAM

Revize	
00	2021 - 10 - 22
01	
02	
03	


Vypracoval Jitka NOVÁKOVÁ  
Ved. projektant Ing. arch. Jiří BABÁNEK

SCHÉMA PROSKLENÝCH STĚN


POHLED P1 - S01a




POHLED P2 - S01b



POHLED P3 - S01c



POHLED P4 - S02



Číslo zakázky	3503 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 118.2 - Anatomický ústav LF v UKB
Část	01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	ÚPRAVY V 1. PP
Datum	2021 - 10 - 22
Formát	8 A4
Měřítko	1:100

UKB G	DVD	D 118.2	01	002	00
-------	-----	---------	----	-----	----