

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB a MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB
 Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006273>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává účastníkům pro další zpracování nabídky závazné soubory: A18 - Hlavní soupis-revize1.xlsx, A19 - Hlavní soupis-revize1.xlsx, BHA18-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf a BHA19-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf. Původní soubory pozbývají platnosti.

Pozn.1: V soupisech A18 - Hlavní soupis-revize1.xlsx a A19 - Hlavní soupis-revize1.xlsx provedeny úpravy dle odpovědi 2 a odpovědi 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Pozn.2: V Knihačích standardů aktualizována kapitola 04 PODLAHY A OBKLADY v důsledku dotazu 2 a dotazu 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **14. 2. 2022, 10:00 hod.**

DOTAZ 1

Výkaz výměr silnoproud A18, položka 01.02 Rozvaděč 18RMS12 vč. montáže a zapojení, v.č. 103 - prosím o doplnění podkladů k rozvaděči. Výkres č. 103, na který položka odkazuje, není přílohou PD.

To stejné platí pro tuto položku ve výkazu výměr silnoproud A19.

ODPOVĚĎ 1

Schémata rozvaděčů přikládáme v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Soubory: BHA18-D-1-4-5a.103_18RMS12.pdf, BHA19-D-1-4-5a.103_19RMS12.pdf.

DOTAZ 2

Prosím o doplnění specifikace podlahových krytin:

- koberec zátěžový tl.6mm
- krytina podlahová heterogenní tl 2mm

V uvedené knize standardů nejsou tyto podlahové krytiny specifikovány.

ODPOVĚĎ 2

Specifikace podlahových krytin doplněna v BHA18-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf a BHA19-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf v kapitole 04 PODLAHY A OBKLADY. Podlahovou krytinou heterogenní myšlena skladba P3 – viz odkaz v soupisu prací. V A18 - Hlavní soupis-revize1.xlsx a A19 - Hlavní soupis-revize1.xlsx položky opraveny na přírodní linoleum dle BHA19-AS-002 - SKLADBY KONSTRUKCÍ.pdf.

	VV		237,9*1,1		261,690
186	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	21,800
	VV		"skladba P3"		
	W		21,8		21,800
	W		Součet		21,800
187	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	23,980
	VV		"skladba P3"		
	W		21,8*1,1		23,980

Opraveno

	WV		237,9*1,1		261,690
186	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	61,850
	WV		"skladba P4"		
	WV		32,2		32,200
	WV		"vytažení na stěny"		
	WV		(34,585+17,75)*0,15		7,850
	WV		"skladba P3"		
	WV		21,8		21,800
	WV		Součet		61,850
187	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2	65,107
	WV		"skladba P4"		
	WV		59,188*1,1		65,107
			Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spo		

DOTAZ 3

Ve výkazu výměr stavební části v díle „podlahy z dlaždic“ a „dokončovací práce – obklady“ je uvedeno, že keramické dlažby a obklady mají být z velkoformátových dlaždic a obkladů přes 2 do 4 ks/m2.

V knize standardů je však uvedeno že dlažba má být v rozměru 20x20 cm a obklady v rozměru 10x10 cm. Které hodnoty platí?

ODPOVĚĎ 3

Specifikace dlažby a obkladu upravena v BHA18-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf a BHA19-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf v kapitole 04 PODLAHY A OBKLADY. V A18 - Hlavní soupis-revize1.xlsx a A19 - Hlavní soupis-revize1.xlsx položky rovněž opraveny.

201	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	87,283
	WV		"mč.121"		
	WV		$(4,2+7,02+4,2)*2,05-0,9*2+7,02*(0,87+0,1)$		36,620
	WV		"mč.122"		
	WV		$(4,2+11,67+4,2)*2,05-0,9*2+11,67*(0,87+0,1)$		50,663
	WV		Součet		87,283
202	M	59761039	obklad keramický 200/200	m2	96,011

187	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	41,800
	W		"skladba P5"		
	W		41,8		41,800
188	M	59761003	dlažba keramická 300/300	m2	45,980
	W		41,8*1,1		45,980

DOTAZ 4

V části projektu silnoproudé elektroinstalace D.1.4.5.a) pro pavilon A18 i pavilon A19 chybí schéma rozvaděčů. Je možné, že jsou součástí dokumentů „BHA18-D-1-4-5a.001_TZ_Příloha 1 - Standard přístrojů“ a „BHA19-D-1-4-5a.001_TZ_Příloha 1 - Standard přístrojů“, které nelze otevřít. Prosíme o zveřejnění nepoškozených souborů a schéma rozvaděčů k nacenění.

ODPOVĚĎ 4

Schémat rozvaděčů viz odpověď 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Soubory: BHA18-D-1-4-5a.001_TZ_Příloha 1 – Standard přístrojů.pdf a BHA19-D-1-4-5a.001_TZ_Příloha 1 - Standard přístrojů.pdf přikládáme rovněž v příloze.

DOTAZ 5

Projekt obsahuje u obou pavilonů montáž obkladu s požární odolností stávajících kulatých sloupů. Jedná se o obklad s požární odolností R45 DP1 v pavilonu A19 a obklad s požární odolností R60 DP1 v pavilonu A18. Prosíme o specifikaci tohoto obkladu s ohledem na pohledovost konstrukce.

ODPOVĚĎ 5

Pro srozumitelnost přikládáme v příloze jako příklad požárních obkladů prospekty výrobců Isover (Pozarni obklad Isover.pdf) či Promat (Pozarni obklad Promat.pdf). Dodavatel může nabídnout jakékoliv rovnocenné řešení. Finální povrchová úprava – štuková omítka a výmalba.

Přílohy: (zkomprimováno v souboru: UKB_Vestavba A18 a A19_Vysvetleni 1 priloha.zip)

A18 - Hlavní soupis-revize1.xlsx

A19 - Hlavní soupis-revize1.xlsx

BHA18-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf

BHA19-AS-003 - KNIHA STANDARDŮ-revize1.pdf

BHA18-D-1-4-5a.103_18RMS12.pdf

BHA19-D-1-4-5a.103_19RMS12.pdf

BHA18-D-1-4-5a.001_TZ_Příloha 1 - Standard přístrojů.pdf

BHA19-D-1-4-5a.001_TZ_Příloha 1 - Standard přístrojů.pdf

Pozarni obklad Isover.pdf

Pozarni obklad Promat.pdf