PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV ŽLABU A SOKLU POD NOVÉ OPLOCENÍ
M 1:50

ČÁST A



ČÁST B



ČÁST C



ČÁST D



POHLED NA DÍLY LEMUJÍCÍ STROM
M 1:50



PLOCHA KAMENNÉHO KORYTA - 193m2
PLOCHA KAMENNÉ ZÍDKY - 108m2

LEGENDA PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY BOTANICKÉ ZAHRADY
- ODSTRAŇOVANÉ (BOURANÉ KONSTRUKCE)
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÝ SOKL NOVÉHO OPLOCENÍ
- REKONSTRUOVANÁ ČÁST KAMENNÉHO KORYTA POUŽÍT STÁVAJÍCÍ KAMENIVO + NOVÉ KAMENIVO Z 30%
- REKONSTRUOVANÉ KAMENNÉ OPĚRNÉ ZÍDKY POUŽÍT STÁVAJÍCÍ KAMENIVO + NOVÉ KAMENIVO Z 30%
- NOVÝ CHODNÍK Z KARTÁČOVANÉHO BETONU
- PŘEDLÁŽDĚNÁ ČÁST STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU
- PŘESAZOVANÁ ZELEŇ
- ODSTRAŇOVANÉ KEŘE VČETNĚ KOŘENŮ
- VSAKOVACÍ SKRUŽ Ø800/780/50 + LITINOVA VPUSŤ 300/300 5 KS

ŘEZ A-A
M 1:25



ŘEZ B-B
M 1:25



ŘEZ C-C
M 1:25



ŘEZ D-D
M 1:25



ŘEZ E-E
M 1:25



ŘEZ F-F
M 1:25



POPIS OPLOCENÍ:
OPLOCENÍ TVOŘÍ NA SPODNÍM LÍCÍ VE STYKU SE ZÁKLADEM OCELOVÁ PÁSOVINA 70/10 , NA KTEROU JSOU NAVAŘENY PRUTY Z PÁSOVINY 40/8, KTERÉ TVOŘÍ VÝPLŇ PLOTU. OPLOCENÍ JE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO A LAKOVÁNO RAL 7024 MAT. SOUČÁSTÍ DODÁVKY LOŽISKOVÉ PANTY, KLIKY, ŠTÍTKY

SOKL POD NOVÉ OPLOCENÍ BUDE PROVEDEN Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XO, POHLEDOVÁ KVALITA STĚN JE ZATŘÍDĚNA DO TŘÍDY POHLEDOVOSTI P80. VIDITELNÉ HRANY BUDOU KOSENY TROJÚHELNÍKOVÝMI LIŠTAMI 6 × 6 MM

±0,000 = 242,020 m.n.m BPV

PŘF, KOTLÁŘSKÁ 2
VYHÉNA PLOTU Z UL. VEVEŘÍ - II. ETAPA
BRNO - MĚSTO, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JiřI BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

Revize	
00	2021 - 09 - 30
01	2022 - 03 - 10 Úprava plotu v místě stromu - Konečný
02	
03	

Vypracoval	Ing. Radek KONEČNÝ
Vedl projektant	Ing. arch. JIŘI BABÁNEK

Číslo zakázky	3482 - 25
Stavba	PŘF
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 103 - VYHÉNA PLOTU Z UL. VEVEŘÍ
Část	01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	**OPLOCENÍ Z UL. VEVEŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽLABU**
Datum	2022 - 03 - 10
Formát	10 × A4
Měřítko	1:25 (1:50, 1:2)

PRF	DVD	D 103	01	003	01