

Zakázkové číslo : 2011-09

Počet stran : 00

**OBJEDNATEL** : Masarykova univerzita  
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

**ZHOTOVITEL** : TIPRO projekt s.r.o  
Kociánka 8/10, 612 00 Brno

**AKCE** : FAKULTY A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY  
ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY  
PRÁVNICKÁ FAKULTA, VEVEŘÍ 70

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

### A.3.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

#### A.3.1.2 VÝPIS MATERIÁLU



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Specifikace nabízené dodávky	cena	
						jednotková	celkem
	1	2	3	4		9	10
800-713	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
1	před.cena	tepelná izolace potrubí návlekovou izolací vel. 15/25, pro potrubí v konstrukci	m	39,000			
		CELKEM					
800-733	<b>733</b>	<b>rozvodné potrubí</b>					
2	před.cena	rozvodné potrubí z ocel. potrubí vel. DN15 vč. fitinek	m	39,000			
3	před.cena	vypuštění a napuštění systému vč. výplachu	sbr	1,000			
		CELKEM					
800-734	<b>734</b>	<b>armatury</b>					
4	před.cena	termostatická hlavice ruční na rad. Ventil	ks	12,000			
5	před.cena	H-připojení DN15 pro radiátory - ventil kompak	ks	12,000			
		CELKEM					
800-735	<b>735</b>	<b>OTOPNÁ PLOCHA</b>					
6	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompak 22/5060	ks	3,000			
7	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompak 22/5100	ks	4,000			
8	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompak 22/5110	ks	2,000			
9	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompak 22/9050	ks	2,000			
10	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompak 22/9070	ks	1,000			
800-781		<b>NÁTĚRY SYNTETICKÉ</b>					
11	před.cena	syntetické nátěry nového ocel. potrubí vel. DN15 vč. fitinek	m	39,000			
12	před.cena	oprava syntetického nátěru stávajícího ocel. potrubí vč. fitinek	m	48,000			
13	před.cena	provedení prostupů, drážek pro potrubí vedené ve stěnách a podlahách vč. zapravení	sbr	1,000			
14	před.cena	topná zkouška	hod	72,000			
15	před.cena	provedení demontáží nutných částí UT - viz výkresy UT, vč. Zapravení	hod	57,000			
		CELKEM					