

Jihomoravský kraj, Brno - Zerotínovo nám. 3/5
Biotechnologický inkubátor INBIT
SO III-304.5 Přípojka NN
B5.5.500 Přípojka NN
RPD
2.2.008

002 Rozpočet

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady

- A. Dodávky dle specifikací
- B. Doprava dodávek (5 % z A)

- C. Montáž
- D. Demontáž
- E. Materiál nosný dělkový
- F. Materiál nosný kusový
- G. Materiál nosný kusový - svítidla
- H. Prořez dělkového materiálu (5 % z E)

- J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)
- K. Materiál podružný (3 % z J)
- L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)
- M. PPV (6 % z L)

- N. Zemní práce
- O. Nátěry

- P. Práce účtované hodinovou sazbou

předběžná obhlídka	5 h
nezměřitelné montážní práce	10 h
práce spojené s úpravami v energocentru	20 h
práce spojené s provedením multikanálu	20 h
dozor	5 h
součet položky	

R. Celkem základní rozpočtové náklady

- S. Revize 5 h

V Brně 11.2.2008

Název	Počet	J
-------	-------	---

Materiál nosný délkový

Kabel 1-AYKY-J	3x240+120		280 m
Kabel 1-CHKE-V-J	3x185+95		120 m
Trubka ohebná	Kopoflex	125/108	120 m
Propojovací kabely mezi RH1.2 a RN1			30 m

Celkem

Materiál nosný kusový

Jistič NZMN3-AE630 s motorovým pohonem a montážním příslušenstvím	1 ks
---	------

Jistič NZMN3-AE400 s motorovým pohonem a montážním příslušenstvím	2 ks
---	------

Multikanál:	
9-otvorový díl	85 ks
těsnění	85 ks
ocelové spojovací spony	350 ks
příruby-přechod na chráničky	2 ks
uložení a montáž multikanálu	75 m

Celkem

Zemní práce

Vytyčení trasy	zastaveny			0.075 km
Sejmutí ornice	zemina 2	nad 15 cm		60,00 m3
Vykop ryhy	80/100	zemina	3	75,00 m
Pazení ryhy		do 1.3/2		75,00 m
Zajištění proti vode				8,00 ks
Zahoz ryhy	80/100	zemina	3	75,00 m