

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: UKB - Úprava venkovní plochy před pavilonem B09
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006582>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V rámci dokumentace pro provedení stavby s názvem: UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO – BOHUNICE, Z08 ÚPRAVY PŘED B09 (technických podmínek), jsou projekčně zahrnuty práce a dodávky na úpravu vegetace (pro-
bírky, výchovné řezy, vyvětvení). Tyto práce však nejsou obsaženy ve zveřejněném výkazu výměr. Prosíme tímto o potvrzení, že úpravy vegetace nejsou předmětem výběrového řízení, v opačném případě prosíme Zadavatele o doplnění specifikací a výkazu výměr (m2 seče/kosení, počet stromů k vyvětvení...).

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel potvrzuje, že úpravy vegetace nejsou předmětem této zakázky.

DOTAZ 2

V rámci dokumentace pro provedení stavby s názvem: UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO – BOHUNICE, Z08 ÚPRAVY PŘED B09 (technických podmínek), jsou projekčně zahrnuty dodávky na catering (rautové mobilní stoly). Tyto dodávky však nejsou obsaženy ve zveřejněném výkazu výměr. Prosíme tímto o potvrzení, že dodávka cateringového zařízení není předmětem výběrového řízení, v opačném případě prosíme Zadavatele o doplnění specifikací těchto zařízení a výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel potvrzuje, že dodávka cateringového zařízení není předmětem této zakázky.

DOTAZ 3

V rámci dokumentace pro provedení stavby s názvem: UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO – BOHUNICE, Z08 ÚPRAVY PŘED B09 (technických podmínek), jsou projekčně uvažovány přípojky elektro. Tyto dodávky však nejsou obsaženy ve zveřejněném výkazu výměr. Prosíme tímto o potvrzení, že provedení elektro přípojek není předmětem výběrového řízení, v opačném případě prosíme Zadavatele o doplnění specifikací těchto přípojek a výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel potvrzuje, že přípojky elektro nejsou předmětem této zakázky. Přípojky elektro jsou již realizovány.

DOTAZ 4

V rámci SoD bodu III. 5) a) 2. je Zhotovitel zavazuje provést vytyčení sítí v místě staveniště, prosíme o předložení podkladu pro vytyčení sítí, tento požadavek také nereflektuje výkaz výměr.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává účelovou mapu sítí soubor Ucmasite.pdf. Cenu za vytyčení sítí uchazeči rozloží rovnoměrně do všech položek rozpočtu objektu SO01 Zpevněné plochy.

DOTAZ 5

V rámci dokumentace pro provedení stavby s názvem: UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO – BOHUNICE, Z08 ÚPRAVY PŘED B09 (technických podmínek), je projekčně navržena terasa z modřínových palubek. Po konzultaci s několika odbornými firmami žádná z nich nepovažuje navržené řešení za správné, upozorňují na nesprávné rozteče roštu, a to v obou směrech. Rovněž považují za nevhodné ukládání modřínového dřeva přímo do štěrkového lože. Bude Zhotoviteli umožněno v rámci realizace provést variantní řešení (rozvržení roštu skladby terasy a materiálu) tak, aby na Dílo byl schopen poskytnout záruku požadovanou SoD?

ODPOVĚĎ 5

Projektant trvá na stávajícím navrženém řešení konstrukce terasy dřevěné paluby. Jedná o běžné řešení. Navíc celý prostor terasy je pod střechou, krytý proti povětrnostním podmínkám. Konstrukce je uložena na betonových dlaždicích a prosypána štěrkem z důvodu, aby se pod roštem nezdržovali hlodavci.

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **1. 11. 2022, 10:00 hod.**

Příloha:

Ucmasite.pdf