

LEGENDA STOUPAČEK:

S 201

- PORADKOVÉ ČÍSLO
- ČÍSLO OBJEKTU (A2=2, A3=3, A4=4)
- DRUH KANALIZACE (S=SPUSKOVÁ, D=DĚSTOVÁ, CH=CHEMICKÁ)

LEGENDA PŘÍPOJOVACÍCH TRUBEK:

2305

- PORADKOVÉ ČÍSLO (01=50-K.SPUSKOVÁ, 51=70-K.CHEMICKÁ, 71=99-KONDENZÁT OD CHLAD.ZAŘÍZ.)
- ČÍSLO PODLAŽÍ (1.NP=0, 1.NP=1, 2.NP=3, 3.NP=3)
- ČÍSLO OBJEKTU (A2=2, A3=3, A4=4)

LEGENDA ZAŘÍROVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- D — DŘEZ SEKTOROVÝ — (DOD. TECHNOLOGIE — PS 201.2)
- DDS — DŘEZ SPECIÁLNÍ — DVOJITÝ — (DOD. TECHNOLOGIE — PS 201.2)
- DIG — DIGESTOŘ — (DOD. TECHNOLOGIE — PS 201.2)
- DK — DŘEZ KAMENNÝ — (DOD. TECHNOLOGIE — PS 201.2)
- H — HYDANTOVÝ SYSTÉM TYPU "D"
- K — KLOZET KOMBINAČNÍ
- KI — KLOZET KOMBINAČNÍ PRO HENDIKEPOVÁNÍ
- PV — PODLAHOVÁ VPUST DN 50 TYP HL 317H
- PV1 — PODLAHOVÁ VPUST DN 50 TYP HL 616H
- PI — PISOŘ SE SENZOROVÝM SPRAKOVÁNÍM
- SF — VODNÍ UZÁVĚR (SIFON) PRO PRO ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK DN32/40 TYP HL 136
- SV — SPRCHA SE SPRCHOVÝ VANOÚ
- U — UMÝVADLO
- UB — UMÝVADLO S OČNÍ SPRCHOU
- UI — UMÝVADLO PRO HENDIKEPOVÁNÍ
- UZ — UMÝVADLO ZABUDOVANÉ — (DOD. TECHNOLOGIE — PS 201.2)
- VL — VÝLETKA DN 100
- VZT — DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY — PS 202.2
- MT — VÍTK S NEREZOVOU MŘÍŽKOU


LEGENDA POTRUBÍ

- PLASTOVÉ ODPAVNÍ POTRUBÍ Z PP TYPU HT V ZEMI Z PVC TYPU KG FY. PIPE LIFE FATRA (SPUSKOVÁ KANALIZACE)
- PLASTOVÉ ODPAVNÍ POTRUBÍ Z PP TYPU HT V ZEMI Z PVC TYPU KG FY. PIPE LIFE FATRA (DĚSTOVÁ KANALIZACE)
- PLASTOVÉ ODPAVNÍ POTRUBÍ Z PP TYPU HT (CHEMICKÁ KANALIZACE)
- POTRUBÍ HOSTALEN PRO ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK VZT

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ MONTÁŽE NUTNO PRÁCE KOORDINOVAT S PROFESÍMI VZDUCHOTECHNIKA, OŠTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, CHLazení A ELEKTRO.

TENTO VÝKRES JE DOPLNĚN V.Č. 003B



±0.000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONU)

03	16.10.13	PROJEKTOVATEL	OKURKOVICKE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY - DOPLNENI CHLazenI
02	20.7.2005	ING.DOKOVAL	OKURKOVICKE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
01	14.2.2005	J. BALEJA	DISPOZICNI POSUNUTI KANALIZACE U SLOUPU 8/F-D, 5/F-D K 6/F-D
REVIZE	DATUM	JMENO, PODPIS	POPS REVIZE

UKB - 0 - DSP - D - 302.2 - 05 - 003A - 03

	SDRUZENI ILBIT OLŠOVICKÁ 114, 622 02 BRNO
--	--

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	
---------------	------------	------------	--

HLINÉ PROJEKTU STANISLAV KORA	PŘÍMÝ PRÁCOVATEL HYP - PŘÍMÝ VELEK	ZODP. PROJEKTANT PÁVEL ZLÁMAL
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	VYPRACOVAL JAROSLAV BALEJA	
STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT D. SO 302.2. PAVILON ILBIT - A3	STUPEŇ PD	DATA 2.10.2004
ČÁST OS. ZDRAVOTNÍ INSTALACE	POŠT. F. A4 10	Č. ZAKAZKY 3081-25-000-01
NÁZEV VÝKRESU PÚDORYS 1. PP - KANALIZACE	ARCH.ČÍSLO BLU/1/203	MĚŘÍTKO 1:50
	ČÍSLO VÝKRESU 003 A	REVIZE 03