










Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant		  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO	INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová			  		
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář					
Investor MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno						
Stavba Sociální zařízení v knihovně				Stupeň		DPS
				Datum		08/2022
				Formát		7 A4
				Zak. č.		3413
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení			Měřítko		-
Název výkresu	Výpis výrobků PSV			Č. výkresu		Revize
				107		00

Výpis výrobků PSV

ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Truhlářské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
101/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: nová zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Samoavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy	-	1P		1P
102/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: nová zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Samoavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy	-	1P		1P

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
103/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: nová zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy	-	1L		1L


Zámečnické výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
201/Z	SDK podhled Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky nátěrem se zvýšenou ošetruvzdorností v barvě bílé. V podhledu budou osazena systémová revizní dvířka do SDK (nosná konstrukce dvířek a rám z hliníkových profilů, otevírání tlakovým zámkem). Viz. v.č. 104		17 m2		17 m2
202/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2057 Příčka kabinky dl. 1840 mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm, pravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.1		1 ks		1 ks
203/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2058 Dělicí příčka mezi kabinami 1xdl. 1100mm, příčka s dveřmi dl. 1675mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm 1xlevé, 1xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.2		1ks		1ks


Ostatní výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
401/O	Háček m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		3ks		3ks
402/O	Zrcadlo Zapuštěné do obkladu 600/600mm m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		2ks		2ks
403/O	Dávkovač tekutého mýdla m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		2ks		2ks
404/O	Zásobník na papírové ručníky m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		2ks		2ks
405/O	Zásobník toaletního papíru m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		3ks		3ks
406/O	Odpadkový koš 3l, závěsný m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		2ks		2ks
407/O	Zásobník hygienických sáčků HYG BAG m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		2ks		2ks
408/O	Odpadkový koš závěsný m.č. 2057 a 2058, viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy		2ks		2 ks


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍCÍCH STĚN V M.Č. 2057
KNIHOVNA – WC MUŽI M 1:20



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍCÍCH STĚN V M.Č. 2058
WC ŽENY M 1:20

