

**UKB G**  
**UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE**  
BRNO - BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA  
**G - DROBNÉ OBJEKTY**

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	
Manažer projektu	Ing.arch. Jiří BABÁNEK
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	Martin Synek



Revize	
00	2023 - 02 - 28
01	
02	
03	
Vypracoval	Martin SYNEK
Ved. projektant	Martin SYNEK

±0,000 = XXX,XXX BPV

Číslo zakázky	3517 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34
Část	10 - Elektroinstalace
Název výkresu	<b>Výkaz výměr</b>
Datum	2023 - 02 - 28
Formát	3 × A4
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
<b>UKB G</b>	<b>DVD</b>	<b>D 122</b>	<b>10</b>	<b>V 001</b>	<b>00</b>

## D 122 - 10 ELEKTROINSTALACE

### UČEBNA 207

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl 1 Svítidla a příslušenství</b>					
101	Svítidlo LED 150x1200mm vestavěné do podhledu	ks	20,00		0,00
102	Svítidlo LED, výklopné, vestavěné do podhledu	ks	3,00		0,00
103	Nouzové svítidlo s piktogramem	ks	2,00		0,00
104	Nouzové svítidlo antipanické vestavěné	ks	6,00		0,00
105	Oživení systému osvětlení	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za svítidla a příslušenství</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 2 Spínače, zásuvky a ostatní přístroje</b>					
201	Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0	ks	2,00		0,00
202	RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko	ks	2,00		0,00
203	Domovní dvozásuvka ve stropě 230V/16A	ks	1,00		0,00
204	Domovní zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	6,00		0,00
205	Podlahová krabice 1P+3Z 230V/16A	ks	1,00		0,00
206	Podlahová krabice 1zásuvka 230V/16A	ks	10,00		0,00
207	Napojení zařízení AVT	ks	2,00		0,00
<b>Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 3 Instalační, úložný a ochranný materiál</b>					
301	Krabice odbočná	ks	9,00		0,00
302	Stoupačka s funkční schopností	kpl	1,00		0,00
303	Sdružená trasa	m	25,00		0,00
304	Elektroinstalační trubka DN25	m	25,00		0,00
305	Krabice odbočná s funkční schopností při požáru	ks	1,00		0,00
306	Protipožární ucpávka	m <sup>2</sup>	0,50		0,00
<b>Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 4 Kabely a vodiče</b>					
401	Bezhalogenový kabel 3x1,5	m	180,00		0,00
401	Bezhalogenový kabel do 3x2,5	m	150,00		0,00
402	Kabel s funkční schopností při požáru do P60-R 3x1,5	m	100,00		0,00
403	Uzemnění AVT rozvaděče v katedře	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za kabely a vodiče</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 5 Rozvaděče</b>					
501	Doplnění rozvaděče 34RMS23	ks	1,00		0,00
502	Úpravy a dopojení CBS	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za rozvaděče</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 6 Ostatní</b>					
601	Úpravy stávající elektroinstalace	h	8,00		0,00
602	Demontáže	h	40,00		0,00
603	Výchozí revize	h	8,00		0,00
604	Projektová dokumentace skutečného provedení	h	8,00		0,00
605	Ostatní nepředvídané práce	h	10,00		0,00
606	Sekání drážek, kapes a průvlaků	h	10,00		0,00
607	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00		0,00
608	Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za ostatní</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE učebna 207</b>					<b>0,00</b>

## D 122 - 10 ELEKTROINSTALACE

### UČEBNA 203

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl 1 Svítidla a příslušenství</b>					
101	Svítidlo LED 150x1200mm vestavěné do podhledu	ks	24,00		0,00
102	Svítidlo LED, výklopné, vestavěné do podhledu	ks	3,00		0,00
103	Nouzové svítidlo s piktogramem	ks	2,00		0,00
104	Nouzové svítidlo antipanické vestavěné	ks	6,00		0,00
105	Oživení systému osvětlení	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za svítidla a příslušenství</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 2 Spínače, zásuvky a ostatní přístroje</b>					
201	Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0	ks	2,00		0,00
202	RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko	ks	2,00		0,00
<b>Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 3 Instalační, úložný a ochranný materiál</b>					
301	Krabice odbočná	ks	2,00		0,00
306	Protipožární ucpávka	m <sup>2</sup>	0,10		0,00
<b>Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 4 Kabely a vodiče</b>					
401	Bezhalogenový kabel 3x1,5	m			0,00
402	Kabel s funkční schopností při požáru do P60-R 3x1,5	m			0,00
<b>Celkem za kabely a vodiče</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 5 Rozvaděče</b>					
502	Adresace svítidel na CBS	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za rozvaděče</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl 6 Ostatní</b>					
601	Úpravy stávající elektroinstalace	h	2,00		0,00
602	Demontáže	h	16,00		0,00
603	Výchozí revize	h	4,00		0,00
604	Projektová dokumentace skutečného provedení	h	4,00		0,00
605	Ostatní nepředvídané práce	h	5,00		0,00
606	Sekání drážek, kapes a průvlaků	h	5,00		0,00
607	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00		0,00
608	Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská	ks	1,00		0,00
<b>Celkem za ostatní</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE učebna 203</b>					<b>0,00</b>