

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. STOUPAČEK	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	VYBAVENÍ SOC. MÍSTNOSTÍ
V2	3.03	WC - ŽENY	7,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SDK PODHLED s.v. po sh.VZT	2xH, 2xK1, 2xK2, 2xM, M1, O, 2xP, 2xR, 2xS, 2xŠ
V3	3.05	WC - MUŽI	8,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SDK PODHLED s.v. po sh.VZT	H, 2xK1, 2xM, M1, O, P, 2xRŠ
V6	3.23	SPRCHA	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	
	3.24	PŘEDSÍŇ	9,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	2xK1, 3xM, M1, 2xR
	3.25	WC - ŽENY	18,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SDK PODHLED s.v. po sh.VZT	7xH, 7xK2, O, 7xP, 7xŠ
	3.26	ÚKLID	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	M1
	3.28	SPRCHA	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	
	3.29	PŘEDSÍŇ	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	K1, 2xM, M1, 2R
	3.30	WC - MUŽI	18,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SDK PODHLED s.v. po sh.VZT	3xH, O, 3xP, 3xŠ
V8	3.37	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SDK PODHLED s.v. po sh.VZT	H, K1, K2, M, M1, O, P, R, S, Š
V9	3.41	PŘEDSÍŇ	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	K1, M, M1, R
	3.42	WC - MUŽI	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	H, O, P, Š
	3.43	PŘEDSÍŇ	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET	K1, 2xM, M1, R
	3.44	WC - ŽENY	12,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SDK PODHLED s.v. po sh.VZT	3xH, 3xK2, O, 3xP, 3xS, 3xŠ

P — VÝVOD PRO PISOÁR NAPÁJENÝ ZE SZÁVAJÍCÍHO ZDROJE 24V
[1] NAPÁJECÍ ZDROJ PRO JEDEN PISOÁR
[5] NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AŽ 5 PISOÁRŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN–S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000–5–52 ed.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000–4–41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

INAD	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ZODPOV. PROJEKTANT: ING. P. MACHÁČEK	VYPRACOVAL: ING. P. MACHÁČEK	IN AD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@inad.cz
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO			DATUM	11. 2022
NÁZEV STAVBY:			FORMÁT	10A4
MU FSS JOŠTOVA 10			STUPEŇ	DSP/DPS
OPRAVA VODOVODU A WC			MĚŘÍTKO	1:100
			ZAK. Č.	E11/22
VÝKRES: D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 3.NP			ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.5