



MÍSTNOSTI P7 4016, P7 4015, P7 4014, P7 413

nové osvětlení a klimatizace



MÍSTNOSTI P7 4016 a P7 4015

nové zásuvky



ULOŽENÍ POD OMÍTKOU, V PODLAZE A NAD PODHLEDEM

PŘESNÉ ZAKÓTOVÁNÍ SVÍTIDEL I PŘÍSTROJŮ VČETNĚ UVEDENÍ  
VÝŠEK OSAZENÍ JE SOUČÁSTÍ PD INTERIÉRŮ.

Ochrana vnitřních instalací silnoproudu proti přepětí :  
- stupeň I-II sdružený stávající  
- stupeň II. stávající  
- stupeň III. doporučen v zásuvkách pro elektroniku

Rozvodná soustava : 3PEN/NPE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S  
s bodem rozdělení : v podružných rozvaděcích - stáv.

Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
při poruše : samočinným odpojením od zdroje  
- ochran. uzemněním a pospojováním  
- doplňujícím pospojováním  
- proudovými chrániči

Rozvodná soustava : 2~, <24V  
Rozvodná soustava : 2 ~ 50Hz, 24V, IT - SELV  
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
při poruše : - samočinným odpojením od zdroje  
- bezpečným malým napětím (SELV)