LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU/TORKRET
- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ
- KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 250 mm (VYZDÍVKY ŠACHET) R´w=56dB VČETNĚ OMÍTEK [4]
- ZDIVO Z REZONANČNÍCH BETONOVÝCH BLOKŮ TL. 200 mm HRAZDĚNÉ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 145 mm [3]
- SDK PŘÍČKA TL. 125 MM - NOSNÝ ROŠT 75 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI 12,5 MM [1]
- SDK PŘÍČKA TL. 125 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - NOSNÝ ROŠT TL. 75 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 60 MM, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm (MIN. R'w = 47 dB), TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [5]
- SDK PŘÍČKA TL. 150 mm - NOSNÝ ROŠT TL. 100 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 80 mm, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM (MIN. R'w = 47 dB), TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [1]
- SDK PŘÍČKA TL. 150 MM DO PROSTŘEDÍ TRVALE NAMÁHANÉHO VLHKEM - NOSNÝ ROŠT TL. 100 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 80 mm, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM (MIN. R'w = 47 dB), TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [5]
- SDK PŘÍČKA TL. 180 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - DVOJITÝ NOSNÝ ROŠT TL. 100 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 140 MM, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM, TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [5]
- SDK PŘEDSTĚNA SKLADBY PS1/PS2
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL - STROJOVNY
- STĚNOVÝ A STROPNÍ SENDVIČ. PANEL PRO ČISTÉ PROSTORY PODROBNĚJI VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE D 224
- SKLADBA PODLAHY - PODROBNĚJI VIZ TABULKA SKLADEB A TABULKY MÍSTNOSTÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE XPS NEBO Z PĚNOVÉHO SKLA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- GABIONOVÁ PŘEDSTĚNA/STĚNA S OKY 100 x 50 mm; KONSTRUKCE JE VYPLNĚNA LOMOVÝM RUČNĚ SKLÁDANÝM PROPRANÝM KAMENEM FRAKCE MIN. 63 mm
- ŠTĚRK
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ
- SUBSTRÁT
- HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- DLAŽBA
- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY DOČASNÉ
- HYDROIZOLACE
- PŮVODNÍ TERÉN

[1] SDK PŘÍČKY TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU

[2] PŘEDSTĚNY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ MADEL, SEDÁTEK APOD.

[3] KERAMICKÉ PŘÍČKY TL. 150 A VYŠŠÍ NEŽ 3m BUDOU VYZTUŽENY VE STŘEDU VÝŠKY ŽB VĚNCEM 150x150 BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 4x Ø 12mm, třmínky Ø6 mm po 200mm

[4] KERAMICKÉ ZDIVO TL. 250 mm A VYŠŠÍHO NEŽ 4 m BUDOU VYZTUŽENY VE STŘEDU VÝŠKY ŽB VĚNCEM 150x150 BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 4x Ø 12mm, třmínky Ø6 mm po 200mm

[5] PŘEDSTĚNY A PŘÍČKY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ MADEL, SEDÁTEK APOD.

LEGENDA VÝROBKŮ PSV:

VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH

A	PŘEKLADY
D	DVEŘE
E	VÝPLNĚ VNĚJŠÍ
J	OSTATNÍ VÝROBKY
K	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
M	KAMENNÉ VÝROBKY
N	PRVKY INTERIÉRU STAVBY
O	SKLADBY STĚN - EXTERIÉR
P	POŽÁRNÍ VÝROBKY
S	SKLADBY STŘECH
L	PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚNY
T	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
V	SKLADBA STĚN A POVRCHŮ - INTERIÉR
PS	PŘEDSTĚNY
PH	PODHLEDY
OP	OBVODOVÝ PLÁŠŤ

SKLADBY PODLAH JSOU OZNAČENY INDEXY - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

POZN.01	NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU DVD
POZN.02	LAKOVANÉ SKLO, SPODNÍ HRANA 100 mm POD HRANOU STOLNÍ DESKY, HORNÍ HRANA PO ÚROVEŇ HORNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍNĚK
POZN.03	OMYVATELNÝ NÁTĚR NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ STANDARDY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
POZN.04	KAPOTÁŽ ČELA A BOKU AUTOKLÁVU AŽ KE STROPU, SOUČÁST DODÁVKY AUTOKLÁVU - PLECH VE STEJNÉ POVRCH. ÚPRAVĚ JAKO AUTOKLÁV
POZN.05	PORTÁL VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ G61 NADEDVEŘNÍ PANEL S.H. 2280 AŽ DO STROPU; DO LÍCE S BETONEM NAD VÝTAHOVÝM PORTÁLEM; TL. BETONOVÉ STĚNY NADPRAŽÍ SNÍŽIT O 20 mm
POZN.06	PORTÁL VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ G62 NADEDVEŘNÍ PANEL S.H. 2180, H.H. 2600; DO LÍCE S BETONEM NAD VÝTAHOVÝM PORTÁLEM; TL. BETONOVÉ STĚNY NADPRAŽÍ SNÍŽIT O 20 mm
POZN.07	HLAVNÍ VSTUPY Z HALY DO G61 A G62 - NADEDVEŘNÍ PANEL DO LÍCE S BETONEM NAD VÝTAHOVÝM PORTÁLEM; TL. BETONOVÉ STĚNY NADPRAŽÍ SNÍŽIT O 20 mm
POZN.08	HORIZONTÁLNÍ VYZTUŽENÍ KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 mm A VYŠŠÍHO NEŽ 4 m - VYZTUŽENÍ VĚNCEM 250 x 250 mm, BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 4x Ø 12mm třmínky Ø6 mm po 200mm
POZN.09	ATIKA JAKO SOKL PRO LEHKOU MONTOVANOU FASÁDU STROJOVEN - VYZDÍVKA Z DUTINOVÉ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) VIZ. ČÁST D 101-02-BETONOVÉ KONSTRUKCE; PEVNOST V TLAKU 15 MPa, ŠÍŘKA 200 mm
POZN.10	ZÁRUBNĚ OSADIT AŽ PŘI REALIZACI INTERIÉRU, DLE DOKUMENTACE INTERIÉRU, DLE OBKLADU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ A PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOPLNĚNOU DO PODROBNOSTÍ NEZBYTNÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, ZEJMÉNA O POPIS STANDARDŮ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY, VYJÁDŘENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY, ANI DÍLENSKOU ČI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A DÍLENSKÁ ČI DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA
- ODSTÍNY VEŠKERÝCH BAREVNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSOUHLASÍ PROJEKTANT V RÁMCI AD PODLE REÁLNÝCH VZORKŮ
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY POPSANÉ V ČÁSTI PD - STATIKA
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POPSANÉ PODROBNĚ V ČÁSTI PD - PBŘ
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNO DO DOBY JEJICH ZAKRYTÍ IZOLACÍ CHRÁNIT PŘED ATMOSFÉRICKÝMI SRÁŽKAMI A TECHNOLOGICKOU VLHKOSTÍ
- VIDITELNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU PB3 (DLE TP ČBS 03), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK (VIZ SPECIFIKACE POVRCHŮ STĚN A STROPŮ V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH). ROZLOŽENÍ BEDNÍCÍCH DÍLCŮ PŘED BETONÁŽÍ BUDE ODSOUHLASENO V RÁMCI AD. POVRCH BETONU BUDE UPRAVEN BEZBARVÝM TRANSPARENTNÍM UZAVÍRACÍM NÁTĚREM.
- EL. A SLP ROZVODY KE KONCOVÝM ZAŘÍZENÍM V MONOLITICKÉ ŽB STĚNĚ NEBO STROPU BUDOU TRUBKOVÁNY. PŘESNOU POZICI ODSOUHLASIT V RÁMCI AD PŘÍPADNĚ PROJEKTEM INTERIÉRU.
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ VE SCHODIŠŤOVÝCH RAMENECH NA VEDLEJŠÍCH SCHODIŠTÍCH BUDE GRAFICKY OZNAČEN NÁTĚREM BAREVNÝM PRUHEM (EPOXIDOVÝM PÁSKEM S KŘEMIČITÝM VSYPEM) U PREFABRIKOVANÝCH STUPŇŮ; V PŘÍPADĚ DŘEVĚNÝCH STUPŇŮ BUDE DO HRAN STUPNIC VLEPEN DO DRÁŽKY NEREZOVÝ PROTISKLUZNÝ PÁSEK VE TŘECH ŘADÁCH S MEZEROU; U TERACOVÝCH STUPNIC BUDE PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ OZNAČEN PÁSEM V ODLIŠNÉ BAREVNOSTI TERACA, ŠÍŘKA PÁSU cca 40 mm, VZD. OD PŘEDNÍ HRANY STUPNĚ 40 mm, PÁS UKONČEN 40 mm OD PRAVÉ A LEVÉ HRANY STUPNICE; PŘESNÉ ZNAČENÍ ODSOUHLASÍ AD
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZÁKL.DESKOU Z 3.PP NUTNO Z DŮVODU STŘEDNÍHO RADONOVÉHO RIZIKA ŘÁDNĚ DOTĚSNIT
- MONTÁŽNÍ PROSTUPY VE SVISLÝCH ŽB KONSTRUKCÍCH PO PROVEDENÍ ZABETONOVAT (POŽÁRNĚ UTĚSNIT, POKUD KONSTRUKCE TVOŘÍ HRANICI POŽÁRNÍHO ÚSEKU)
- PROSTUPY VE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH DOBETONOVAT (POŽÁRNĚ UTĚSNIT, POKUD KONSTRUKCE TVOŘÍ HRANICI POŽÁRNÍHO ÚSEKU)
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE UTĚSNIT ATESTOVANÝM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM
- TRUBKOVÁNÍ U POHLEDOVÝCH BETONŮ PRO ELEKTROINSTALACE (SVĚTLA, ČTEČKY KARET, EPS MANUÁLNÍ HLÁSIČE, LCD, ADT.) A DALŠÍ MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ ODSOUHLASENY A ZKOORDINOVÁNY ZPRACOVATELI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE, AD, A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- DROBNÉ PROSTUPY DO PRŮMĚRU 100 AŽ 150 mm BUDOU VRTÁNY NA STAVBĚ
- SVISLÉ DRÁŽKY PRO ROZVODY SÍTÍ BUDOU VYNECHÁNY PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PRO ÚT, ZT, SLABOPROUD A SILNOPROUD) SE PROVEDOU PODLE POŽADAVKŮ MONTÁŽNÍ FIRMY NA STAVBĚ
- PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ A VEŠKERÉ ROZVODY TAŽENÉ V PODHLEDECH POD STŘECHOU, KTERÉ JSOU NAPOJENY NA EXTERIÉR, BUDOU TEPELNĚ IZOLOVANÉ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STROPNÍ DESKOU JE NUTNÉ KOORDINOVAT NA STAVBĚ S AKTUÁLNÍMI PROVÁDĚCÍMI PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘÍPADNÉ NOVÉ OTVORY A PROSTUPY NEZAKRESLENÉ VE VÝKRESE JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM
- VENKOVNÍ ROHY OMÍTANÝCH STĚN BUDOU OPATŘENY OMÍTKOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
- BETONOVÉ MAZANINY V PODLAHÁCH DILATOVÁNY VE ČTVERCÍCH MAX. 6x6 m A ODDILATOVÁNY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- BETONOVÉ MAZANINY VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ DILATOVANY VE ČTVERCÍCH MAX. 3x3 m A ODDILATOVÁNY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- DILATAČNÍ SPÁRY V OMÍTANÝCH STĚNÁCH PROVEDENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PODOMÍTKOVÝCH LIŠT, VYTMELENÉ
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (BETON X ZDIVO) POD OMÍTKOU PŘEBANDÁŽOVAT
- DO JÁDROVÝCH OMÍTEK VLOŽIT VÝZTUŽNOU TKANINU
- PODLAHY PROVÁDĚT PO POLOŽENÍ ROZVODŮ, ZEJMÉNA UT, ELEKTRO, SLP.
- VELIKOST A PŘESNOU POLOHU REVIZNÍCH DVÍŘEK NUTNO KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM INSTALACÍ
- SDK PODHLEDY BUDOU OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PRUŽNĚ ODDILATOVÁNY, SPÁRY ZATMELENÉ AKRYLÁTOVÝM TMELEM
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY ZAKLÁPĚNY VŽDY PO MONTÁŽI VZT, ZTI, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE VE VLHKÝCH PROVOZECH BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ Z IMPREGNOVANÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
- POVRCH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PŘED PROVEDENÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY VYTMELIT A PŘEBROUSIT
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A OSTATNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE DANÝCH PROVOZŮ V SOULADU S AKUSTICKÝMI POŽADAVKY DLE PLATNÉ ČSN
- BUDE POUŽÍVÁN VÝHRADNĚ SPOJOVACÍ MATERIÁL S ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- KERAMICKÉ DLAŽBY V MOKRÝCH PROVOZECH KLÁST DO STĚRKOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU
- ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT
- SPÁROŘEZ KERAMICKÝCH DLAŽEB BUDE VYCHÁZET VŽDY ZE STŘEDŮ MÍSTNOSTÍ, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE BUDOU OSAZOVÁNY NA PŘEDPOKLÁDANOU SPÁRU NEBO STŘED OBKLADAČKY, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- POLOHY JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ INSTALAČNÍCH VEDENÍ PRO PŘIPOJENÍ ZABUDOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PODLE KONKRÉTNÍCH TYPŮ TĚCHTO VÝROBKŮ
- OMYVATELNÉ NÁTĚRY/LAK NA STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY NA CELOU VÝŠKU STĚNY (EVENTUELNĚ PO VÝŠKU PODHLEDU, HORNÍ HRANY DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ), NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZOVÁNA VŽDY NA STŘED PARAPETŮ OKENNÍCH OTVORŮ, NIK APOD., NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- NAPOJNÍ OTOPNÝCH TĚLES JE PROVEDENO VŽDY ZE ZDI. PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNO VYNECHAT DRÁŽKU PRO VEDENÍ ROZVODŮ ÚT.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ PSV JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VÝTAH KONZULTOVAT PŘÍMO S VYBRANÝM DODAVATELEM VÝTAHU PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ
- V PÁSMU 100MM NA KAŽDOU STRANU POŽÁRNÍ ROLETY NESMÍ BÝT ZABUDOVÁNO ZAŘÍZENÍ Z HOŘLAVÝCH HMOT, NEBO SKLADOVÁNY HOŘLAVÉ LÁTKY S BODEM VZNÍCENÍ DO 300 °C, POPŘ. STAVEBNÍ HMOTY S REAKCÍ NA OHEŇ C AŽ F.
- VEŠKERÉ SPÁRY MEZI OKNEM A STĚNOU BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ SENDVIČOVÉ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY SE ZABUDOVANOU PET MEMBRÁNOU V SOUVRSTVÍ Z PĚNOVÉHO MATERIÁLU S KOMBINACÍ OTEVŘENÝCH A UZAVŘENÝCH BUNĚK. TOTO ŘEŠENÍ NAHRADÍ STANDARDNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKY Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU, MUSÍ TEDY KOMPLEXNĚ ZAJISTIT FUNKCI PAROTĚSNOU NA VNITŘNÍM LÍCI A VĚTROTĚSNOU, VODOTĚSNOU A DIFÚZNÍ NA LÍCI VNĚJŠÍM.
- PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE BUDOU OSAZENY VOLNĚ NA STĚNÁCH, POPŘÍPADĚ V NÁBYTKOVÝCH SKŘÍŇKÁCH. V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ VE SKŘÍŇKÁCH BUDOU TATO MÍSTA OPATŘENA VIDITELNÝM ZNAČENÍM DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ.
- UMYVADLA BUDOU OSAZENA HH DO VÝŠKY 850mm, NA SDK PŘÍČKY S VÝDŘEVOU Z DŘEVĚNÉ FOŠNY TL.40/200mm KOTVENOU DO NOSNÝCH PROFILŮ
- ELEKTROROZVADĚČE V NIKÁCH BUDOU OSAZENY NA POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- V MÍSTĚ PRAHŮ DVEŘNÍCH OVORŮ V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU SDK PŘÍČKY DOTAŽENY NA KONSTRUKCI STROPU
- SDK PŘÍČKY TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU
- PŘEDSTĚNY A PŘÍČKY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ MADEL, SEDÁTEK APOD.
- VŠECHNY STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU A VIBRACÍ V OBJEKTU (VZT JEDNOTKY, AGREGÁTY, CHLADIČE, KOMPRESORY, VÝVĚVY APOD.) BUDOU KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PRUŽNĚ ULOŽENY POMOCÍ ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY NA PLOVOUCÍ, OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ ODDILATOVANOU, ŽB DESKU (POKUD NENÍ V PROJEKTU UVEDENO JINAK). PŘESNÝ NÁVRH PRUŽNÉHO ULOŽENÍ VŠECH ZDROJŮ V OBJEKTU BUDE ŘEŠEN V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PO SPECIFIKACI VŠECH ZDROJŮ UMÍSTĚNÝCH V OBJEKTU.

POZNÁMKY:
Dokumentace je vypracovaná ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 405//2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 20/2012Sb, a č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Jakékoliv nejasnosti a nové skutečnosti je třeba konzultovat s generálním projektantem. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny v rámci této dokumentace, budou specifikovány v dalších fázích projektové dokumentace.

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:

±0,000 = 271,05
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV



Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Pelčák a partner architekti, s.r.o., autor návrhu projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner architekti, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

NÁZEV ZAKÁZKY:	**BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY**
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
	Pelčák a partner architekti, Dominikánské náměstí 656/2, CZ 602 00 Brno, tel: +420 545 215 138, info@pelcak.cz, www.pelcak.cz
STAVEBNÍK:	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY:	Univerzitní kampus Bohunice, území mezi ul. Studentská a ul. Vinohrady, Brno - Bohunice
ČÍSLO ZAKÁZKY:	181-41
DATUM:	02/2023
MĚŘÍTKO:	1:100
AUTOR / HIP:	prof. Ing. arch. Petr Pelčák
ZÁSTUPCE HIP / KONTROLA:	Ing. Petr Uhrín
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. Rastislav Balog
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Miroslav Juren
STAVEBNÍ OBJEKT:	**D 101** — **SO 1100 - BIOPHARMA HUB MUNI**
ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE:	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KÓD VÝKRESU:	BPH - VD - D 101 - 01 - **204** - 00
DOKUMENT - VÝKRES:	**ŘEZ DD**
ČÍSLO VÝKRESU:	**204**
ČÍSLO REVIZE:	00