


ŘEZ B-B



LEGENDA

- (S1) STŘECHA PLOŠINY (PODESTY)
- POLYKARBONATOVÁ DESKA PLNÁ MLÉČNÁ
 - PODKLADNÍ AL-PROFILY
 - PODKLADNÍ OK
- (S2) PODLAHA PLOŠINY (PODESTY)
- EPOXIDOVÝ VENKOVNÍ NÁTĚR 1mm
 - BETONOVÁ DESKA SE SVAŘ. SÍTÍ 60mm (6/100x6/100)
 - PZD DESKY 90mm
 - NOSNÁ OK
- (S3) PODLAHA SCHODIŠTĚ
- NÁTĚR BETONU (EPOXIDOVÝ VENKOVNÍ NÁTĚR)
 - BETONOVÁ PODESTOVÁ ŽB DESKA 80mm
 - NOSNÁ OK
- (S4) ZAZDÍVKA PORTÁLŮ
- VNĚJŠÍ OMÍTKA
 - PENETRACE
 - STĚRKOVACÍ HMOTA S ARMOVACÍ TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ PLST 200mm
 - LEPIČÍ HMOTA
 - PLYNOSILIKÁROVÉ ZDIVO 300mm
 - VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ
- (S5) ZAZDÍVKA PORTÁLŮ (PLOŠINA)
- VNĚJŠÍ OMÍTKA
 - PENETRACE
 - STĚRKOVACÍ HMOTA S ARMOVACÍ TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ PLST 200mm
 - LEPIČÍ HMOTA
 - PLYNOSILIKÁROVÉ ZDIVO 250mm
 - VNITŘNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ

POZNÁMKA


- Bude nutné, aby při provádění výkopů pro základy byl přítomen projektant nebo geolog, který zhodnotí skutečný stav základové spáry a podle výsledku pak bude případně upravena hloubka a šířka základu
- Do základů bude vložen zemnicí pásek FeZn 30/4 (propojený mezi patkami do sítě)
- při výskytu jílového podloží nesmí do výkopu pro základové pásy zapřeset, ihned po výkopu nutno základ zabetonovat

BETON ČSN EN 206-1
C20/25 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax32 - S3
OCEL B500B (R)
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 25 mm (horní povrch)

LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE TERASY (SCHODY APOD.)
- STÁVAJÍCÍ-POVODNÍ KONSTRUKCE

ŘEZ A-A



Vypracoval	Odpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	Paré:	
Václav Janoušek	Václav Janoušek	Ing. František Kozubík		
Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA		Místo: (SKM)	Formát: A3	
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		BRATŘÍ ŽURKŮ 5, BRNO	Datum: 05/2023	
Akce: <div>OPRAVA VSTUPNÍ RAMPY, DVEŘÍ A ZÁZEMÍ</div>			Stupeň: DPS	
			Zakázkové číslo: 2023-506	
Objekt/část: –			Stupeň: 2023-506-DPS-D11-503	
Objekt/část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				
Obsah:	ŘEZY PODESTY		Měřítko: 1:50	č. v. 503 (rev.05/23)
	–			