



ŘEZ B-B, stávající stav

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (a) ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY, TL.50 MM
- (a1) BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A BETONOVÉ MAZANINY, TL.70 MM BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ŠETRNĚ – ŘEZÁNÍM
- (b) ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKU V TL. 200–240 MM
- (c) ODSTRANĚNÍ SUBSTRÁTU V TL. 120–240 MM
- (d) ODSTRANĚNÍ NOPOVÉ FÓLIE A GEOTEXTILIE
- (e) ROZEBRÁNÍ VOLNĚ LOŽENÉ TEPELNÉ IZOLACE Z XPS V TL.100 MM, USKLADNĚNO PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- (f) DEMONTÁŽ SLOUPKOVÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZÁKLADU
- (g) DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KOŠE NA VPUSŤ A VPUSTI, PO ODKRYTÍ TĚCHTO KOMPONENTŮ BUDE PROVĚŘEN JEJICH TECHNICKÝ STAV, V PŘÍPADĚ DOBRÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDOU KOMPONENTY PONECHÁNY, PŘÍPADNĚ OPĚTOVNĚ POUŽITY
- (h1) ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ SOKLU
- (h2) ODSTRANĚNÍ UKONČOVACÍ LIŠTY ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE
- (i) ODSTRANĚNÍ KVĚTINÁČŮ VČETNĚ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ
- (j) ODSTRANĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

POZNÁMKY

- U STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE BUDOU ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PO CELKOVÉM OBNAŽENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY BUDE PŘIZVÁN INVESTOR PRO PROVEDENÍ VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE, VPUSTÍ, VYTAŽENÍ HYDROIZOLACÍ NA STĚNY....

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant: P Δ K — PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. — ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ, GORKÉHO 62/13, 602 00 BRNO — INFO@ARCHPAK.CZ, WWW.ARCH.CZ, T +420 776 509 313, T +420 775 236 615

Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	Projektant profese	
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová		
Vypracoval	Ing.Jan Mynář		
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		
Stavba	Zelená střecha na budově ESF MU	Stupeň	DPS
		Datum	05/2023
		Formát	18xA4
		Zak. č.	3421
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Měřítko	1:50
Název výkresu		Č. výkresu	Revize
Půdorys 3.NP, Řez B-B - Zelená střecha (výřez) - stáv. stav, bourací práce		101	00