


UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	SUBTECH s.r.o.

AiD
TEAM

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Bc. Klára Smolíková
Ved. projektant	Ing. Antonín Kašpar



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	08 - DOMOVNÍ PLYNOVOD

Název výkresu	VÝKAZ VÝMĚR
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	-
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	08	V001	00

Výkaz výměr

S:	23_024	Brno Kampus
O:	A19	Pavilon A19
R:	1	PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Ostatní				
1	ZTI2T00	Požární ucpávka do DN50- EI60-stena/strop	ks	11,00000		

Poznámka k položce:

Dodávka+ montáž. Protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno omotání, oboustranně - prostup stěnou/stropem. Požární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na bázi

akrylátu. Včetně lešenářské výpomoci- lešení do 1,9m, včetně zednické výpomoci- zapravení prostupu.

2	ZTI3T00	Montáž a dodávka orientačních štítků	ks	15,00000		
3	ZTI4T00	Revize plynovodu	ks	1,00000		
4	ZTI5T00	Koordinace s ostatními sítěmi	hod	24,00000		
5	ZTI7T00	Průzkum stavby	hod	16,00000		

Díl: 723		Vnitřní plynovod				
6	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	85,00000		
7	723178113	Potrubí vícevrstvé ALPEX-GAS, D 20 x 2 mm	m	84,00000		

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

8	723178114	Potrubí vícevrstvé ALPEX-GAS, D 26 x 3 mm	m	32,00000		
---	-----------	---	---	----------	--	--

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9	723190251	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 mm	kus	11,00000		
10	ZTI9	Kohout kulový pro plyn přímý DN 15 mm, vč pomocného a upevňovacího materiálu. Dodávka + montaz	ks	11,00000		
11	zti8	Plastová chránička na plynovodní potrubí DN25	m	116,00000		

Včetně těsnícího, spojovacího, upevňovacího, pomocného materiálu. Dodávka + montáž

12	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	156,00000		
----	-----------	---	---	-----------	--	--

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,29806		

Díl: 723		Vnitřní plynovod				
14	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000		
15	723190913	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 mm	kus	9,00000		
16	723235512	Kohout kulový protipožární přímý, vnitřní - vnitřní závit, DN 20 mm vč pomocného a upevňovacího materiálu. Dodávka + montaz	kus	9,00000		
17	723290823	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,05000		
18	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,13101		

Díl: 725		Zařizovací předměty				
19	725752811	Demontáž armatur laborních plynovodních výpustek	kus	8,00000		
20	725752813	Demontáž armatur laboratorních plynovodních stojanů do G 3/4"	kus	8,00000		

Díl: 733		Rozvod potrubí				
21	733191914	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	4,00000		

Díl: 783		Nátěry				
22	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	40,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979091111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	0,29806		
24	979091121	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km	t	0,29806		