



# PJ – postel jednolůžková

## půdorysné schéma



A-A (1:20)



## Popis standardu:

Postel jednolůžková s úložným prostorem, rámové konstrukce s laťkovým roštem v rámu a PUR matrací. Konstrukce musí být tvořena čely a bočnicemi z LTD tl. 25mm v barvě světle šedá blízka RAL7047, dekor Egger U708/ST9. Rošt musí být podepřený vlysem z LTD tl. 18mm v barvě světle šedá blízka RAL7047, dekor Egger U708/ST9. Korpus postele musí být umístěný na rektifikačních nožkách vhodné na hranu nábytku tl. 25mm. Do prostoru pod roštem musí být také osazena otevřená nika z jedné poloviny postele z LTD tl. 18mm v barvě světle šedá blízka RAL7047, dekor Egger U708/ST9. Ve druhé polovině postele musí být zásuvka z LTD tl. 18mm korpus v barvě světle šedá blízka RAL7047, dekor Egger U708/ST a čelo zásuvky v dřevodekoru přírodní světlý dub, Egger H1334 ST9 Dub Sorano. Zásuvka musí být na pevných kolečkách v. 25mm s pevným vedením. Hrany ABS tl. 0,5 a 2mm ve shodné barvě a dekoru. Rošt musí být vyroben ze smrkových latek o rozměru min. 90x20mm, celková výška roštu musí být 63mm, minimální nosnost roštu musí být 150kg. Součástí postele musí být PUR matrace s prateľným potahem o rozměru 85x2000/140mm, vhodná pro pevnou podložku, minimální nosnost matrace musí být 120kg. Při podání nabídky je nutno doložit technický list laťkového roštu a matrace.