

LEGENDA:

-
- ZÁSUVKA X NÁSOBNÁ, 230V, OKUH ČÍSLO ZX

Poznámka:

Na žádost investora bude veškerá strukturovaná datová kabeláž vedena ze stávající serverovny v 1NP, trasa bude vedena souběžně se stávající strukturovanou kabeláží a bude uložena ve stejné kabelové lávce/žlebu.

Kabelové trasy budou vedeny pod omítkou a v podhledech v obvodové stěně pod okny bude kabeláž vedena v kabelovém žlabu.

POKUD JE ZÁSUVKA U DVEŘÍ, TAK BUDE UMÍSTĚNA 0,1m OD STAVEBNÍHO OTVORU

POKUD JE NAD ZÁSUVKOU VYPÍNAČ, TAK BUDOU ZAROVNÁNY, ABY BYLY PŘESNĚ POD SEBOU

PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.

SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C před RH
: 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S za RH

INVESTOR:	Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103		
MÍSTO:	Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno			
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ODDÍL:	D.1.4.1 - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ INSTALACE			

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN 13 A 14 CENTRA
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Novotný	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:			Ing. arch. Jan Podešva	
VYPRACOVAL:	Bc. Matuš Krajčí					
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	3x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2305	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	04/2023	MĚŘÍTKO:	1:50		
Půdorys učebny		D.1.4.1-02				

2x propoj AVT chránička DN16 do RACKU AVT
1x kabel CYKY 3x2,5 pro Z-AVT1

1x kabel CYKY 3x2,5 pro Z-AVT1 zakončen v instalační krabici KT250
2x propoj AVT chránička DN16 do RACKU AVT
1x CAT 6A z RACKU zakončeno v instalační krabici KT250

1x propoj AVT chránička DN16 do PM 4014a zakončeno v KU68

4.006
Chodba
Terazzo

Stávající rozvaděč 01RMS41 je nedostačující a bude vyměněn za nový 90 modulový ve stejném místě. Stávající rozvody budou zachovány a zapojeny do nového rozvaděče.
Z nového rozvaděče bude napojena veškerá elektroinstalace učebny.

01RMS41

Podlahové krabice, víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena. Provedení víka: Hliník přírodní 4 mm. Víko lze polepit vlastní krytinou. Pro každou zásuvku :
4x zásuvka Z1
2x UTP Cat6A pro datovou zásuvku DAT 29,30

Podlahové krabice, víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena. Provedení víka: Hliník přírodní 4 mm. Víko lze polepit vlastní krytinou. HDMI propoj s TV

Podlahové krabice, víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena. Provedení víka: Hliník přírodní 4 mm. Víko lze polepit vlastní krytinou. Pro každou zásuvku :
4x zásuvka Z1
2x UTP Cat6A pro datovou zásuvku DAT 31,32

2x propoj AVT chránička DN16 do RACKU AVT
1x CAT 6A z RACKU zakončeno v instalační krabici KT250
1x kabel CYKY 3x2,5 pro Z-AVT2 zakončen v instalační krabici KT250

1x propoj AVT chránička DN16 do PM 4014a zakončeno v KU68

1x propoj AVT chránička DN16 do PM 4013 zakončeno v KU68
1x propoj AVT chránička DN16 do PM 4014b zakončeno v KU68

Elektromagnetický zámek na vstupních dveřích a čtečka u vstupu na chodbě bude zachována a nebude měněna.