


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA KÓD | PODLAHA POPIS | POVRCH. ÚPRAVA | POZNÁMKA | PODHLED KÓD | PODHLED POPIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | CHODBA | 55,08 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P4 P5 | RASTOVÝ S.V. 2800 SDK S.V. 3100 |
| 302 | SCHODIŠTĚ | 11,99 | L2 | LINOLEUM | – | – | – | – |
| 303 | VÝTAH | 3,06 | – | – | – | – | – | – |
| 304 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI–ZAMĚST. | 6,04 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 305 | WC–MUŽI–IMOBILNÍ – ZAMĚSTNANCI + SPRCHA | 4,99 | K15 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 306 | CHODBA | 61,06 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P4 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 307 | PŘÍPRAVNA | 8,83 | K7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. ZA PRAC. STOLY A UMYV. V=2000/DL. 4140 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 308 | LABORATOŘ BRS I | 18,58 | L8 | PVC ANTISTATIK | KER. OBKL. V=2000 FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ | ZVÝŠENÁ ZVUK. IZOL | P1 | AKUSTICKÝ S.V. 2800 |
| 309 | ČEKÁRNA | 8,97 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 310 | SCHODIŠTĚ | 19,02 | – | – | – | – | – | – |
| 311 | PRACOVNA ODB. ASISTENTA | 13,82 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 312 | LABORATOŘ VÝVOJOVÁ BRS II | 13,75 | L8 | PVC ANTISTATIK | KER. OBKL. V=2000 FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ | ZVÝŠENÁ ZVUK. IZOL | P1 | AKUSTICKÝ S.V. 2800 |
| 313 | PRACOVNA ODB. ASISTENTA | 16,54 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 314 | LABORATOŘ BRS III | 45,92 | L8 | PVC ANTISTATIK | KER. OBKL. V=2000 | ZVÝŠENÁ ZVUK. IZOL | P8 | SDK S.V. 2800 |
| 315 | PRACOVNA ODB. ASISTENTA | 16,12 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 316 | PŘÍPRAVNA EK | 16,74 | K7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2000 FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ | – | P8 | SDK S.V. 2800 |
| 317 | LABORATOŘ EK | 33,79 | L8 | PVC ANTISTATIK | KER. OBKL. V=2000 FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ | – | P8 | SDK S.V. 2800 |
| 318 | LABORATOŘ NF | 24,84 | S13 | ANTISTATICKÁ LITÁ | KER. OBKL. V=2000 FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ | ZVÝŠENÁ ZVUK. IZOL | P1 | AKUSTICKÝ S.V. 2800 |
| 319 | PRACOVNA | 15,98 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 321 | LABORATOŘ CE | 34,08 | S13 | ANTISTATICKÁ LITÁ, FABIONY | KER. OBKL. V=2000 FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ | – | P8 | SDK S.V. 2800 |
| 322 | PŘEDSÍŇ | 3,37 | S13 | ANTISTATICKÁ LITÁ | KER. OBKL. V=2000 | – | P8 | SDK S.V. 2800 |
| 323 | PŘÍPRAVNA CE | 12,22 | S13 | ANTISTATICKÁ LITÁ | KER. OBKL. V=2000 | – | P8 | SDK S.V. 2600,2800 |
| 324 | SKLAD CE | 10,72 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 325 | PRACOVNA PROFESOR | 16,60 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 326 | PRACOVNA PROFESOR | 16,60 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 327 | PRACOVNA LABORANTI | 16,55 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 328 | PRACOVNA PROFESOR | 13,82 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 329 | PRACOVNA ODB. ASISTENT | 13,82 | L1 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V=100 | P2 | RASTROVÝ S.V. 2800 |
| 331 | PŘÍPRAVNA VÝZKUM | 13,82 | K7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2000, FYZIKÁL. ZATEMNĚNÍ | – | P8 | SDK S.V. 2690,2800 |
| 332 | LABORATOŘ VÝZKUM | 22,25 | K7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2000, FYZIKÁL. ZATEMNĚNÍ | ZVÝŠENÁ ZVUK. IZOL | P8 | SDK S.V. 2670,2800 |
| 333 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY–ZAMĚSTNANCI | 6,04 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 334 | WC ŽENY–IMOBILNÍ – ZAMĚSTNANCI + SPRCHA | 4,99 | K15 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 335 | WC ŽENY–ZAMĚSTNANCI | 1,13 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 336 | WC ŽENY–ZAMĚSTNANCI | 1,13 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 337 | ÚKLID | 1,36 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 338 | WC MUŽI–PISOÁRY–ZAMĚST. | 2,97 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |
| 339 | WC MUŽI–ZAMĚSTNANCI | 1,13 | K2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKL. V=2400 | – | P2 | RASTROVÝ S.V. 2400 |

# LEGENDA

RsN02001 REPRODUKTOR STROPNÍ, 9/6W/100V, LBC 3087/41, EVAC

RpP02001 REPRODUKTOR PANELOVÝ, 6W/100V, LBC 3011/41 + LBC 3012/01, EVAC

OHNIODOLNÝ KABEL K REPRODUKTORŮM, 1–CHKE–V 2x2,5

SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ

VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ

VÝSTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ

SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ

ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)

PU1 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP1

JČ 20-HH HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)

H01 PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)

H01 PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)

21-DCF PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno) PŘED KONEČNOU INSTALACÍ JE NUTNO NAJÍT MÍSTO S NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM

STA 20-STA KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)

ROZVOD JČ: linky CYKY 2Ax1,5 (WTH1) připojení DCF J–Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)

ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)

ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené

Krabice KT 250/1 pod omítkou

Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ

20-DHM 1 DHM – digitální hlasový majáček

# POZNÁMKA

- HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLABECH MARS
- ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V OHNIODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH
- NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY UMÍSTIT V 1/2 VZDÁLENOSTI MEZI DVEŘNÍ OBRUBNÍ A PODHLEDEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI
- OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ : RsN02001 — s=REPRODUKTOR STROPNÍ, n=REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ; N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ; ČÍSLO PODLAŽÍ; ČÍSLO REPRODUKTORU
- OZNAČENÍ KABELŮ : 20–WRN02001 — N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ; ČÍSLO PODLAŽÍ; ČÍSLO KABELU

- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 20x1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68–1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- ZÁVĚSNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOULADU S OSTATNÍMI PRVKY NA STROPĚ–BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU–KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI
- UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM PODHLEDŮ VYDANÝM VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- PRO URČENÍ PŘESNÉ POLOHY PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA PŘÍČKÁCH SCHODIŠŤOVÝCH HAL A CHODEB JSOU ŘÍDÍCÍM DOKUMENTEM VÝKRESY PODHLEDŮ VE STAVEBNÍ ČÁSTI

## PŮDORYS 3.NP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR

## UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E


**UNIVERZITNÍ KAMPUS**
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER: MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE: ZDEŇKA KOŘÁLKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE
GENERÁLNÍ DODAVATEL: SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE: RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT: A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER: JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER: NETPROSYS, s.r.o.

REVIZE / REVISION
NO. DATUM / DATE
01
02
03
04
POZNÁMKA / ANNOTATION:

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ
JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT: UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.: 3089 - 37
STUPEŇ / PHASE: DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE: 307 - PAVILON A20
ČÁST / PART: 12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

A15 A14 A13 A22 A17 A11 A21 A20 A19
±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE: PŮDORYS 3.NP STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY: MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY: ALOIS PEČEK
DATUM / DATE: 2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT: 6 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE: 1 : 100

| STAVBA / PROJECT | STUPEŇ / PHASE | ČÍSLO PS-SO / BUILDING TITLE | ČÁST / PART | VÝKRES / NO. | REVIZE / REVISION |
|---|---|---|---|---|---|
| UKB E | DSP | D 307 | 12 | 067 | 00 |