LEGENDA

JČ	05-HH	HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
	H01	PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
	H01	PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
	DCF	PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
STA	05-STA	KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)
		ROZVOD JČ: linky CYKY 2Ax1,5 (WTH1) připojení DCF J–Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)
		ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)
		ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené
		Krabice KT 250/1 pod omítkou
		Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ
	05–DHM 1	DHM – digitální hlasový majáček

SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
STOUPAČKY
VÝSTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ

VE STÁVAJCÍ TRUBCE
URČENÍ ZPŮSOBU VEDENÍ
VE ŽLABU PVC 40/20

ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)

PU1 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP.1

POZNÁMKA

- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 2Ax1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68–1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- NÁSTĚNNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU NAPOJENY Z KRABICE KABELEM 1–CXKE–R 2Ax1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68–1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
101	CHODBA	60,58	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800
102	VÝTAH	4,00	–	–	–	–	–	–
103	SCHODIŠTĚ	12,13	L2	LINOLEUM	–	–	–	–
104	WC STUDENTI–ŽENY + ÚKLID	7,26	K20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
105	CHODBA	7,32	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
106	ŠATNA STUDENTŮ – ŽENY	12,42	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
107	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,81	L11	PVC ANTISTATIK	–	SOKL LINOL. V=100	P1	AKUSTICKÝ S.V. 3000
108	VÝUKOVÁ LABORATOŘ	88,80	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
109	VENKOVNÍ PROSTOR	–		VIZ SADOVÉ ÚPRAVY	–	–	–	VIZ OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY
111	SCHODIŠTĚ	16,82	–	–	–	–	–	–
112	VÝUK. LAB. ELEKTROFORÉZY	23,82	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
113	PŘÍPRAVNA	20,00	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
114	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	39,82	L11	PVC ANTISTATIK	KER. OBKL. V=2000 ZA UMÝVADLEM	SOKL LINOL. V=100	P1	AKUSTICKÝ S.V. 3000
115	ŠATNA STUDENTŮ – MUŽI	15,77	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000
116	WC STUDENTI–MUŽI	7,64	K20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
117	WC STUDENTI–MUŽI + IMOB. + SPRCHA	4,92	K19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
118	WC STUDENTI–ŽENY + IMOB. + SPRCHA	4,86	K19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400

DSPS	23.05.2007	ING. ZDENĚK KOKEŠ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
01	24.10.2006	ING. ZDENĚK KOKEŠ	VÝMĚNA JEDNOSTRANNÝCH HODIN ZA OBOUSTRANNÉ (H05) V MÍSTN.Č.101
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 302 - 12.08 - 004 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 302 - 12.09 - 004 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 302 - 12.10 - 004 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 302 - 12.11 - 004 - 02

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.
HL.INŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC
PROJEKTANT PROFESE: SLABOPROUDÉ ROZVODY
HIP: ING. STANISLAV DOUPOVEC
GiTy Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, IČO 25302400
ZODP.PROJEKTANT: ING. ZDENĚK KOKEŠ
VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK KOKEŠ
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA
AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ
ČÁST: D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5
12. SLABOPROUDÉ ROZVODY
STUPEŇ: DSPS
DATUM: 18.04.2006
POČET F A4: 16 A4
Č.ZAKÁZKY: 26B10189-00200
ARCH.ČÍSLO:
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - STA, JČ, ZPN, ZPS
MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: 004
REVIZE: 02