

LEGENDA :

- VYPÍNAČ Č.1, BARVA BÍLÁ, STANDARD TANGO
- TLAČÍTKOVÝ OTOČNÝ OVLADAČ,AKTIVNÍ REGULÁTOR,SE ZDROJEM DALI
- SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, STANDARD TANGO
- VENTILÁTOR , SPÍNÁNÍ SE SVĚTLEM A DOBĚHEM
- STOUPACÍ , KLESACÍ VEDENÍ
- ROZVADĚČ

LEGENDA :

A. SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU SDK,SLOŽ. KONSTRUKCE, INST. BAZRÁMEČKOVÝ BOX+ VKLÁDACÍ PROFIL, BÍLÁ BARVA, DIF.OPÁL, Š.30mm, D.340mm, LED 7,5W 3000K, 1150lm (CHIP), 24V, DRIVER DALI (UMÍSTĚN MIMO SVÍTIDLO)

C. SVÍTIDLO LINEÁRNÍ, AL PROFIL, ČERNÁ BARVA, DIFUZER MIKROPRISMA, 35x70x1500mm, LED 50W, 3000K, 4250lm, CRI90, UGR19, DRIVER DALI VE SVÍTIDLE ZÁVĚSNÝ SET, PŘÍVOD, KRYCÍ DESTIČKA, BÍLÁ BARVA, KABEL 5 ŽÍROU IZOLACÍ

D. SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, AL KORPUS, ČERNÁ BARVA, DIFUZER MIKROPRISMA, SVÍTÍCÍ DIRECT–INDIRECT (60%–40%), 25+25x200x1200mm, LED 52W, 3000K, 6560lm, DRIVE DALI, LANKOVÝ ZÁVĚS Y

B. SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU SDK, AL KORPUS, BÍLÁ BARVA, ČERNÁ SLONA 68x220mm, OTVOR 55x212mm, VEST HL. 70mm, LED 20W, 3000K, 1600lm, 38°, CRI 90, SMĚROVATELNÉ V 1 OSE, VČ. DRIVERU 500mA.

E.1 OSVĚTLOVACÍ LIŠTA, VESTAVNÁ V NUTĚ NÁBYTKU, AL PROFIL, ČERNÁ BARVA(ELOX), ČERNÝ DIFUZÉR, Š.22,2mm, VEST.HL. 12mm, D=1600mm, LED 14W/m, 3000K, 2070lm/m, 24V, TRANF. ULOŽEN MIMO SVÍTIDLO

E.2 OSVĚTLOVACÍ LIŠTA, VESTAVNÁ V NUTĚ NÁBYTKU, AL PROFIL, ČERNÁ BARVA(ELOX), ČERNÝ DIFUZÉR, Š.22,2mm, VEST.HL. 12mm, D=2400mm, LED 14W/m, 3000K, 2070lm/m, 24V, TRANF. ULOŽEN MIMO SVÍTIDLO

E.3 OSVĚTLOVACÍ LIŠTA, VESTAVNÁ V NUTĚ NÁBYTKU, AL PROFIL, ČERNÁ BARVA(ELOX), ČERNÝ DIFUZÉR, Š.22,2mm, VEST.HL. 12mm, D=4800mm, LED 14W/m, 3000K, 2070lm/m, 24V, TRANF. ULOŽEN MIMO SVÍTIDLO

F SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ , DIFUSOR OPÁL, PRŮM. 300mm, LED 30W, 4000K,2550lm

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:

PAK PROJEKTNÍ ATELIÉR INNOVACE A KREATIVITY SPOL. S R.O. | IČ: 28126 VE ZNOJMSKÉMHAJÍ 1, 669 02 ZNOJMO | INFO@PAKATELIER.CZ WWW.PAKATELIER.CZ T +420 775 208 012 T +420 775 208 013

Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	
Zodp. projektant	Bc. Petr Mana	
Vypracoval	Romana Chládková	
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno	

Projektant profese: PP Projekt Partner Brno

Stavba: Sekretariát a pracovna děkana ESF MU

Část: D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název výkresu: Půdorys 3.np - osvětlení

Stupeň	DPS
Datum	07/2023
Formát	8x A4
Zak. č.	3418
Měřítko	1:50
Č. výkresu	Revize
103	00