

Položkový rozpočet stavby

Datum: 21.6.2012

Stavba : 2012MM16

Realizace staveb. Úprav v rámci vytvoření bezbariérových přístupů do objektů a uvnitř objektů vybraných fakult a zřízení MU

Objednatel : Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9
611 77 Brno

IČO : 00216224
DIČ : CZ00216224

Zhotovitel : Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno

IČO : 29298113
DIČ : CZ29298113

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %			0,00
DPH	14 %			0,00
Základ pro DPH	20 %			3 947 180,00
DPH	20 %			789 436,00
Cena celkem za stavbu				4 736 616

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
Ca Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno	167 067	0	139 222	27 844	3,5
CaR Elektro - viz. příloha	117 781	0	98 151	19 630	2,5
Cb Pedagogická fakulta, poříčí 31, Brno	262 373	0	218 644	43 729	5,5
CbR Elektro, ZTI - viz příloha	164 732	0	137 277	27 455	3,5
Cc Právnická fakulta, Veveří 70, Brno	2 474 878	0	2 062 398	412 480	52,2
CcR Elektro, ZTI, ÚT - viz. příloha	1 169 997	0	974 997	194 999	24,7
Cd Rektorát MU, Žerotínovo náměstí 9, Brno	278 030	0	231 692	46 338	5,9
CdR Elektro - viz. příloha	101 760	0	84 800	16 960	2,1
Celkem za stavbu	4 736 616	0	3 947 180	789 436	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
Ca	1 Stavební řešení	167 067	0	139 222	27 844	3,5
CaR	1 Elektro - Joštova 10	117 781	0	98 151	19 630	2,5
Cb	1b Architektonické a stavebně tech. řešení	262 373	0	218 644	43 729	5,5
CbR	1r Elektro, ZTI - poříčí 31	164 732	0	137 277	27 455	3,5
Cc	1c Stavební řešení	2 474 878	0	2 062 398	412 480	52,2
CcR	1r Elektro, ZTI, ÚT - Veveří 70	1 169 997	0	974 997	194 999	24,7
Cd	1d Stavební řešení	278 030	0	231 692	46 338	5,9
CdR	1r Elektro - Žerotínovo nám.í	101 760	0	84 800	16 960	2,1
Celkem za stavbu		4 736 616	0	3 947 180	789 436	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4,7	185 698	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,1	5 438	0	0	0	0

5	Komunikace	0,2	7 220	0	0	0	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování v	2,0	77 465	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	6,7	264 096	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2,1	84 515	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,2	6 188	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2,9	0	113 499	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	13,6	0	537 620	0	0	0
730	Ústřední vytápění	1,7	0	68 172	0	0	0
763	Konstrukce suché výstavby	0,1	0	5 452	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	12,4	0	487 936	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	3,6	0	140 936	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic	4,6	0	182 786	0	0	0
781	Dokončovací práce - obklady keramické	13,8	0	546 185	0	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry	0,1	0	5 515	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby	1,8	0	70 754	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,5	18 298	0	0	0	0
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	2,5	97 149	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6,4	252 871	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,3	51 666	0	0	0	0
99	Přesun hmot	0,8	30 429	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,5	17 861	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	17,5	0	0	0	689 432	0
Celkem za stavbu		100,0	1 098 893	2 158 855	0	689 432	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
Ca		Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16		Realizace st.úprav - MU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		0	0
Z PSV celkem	139 222			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	139 222			
HZS	0			
ZRN+HZS	139 222	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	139 222	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>Ing. David Hota</i>	Jméno :	
Datum :		Datum : <i>22.6.2012</i>	Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis:	
		 Lazaretní 1/7, 615 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113		
Základ pro DPH	20,0 %		139 222 Kč	
DPH	20,0 %		27 844 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			167 066 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1
Objekt :	Ca Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	139 222	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	139 222	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1
Objekt :	Ca Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767100001	1Z Automatický pohon pro 2křídla dveře, bez záložního zdroje a elzámku, při výpadku proudu fung	kus	1,00	136 895,00	136 895,00
2	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 368,95	1,70	2 327,22
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				139 222,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Elektro - Joštova 10	JKSO	
Objekt			SKP	
CaR	Elektro - viz.příloha		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16	Realizace st.úprav - MU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	98 151	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	98 151	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	98 151	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	98 151	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. David Hota	Jméno :
Datum :		Datum : 22.6.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	98 151 Kč
DPH		20,0 %	19 630 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			117 781 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1
Objekt :	CaR Elektro - viz.příloha	Elektro - Joštova 10

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
M21 Elektromontáže	0	0	0	98 151	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	98 151	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 151	0
Provoz investora	0	0,0	98 151	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 151	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 151	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1
Objekt :	CaR Elektro - viz.příloha	Elektro - Joštova 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	EL1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,00	2 343,40	2 343,40
2	EL2	Slaboproudá zařízení	kpl	1,00	95 807,10	95 807,10
	Celkem za	M21 Elektromontáže				98 150,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1b	Architektonické a stavebně tech. řeš.	JKSO	
Objekt			SKP	
Cb		Pedagogická fakulta, poříčí 31, Brno	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16		Realizace st.úprav - MU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	125 434	0	0
Z	PSV celkem	93 210		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	218 644		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	218 644	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	218 644	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. David Hota	Jméno :
Datum :		Datum : 22.06.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	218 644 Kč
DPH		20,0 %	43 729 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			262 373 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1b
Objekt :	Cb Pedagogická fakulta, poříčí 31,Brno	Architektonické a stavbně tech. řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	27 569	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	30 027	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	387	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 081	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 080	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	307	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 438	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 701	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	15 583	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 206	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 268	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 861	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 704	0	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	5 452	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	14 762	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	6 139	0	0	0
5 Komunikace	7 220	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	8 358	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	51 440	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	964	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	6 095	0	0	0
CELKEM OBJEKT	125 434	93 210	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1b
Objekt :	Cb Pedagogická fakulta, poříčí 31,Brno	Architektonické a stavebně tech. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310238210	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém keramickými tvarovkami	m3	0,66	3 588,19	2 368,21
2	317941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,08	6 471,33	517,71
3	133806000	tyč ocelová I, U, L	t	0,09	15 451,19	1 328,80
4	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	15,70	418,52	6 568,67
5	340238220U00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100	m2	2,00	442,14	884,28
6	340238230	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách tl 100 mm	m2	2,40	457,35	1 097,64
7	342248111	Příčky z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100 mm	m2	30,22	462,20	13 968,61
8	346244381R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,50	556,70	835,05
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				27 568,96
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
9	611135101U00	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,90	235,70	212,13
10	611182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních rovných stropů	m2	14,28	123,48	1 763,29
11	611325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	14,28	72,48	1 035,01
12	612135101U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,80	234,13	889,69
13	612142002U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	20,00	62,74	1 254,80
14	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m2	31,05	132,52	4 114,48
15	612321341U00	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená strojně	m2	47,04	144,50	6 797,14
16	612325223U00	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,00	277,47	554,94
17	612325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	31,05	56,67	1 759,49
18	612331111U00	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,95	149,91	10 635,51
19	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,80	93,58	1 010,66
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				30 027,16
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
20	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	22,84	16,96	387,37
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				387,37
Díl: 64	Výplně otvorů					
21	642942611U00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 ,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,00	270,29	1 081,16
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 081,16
Díl: 6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
22	553311021	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	2,00	507,49	1 014,98
23	553311061	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	2,00	532,55	1 065,10
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 080,08
Díl: 64	Výplně otvorů					
24	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	8,00	38,40	307,20
	Celkem za	64 Výplně otvorů				307,20
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1b
Objekt :	Cb Pedagogická fakulta, poříčí 31, Brno	Architektonické a stavebně tech. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	429720000	Z1 Stěnová mřížka 60x30x2 cm, materiál elox. hliník . kompletizovaný výrobek - mřížka včetně rá	kus	8,00	679,76	5 438,08
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 438,08
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	949101111U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m	m2	22,84	74,49	1 701,35
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 701,35
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				
27	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,00	62,11	1 863,30
28	953100002	2Z Vybavení bezbariérového WC - sklopná madla WC, pevné madlo umývadlo, sklopné zrcadlo, odp. koš, v	kpl	2,00	6 860,00	13 720,00
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				15 583,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	962031132R00	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	40,08	71,78	2 876,94
30	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	2,00	91,74	183,48
31	965081213U00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,40	40,42	905,41
32	967031733R00	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	9,72	206,59	2 008,05
33	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,32	146,26	193,06
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvšešením křídel	m2	9,06	225,04	2 039,31
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 206,26
Díl: 97		Prorážení otvorů				
35	973031151R00	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,36	2 233,14	803,93
36	973031812R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 100 mm	m	21,90	48,16	1 054,70
37	974031664R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,60	125,31	200,50
38	978011121R00	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	14,28	5,82	83,11
39	978013121R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	31,05	5,47	169,83
40	978059541U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	52,47	56,33	2 955,52
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 267,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,21	206,35	2 931,41
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,10	123,62	878,07
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,21	223,41	3 173,76
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	284,12	12,73	3 616,85
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,21	175,78	2 497,13
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	56,82	19,08	1 084,20
47	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,21	259,00	3 679,35
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 860,78
Díl: 99		Přesun hmot				
48	998018002U00	Přesun ruční budova v -12m	t	9,66	280,00	2 704,24
	Celkem za	99 Přesun hmot				2 704,24
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				
49	763131451U00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,56	476,14	4 075,76

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1b
Objekt :	Cb Pedagogická fakulta, poříčí 31,Brno	Architektonické a stavebně tech. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	763131714U00	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,56	18,97	162,38
51	763131766U00	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1, 0 do 1,5 m	m2	8,56	44,93	384,60
52	763131772U00	Příplatek k SDK podhledu za celoplošné tmelení	m2	8,56	87,35	747,72
53	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	53,70	1,52	81,63
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				5 452,09
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
54	766660001U00	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	418,87	837,74
55	766660002U00	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	439,46	878,92
56	611629361	1T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 90x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	2,00	2 705,00	5 410,00
57	611629321	2T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 70x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	2,00	2 064,00	4 128,00
58	766660731	Dveřní podlahová pryžová zarážka	kus	2,00	120,00	240,00
59	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křidle ze strany WC	kus	2,00	1 240,00	2 480,00
60	766660738	Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch) WC imobilní	kus	1,00	192,00	192,00
61	766660739	3Z Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch) WC ženy elox. hliník	kus	2,00	192,00	384,00
62	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	145,51	1,45	210,98
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				14 761,64
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
63	771574131U00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	22,84	268,79	6 139,16
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				6 139,16
Díl: 5	Komunikace					
64	597600001	dlaždice keramické (dle standartu již použité obkladové keramiky), protiskluznost A+R9, souč. tř	m2	25,12	287,38	7 220,14
Celkem za		5 Komunikace				7 220,14
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
65	771579199	Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	22,84	55,92	1 277,21
66	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,84	30,59	698,68
67	771990112U00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	22,84	201,29	4 597,46
68	771990192U00	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo	m2	22,84	37,72	861,52
69	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	135,74	6,80	923,03
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				8 357,91
Díl: 781	Dokončovací práce - obklady keramické					
70	781414112U00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepid	m2	70,95	277,59	19 693,90
71	597610011	obkladačky keramické 20x20 cm (dle standartu již použité obkladové keramiky)	m2	74,49	208,42	15 525,83
72	781419194U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	70,95	148,71	10 550,38
73	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za hliníkové lišty ukončující, rohově	m2	70,95	53,38	3 787,10
74	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	495,57	3,80	1 883,17
Celkem za		781 Dokončovací práce - obklady keramické				51 440,38
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1b
Objekt :	Cb Pedagogická fakulta, poříčí 31,Brno	Architektonické a stavebně tech. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	783221122U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	4,74	203,42	964,21
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				964,21
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
76	784401801R00	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	74,00	4,93	364,82
77	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé oteruvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	122,00	39,92	4 870,24
78	784453440	Malby bílé imitující omítkovinu v místnostech v do 3,8 m	m2	9,00	40,28	362,52
79	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	12,00	41,44	497,28
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby				6 094,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1r	Elektro, ZTI - poříčí 31	JKSO	
Objekt			SKP	
CbR		Elektro, ZTI - viz příloha	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16		Realizace st.úprav - MU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	48 390	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	88 887	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	137 277	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	137 277	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	137 277	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Ing. David Hota</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.6.2012</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		137 277 Kč
DPH	20,0 %		27 455 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			164 732 Kč

Poznámka :

16.

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1r
Objekt :	CbR Elektro, ZTI - viz příloha	Elektro, ZTI - pořící 31

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	48 390	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	88 887	0
CELKEM OBJEKT	0	48 390	0	88 887	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 390	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 390	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 390	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 390	0
Zařízení staveniště	0	0,0	137 277	0
Provoz investora	0	0,0	137 277	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	137 277	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	137 277	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1r
Objekt :	CbR Elektro, ZTI - viz příloha	Elektro, ZTI - poříčí 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	ZTI1	ZTI	kpl	1,00	48 390,00	48 390,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				48 390,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	EI1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,00	88 887,00	88 887,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				88 887,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1c	Stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
Cc		Právnická fakulta, Veveří 70, Brno	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16		Realizace st.úprav - MU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	939 737	0	0
Z	PSV celkem	1 122 661		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 062 398		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 062 398	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 062 398	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Ing. David Hötz</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>22.6.2012</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	2 062 398 Kč
DPH	20,0 %	412 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	2 474 878 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1c
Objekt :	Cc Právnická fakulta, Veveří 70, Brno	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	137 302	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 387	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 930	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	41 207	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 137	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	98 650	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 034	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	91 146	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	84 127	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 137	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 506	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	79	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 242	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	16 596	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	79 698	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	51 962	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	45 509	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	188 813	0	0	0	0
99 Přesun hmot	26 275	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	113 499	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	276 132	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 713	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	168 289	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	494 745	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	3 987	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	64 297	0	0	0
CELKEM OBJEKT	939 737	1 122 661	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1c
Objekt :	Cc Právnická fakulta,Veverí 70,Bрно	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168121R00	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	2,00	179,80	359,60
2	317168123R00	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	8,00	269,90	2 159,20
3	317168131R00	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	10,00	329,06	3 290,60
4	317168132R00	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	3,00	369,57	1 108,71
5	317168136R00	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	3,00	836,02	2 508,06
6	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	9,58	200,83	1 923,15
7	319202332	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 300 mm přizdžením	m2	12,74	654,26	8 337,89
8	340239225U00	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z keramických tvarovek tl 300 mm	m2	0,83	859,22	711,43
9	342248111	Příčky z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100 mm	m2	178,95	464,48	83 116,84
10	342248114R00	Příčky z keramických tvárnic tl 140 mm na systémovou maltu	m2	64,60	522,98	33 786,08
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				137 301,56
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	611135101U00	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,00	265,24	2 387,16
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				2 387,16
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12	611142002U00	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem	m2	205,22	82,50	16 930,32
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 930,32
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
13	611182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních rovných stropů	m2	205,22	127,15	26 093,21
14	611325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	205,22	73,65	15 114,16
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				41 207,37
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	612135101U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	36,00	255,91	9 212,76
16	612142002U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	150,00	66,16	9 924,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 136,76
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
17	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m2	438,81	127,50	55 947,77
18	612321341U00	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená strojně	m2	289,97	140,66	40 786,90
19	612325302U00	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,81	398,29	1 915,77
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				98 650,44
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
20	612325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	438,81	59,33	26 034,36
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 034,36
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
21	612331111U00	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	577,87	150,07	86 720,50
22	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,00	94,16	4 425,52
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				91 146,02
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312141R00	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,20	2 677,40	3 212,88
24	632450133U00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	201,41	384,75	77 492,50
25	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	201,41	16,99	3 421,96

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1c
Objekt :	Cc Právnická fakulta, Veverí 70, Brno	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				84 127,33
Díl:	64	Výplně otvorů				
26	642942611U00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	16,00	258,54	4 136,64
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 136,64
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
27	553311021	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	7,00	526,33	3 684,31
28	553311061	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	7,00	545,20	3 816,40
29	553311041	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	2,00	502,55	1 005,10
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 505,81
Díl:	64	Výplně otvorů				
30	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	2,00	39,57	79,14
	Celkem za	64 Výplně otvorů				79,14
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
31	429720000	Z1 Stěnová mřížka 60x30x2 cm, materiál elox. hliník . kompletizovaný výrobek - mřížka včetně rá	kus	2,00	620,76	1 241,52
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 241,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
32	949101111U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m	m ²	210,00	79,03	16 596,30
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				16 596,30
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				
33	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	250,00	63,91	15 977,50
34	953100002	2Z Vybavení bezbariérového WC - sklopná madla WC, pevné madlo umývadlo, sklopné zrcadlo, odp. koš, v	kpl	7,00	6 860,00	48 020,00
35	953200003	Zrcadlo nad umývadlo 197x100 cm	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
36	953200004	Zrcadlo nad umývadlo 224x100 cm	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
37	953200005	Zrcadlo nad umývadlo 162x100 cm	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
38	953200006	Zrcadlo nad umývadlo 230x100 cm	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
39	953200007	Zrcadlo nad umývadlo 168x100 cm	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
40	953200008	Zrcadlo nad umývadlo 171x100 cm	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
41	953200009	Zrcadlo nad umývadlo 208x100 cm	ks	1,00	2 350,00	2 350,00
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				79 697,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	962031132R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	363,51	72,86	26 485,41
43	962031133R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	16,76	80,66	1 352,18
44	965081213U00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	197,05	41,44	8 165,75
45	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ² s vyvěšením křídel	m ²	67,97	234,80	15 958,18
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				51 961,53
Díl:	97	Prorážení otvorů				
46	973031513R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	6,00	75,37	452,22
47	973031812R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	67,12	46,98	3 153,30
48	973031813R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	22,32	73,36	1 637,40

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1c
Objekt :	Cc Právnická fakulta, Veverí 70, Brno	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	974031664R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,00	124,79	1 123,11
50	976061110	Vybourání dřevěných madel a zábradlí včetně kotvení	m	8,00	52,48	419,84
51	976062111	Vybourání dřevěné přístupové konstrukce do zvukové kabiny, půdorys 600x76 cm	soub	1,00	1 152,10	1 152,10
52	978011121R00	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	205,22	5,23	1 073,28
53	978013121R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	438,81	5,25	2 303,73
54	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,73	45,53	943,65
55	978059541U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	585,10	56,43	33 017,36
56	979054451U00	Očištění vybouraných dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,00	38,80	232,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				45 508,79
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	109,72	212,40	23 304,53
58	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	438,88	126,33	55 443,71
59	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	109,72	224,82	24 667,25
60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 194,40	12,98	28 483,31
61	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	109,72	180,24	19 775,93
62	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	438,88	19,87	8 720,55
63	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	109,72	259,00	28 417,48
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				188 812,76
Díl: 99	Přesun hmot					
64	998018003U00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	74,02	355,00	26 275,33
	Celkem za	99 Přesun hmot				26 275,33
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
65	711493113	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	201,41	379,50	76 435,10
66	711493123	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	85,51	378,11	32 332,94
67	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1 087,68	4,35	4 731,41
	Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				113 499,45
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
68	766660001U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,00	406,80	3 661,20
69	766660002U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,00	450,01	3 150,07
70	611629662	2T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 90x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	7,00	2 705,00	18 935,00
71	611629663	3T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 80x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	6,00	2 080,00	12 480,00
72	611629664	4T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 70x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	7,00	2 064,00	14 448,00
73	766660172U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,00	441,43	2 648,58
74	611629661	1T dveře vnitřní hladké lamino imitace dřeviny plné 1křídle 90x197 cm	kus	6,00	3 084,00	18 504,00
75	766660731	Dveřní podlahová pryžová zarážka	kus	26,00	99,00	2 574,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1c
Objekt :	Cc Právnická fakulta,Veverí 70,Brno	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křídle ze strany WC	kus	7,00	1 240,00	8 680,00
77	766660739	3Z Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch)	kus	13,00	192,00	2 496,00
78	766682111U00	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,00	741,55	4 449,30
79	611822601	1T zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80, 90x197 cm, tl. 8 - 17 cm lamino	kus	6,00	1 320,00	7 920,00
80	766720001	5T Dělicí stěna WC kabin 3 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,00	22 700,00	68 100,00
81	766720002	6T Dělicí stěna WC kabin 3 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,00	23 100,00	69 300,00
82	766720003	7T Dělicí stěna WC kabin 1 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,00	8 800,00	26 400,00
83	766720004	8T Dělicí stěna WC kabin 1 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	1,00	8 100,00	8 100,00
84	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 023,74	1,50	1 535,61
85	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1 719,00	1,60	2 750,40
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						276 132,16
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
86	767132810	Demontáž příček	m2	8,40	200,07	1 681,39
87	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	16,81	1,90	31,95
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 713,33
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
88	771474113U00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	6,01	62,99	378,57
89	597600021	soklík keramický 300x100 mm	m	6,61	31,64	209,17
90	771574131U00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	201,41	271,03	54 588,15
91	597620001	dlaždice keramické 30x30 cm, barva tmavě šedá, protiskluznost A+R9, souč. tření min. 0,6	m2	211,48	155,97	32 984,69
92	771579199	Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	201,41	60,15	12 114,81
93	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	201,41	31,86	6 416,92
94	771990112U00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	201,41	202,46	40 777,47
95	771990192U00	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo	m2	201,41	39,33	7 921,46
96	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	1 553,91	8,30	12 897,47
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						168 288,72
Díl: 781	Dokončovací práce - obklady keramické					
97	781414117U00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepi	m2	577,87	318,00	183 761,71
98	597630011	obkládačky keramické 10x10 cm, barva bílá, pololesk	m2	606,76	275,00	166 859,00
99	781419194U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	577,87	149,17	86 200,42
100	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za hliníkové lišty ukončující, rohové	m2	577,87	54,29	31 372,40
101	781674112U00	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	48,20	66,80	3 219,76
102	597620011	obkládačky keramické	m2	8,19	275,00	2 253,35
103	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	4 736,67	4,45	21 078,17
Celkem za 781 Dokončovací práce - obklady keramické						494 744,80
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1c
Objekt :	Cc Právnická fakulta,Veverí 70,Brno	Stavební řešení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	783221122U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	18,96	210,26	3 986,53
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				3 986,53
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
105	784401801R00	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	730,00	5,07	3 701,10
106	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	730,00	18,41	13 439,30
107	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé ořetuvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	1 050,00	40,09	42 094,50
108	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	120,00	42,18	5 061,60
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby				64 296,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1r	Elektro,ZTI, ÚT - Veveří 70	JKSO	
Objekt			SKP	
CcR		Elektro,ZTI,ÚT - viz.příloha	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16		Realizace st.úprav - MU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	557 402	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	417 595	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	974 997	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	974 997	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	974 997	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Ing. David Hota</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>12.6.2012</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Lazaretní 1/7, 615 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113	
Základ pro DPH	20,0 %		974 997 Kč
DPH	20,0 %		194 999 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 169 996 Kč

Poznámka :

Handwritten signature

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1r
Objekt :	CcR Elektro,ZTI,ÚT - viz.příloha	Elektro,ZTI, ÚT - Veverí 70

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	489 230	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	68 172	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	417 595	0
CELKEM OBJEKT	0	557 402	0	417 595	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	557 402	0
Oborová přírážka	0	0,0	557 402	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	557 402	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	557 402	0
Zařízení staveniště	0	0,0	974 997	0
Provoz investora	0	0,0	974 997	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	974 997	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	974 997	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1r
Objekt :	CcR Elektro,ZTI,ÚT - viz.příloha	Elektro,ZTI, ÚT - Veverí 70

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	ZTI1	ZTI	kpl	1,00	489 230,00	489 230,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				489 230,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
2	UT1	ÚT	kpl	1,00	68 172,00	68 172,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				68 172,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	EL1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,00	417 595,10	417 595,10
	Celkem za	M21 Elektromontáže				417 595,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1d	Stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
Cd	Rektorát MU, Žerotínovo náměstí 9, Brno		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16	Realizace st.úprav - MU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	33 723		0	0
Z PSV celkem	197 969			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	231 692			
HZS	0			
ZRN+HZS	231 692		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	231 692		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. David Hlota	Jméno :
Datum :		Datum : 22.6.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Lazaretní 1/7, 615 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113	

Základ pro DPH	20,0 %	231 692 Kč
DPH	20,0 %	46 338 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		278 030 Kč

Poznámka :

16.

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1d
Objekt :	Cd Rektorát MU, Žerotínovo náměstí 9,Brno	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 827	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	548	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 012	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	130	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 400	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	584	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	1 868	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 743	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	890	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 147	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1 450	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	197 042	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	565	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	363	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 723	197 969	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
-			0	0
CELKEM VRN			-	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1d
Objekt :	Cd Rektorát MU, Žerotínovo náměstí 9, Brno	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,10	4 258,23	434,34
2	317941123R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,13	6 024,57	807,29
3	133806000	tyč ocelová I, U, L	t	0,15	17 304,44	2 509,14
4	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdáním	m2	0,93	392,27	365,60
5	340238220U00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100	m2	2,00	453,21	906,42
6	342248111	Příčky z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100 mm	m2	33,22	464,79	15 441,25
7	346244381R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,68	533,76	362,96
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 827,00
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8	612142002U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	2,00	62,00	124,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				124,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
9	612325223U00	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,00	274,10	548,20
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				548,20
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
10	612325302U00	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,45	413,34	1 011,86
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 011,86
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
11	615142002U00	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	1,45	89,69	129,60
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				129,60
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
12	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,12	95,55	2 400,22
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 400,22
Díl: 64	Výplně otvorů					
13	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,00	584,00	584,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				584,00
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta					
14	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,00	62,27	1 868,10
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				1 868,10
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
15	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,20	132,13	158,56
16	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,10	2 954,31	298,39
17	967031733R00	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,93	201,31	187,62
18	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,85	128,78	753,36
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvěšením křidel	m2	1,58	218,91	345,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 742,93
Díl: 97	Prorážení otvorů					
20	974031666R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,10	174,42	889,54
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				889,54
Díl: 96	Bourání konstrukcí					

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1d
Objekt :	Cd Rektorát MU, Žerotínovo náměstí 9, Brno	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,43	199,79	284,90
22	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	4,28	117,23	501,51
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,43	205,26	292,70
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,52	12,36	352,51
25	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,43	168,46	240,22
26	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,70	18,64	106,32
27	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,43	259,00	369,33
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 147,50
Díl: 99	Přesun hmot					
28	998018003U00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	4,08	355,00	1 449,82
Celkem za		99 Přesun hmot				1 449,82
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
29	766000001	1T Dveře vnitřní 1kříd. 110x200 cm otočné, hladké, s nadsvětlikem v. 50 cm vč. zárubně, požární odol	kus	2,00	91 930,00	183 860,00
30	766000002	2T Přístupová rampa 1:16 půdorys (270+183)x133x16, 8 cm kompletizovaný výrobek	kus	1,00	9 600,00	9 600,00
31	766660021U00	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00	669,92	669,92
32	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 941,30	1,50	2 911,95
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				197 041,87
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					
33	783201811R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	2,48	16,56	41,12
34	783221122U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	2,48	199,00	494,12
35	783992930R00	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	2,46	11,90	29,31
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				564,55
Díl: 784	Dokončovací práce - malby					
36	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé oteruvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	10,00	36,25	362,50
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				362,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1r	Elektro - Žerotínovo nám.í	JKSO	
Objekt			SKP	
CdR	Elektro - viz.příloha		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012MM16	Realizace st.úprav - MU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	84 800	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	84 800	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	84 800	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	84 800	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Ing. David Hlota</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.6.2012</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		84 800 Kč
DPH	20,0 %		16 960 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			101 760 Kč

Poznámka :

46

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet : 1r
Objekt :	CdR Elektro - viz.příloha	Elektro - Žerotínovo nám.í

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	84 800	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	84 800	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	84 800	0
Provoz investora	0	0,0	84 800	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	84 800	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	84 800	0
CELKEM VRN				0

16

Položkový rozpočet

Stavba :	2012MM16 Realizace st.úprav - MU	Rozpočet: 1r
Objekt :	CdR Elektro - viz.příloha	Elektro - Žerotínovo nám.í

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	EL1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,00	4 867,00	4 867,00
2	EL2	Slaboproudá zařízení	kpl	1,00	79 932,80	79 932,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				84 799,80

Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity - Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, JOŠTOVA 10

Rekapitulace				
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				2 343,40 Kč
Slaboproudá zařízení				95 807,10 Kč
ZTI				0,00 Kč
ÚT				0,00 Kč
Celkem				98 150,50 Kč
Celkem bez DPH				
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem				
Celkem s DPH				


STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

16.

A.3.7.3 - VÝKAZ VÝMĚR

Rekapitulace			
HLAV	ELEKTROINSTALACE		
A III.			
	Rozvaděče a dodávky		0,00 Kč
	Svítlidla		0,00 Kč
	Materiál		164,20 Kč
	Montážní práce		475,00 Kč
	Zemní a stavební práce		0,00 Kč
	Revize		475,00 Kč
	HZS		779,00 Kč
	Rozpočtová rezerva 5%	ze základu:	250,00 Kč
	Zařízení staveniště 3,5%	ze základu:	200,20 Kč
	Celkem		2 343,40 Kč
	Celkem bez DPH		
	Daň z přidané hodnoty		
	DPH celkem		
	Celkem s DPH		

Výkaz výměr								
1. Rozvaděče a dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	Celkem							0,00 Kč
	Včetně DPH							
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	Celkem							0,00 Kč
	Včetně DPH							
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							

3.2	Přístroje budou montovány do společných rámečků, oblé rohy, schváleno ESČ							
3.3								
3.4	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	2	ks	25,60 Kč	142,50 Kč	51,20 Kč	285,00 Kč	336,20 Kč
3.5								
3.6	Kabely							
3.7	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	11,30 Kč	19,00 Kč	113,00 Kč	190,00 Kč	303,00 Kč
	Celkem					164,20 Kč	475,00 Kč	639,20 Kč
	Včetně DPH							
	4. Zemní a stavební práce							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	Celkem							0,00 Kč
	Včetně DPH							
	5. HZS							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1	Odpojení stávajících pohonů dveří	2	ks	0,00 Kč	152,00 Kč	0,00 Kč	304,00 Kč	304,00 Kč
5.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	475,00 Kč	0,00 Kč	475,00 Kč	0,00 Kč	475,00 Kč
	Celkem					475,00 Kč	304,00 Kč	779,00 Kč
	Včetně DPH							
	6. Revize							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	1	ks	0,00 Kč	475,00 Kč	0,00 Kč	475,00 Kč	475,00 Kč
	Celkem					0,00 Kč	475,00 Kč	475,00 Kč
	Včetně DPH							

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

30.01.2012

166

**FAKULTY A UČEL. ZARÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY,
ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP. NÁROKY
FSS JOŠTOVA 10, A.3.8 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ**

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	460 680032	Průraz zdímem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.30cm	2 ks	60	114,00 Kč
2	460 680033	Průraz zdímem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm	4 ks	82	311,60 Kč
3	460 680034	Průraz zdímem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.60cm	2 ks	126	239,40 Kč
4	460 680002	Drážka ve zdivu cihleném 5/5cm	60 m	35	1 995,00 Kč
5		Zkušební sonda do zdi do 5x5cm	2 ks	120	228,00 Kč
6		Zkušební sonda do zdi nad 5x5xcm	1 ks	150	142,50 Kč
7	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	10 ks	39	370,50 Kč
8	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	6 ks	52	296,40 Kč
9	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	2 ks	98	186,20 Kč
10	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	2 ks	260	494,00 Kč
11	220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	16 ks	3,9	59,28 Kč
12	220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	4 ks	13	49,40 Kč
13	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaže 23 mm (mont. vč.	82 m	36	2 804,40 Kč
14	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaže 36 mm (mont. vč.	30 m	42	1 197,00 Kč
15	220 260733	Žlab PVC 40/ 40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	28 m	64	1 702,40 Kč
16	220 261631	Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	12 ks	4	45,60 Kč
17	220 261632	Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	12 ks	4	45,60 Kč
18	220 261633	Osazení hmoždinky 10 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	16 ks	6,5	98,80 Kč
19	220 261634	Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	14 ks	9,6	127,68 Kč
20		Příchytky pro montáž ohniodol. kabelu (do 5kg na m) vč. hmoždinky	180 ks	24	4 104,00 Kč
21		Rozvaděč pro umístění datového koncentrátoru, řídicí jedn. a nap.(600xi	1 ks	2400	2 280,00 Kč
22		Montáž rozvaděče (600x800x250)mm	1 ks	620	589,00 Kč
Celkem					17 480,76 Kč

Rozvod přístupového systému - montáž					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	16 pa	49	744,80 Kč
2	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	4 ks	87	330,60 Kč
3	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	2 ks	60	114,00 Kč
4	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	4 ks	42	159,60 Kč
5	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči	6 ks	56	319,20 Kč
6	220 111501	Číslování rozvodné skříně, krabice	2 ks	140	266,00 Kč
7		Montáž povrchové propojovací krabice do 8 svorek - plastové (montáž +	2 ks	66	125,40 Kč
8		Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž	2 ks	330	627,00 Kč
9	220 280222	Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu	82 m	12	934,80 Kč
10	220 281303	Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil	82 m	17	1 324,30 Kč
11	220 300601	Ukončení kabelů návěšných do 5x1 až 2.5	8 ks	95	722,00 Kč
12	220 300002	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém	8 ks	140	1 064,00 Kč
13		Pomocné montážní práce	12 hod	220	2 508,00 Kč
14		Nezměřitelné pracovní výkony	12 hod	250	2 850,00 Kč
15	220 321742/S1	Montáž čtečky čipových karet pro přístup (kompletní)	2 ks	700	1 330,00 Kč
16		Zkouška terminálu příst. systému	2 ks	240	456,00 Kč
17	220 321766	Zapojení, oživení 1 vstup/výstupního vývodu	1 ks	300	285,00 Kč
18	220 320306	Zapojení výstupu do elektronického uzamykacího systému	1 ks	72	68,40 Kč
19	220 321711/S1	Montáž vyhodnocovací jednotky vč. modulů a nastavení	1 ks	2520	2 394,00 Kč
20	220 321736/S1	Montáž datového konvertoru vč. modulů a nastavení	1 ks	330	313,50 Kč
21		Propojení ústřednyPS s PC	1 ks	180	171,00 Kč
22		Instalace softwarové nadvazby na PC	4 hod	350	1 330,00 Kč
23	220 410166	Montáž zálohovaného napaječe	1 ks	520	494,00 Kč
24	220 410533	Montáž akumulátoru do externího napaječe	1 ks	750	712,50 Kč
25		Měření akumulátoru pro externí napaječ	1 ks	400	380,00 Kč
26	210 800109	CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou	60 m	10	570,00 Kč
27	210 100503	Ukončení CYKY kabelu 3 x 1.5 mm2	2 ks	60	114,00 Kč
28	210 120402	Montáž jističe do 25 A 1pól. s krytem	1 ks	30	28,50 Kč
29		Revize rozvaděče NN	4 hod	280	1 064,00 Kč

30 210 111002	Montáž zásuvky NN 16 A 48,250,380 V 2P + Z	2 ks	75	142,50 Kč
Celkem				21 943,10 Kč
Sazba 20 proc.				

Rozvod přístupového systému - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	RD2-UMR11-PR	Čtečka čipových karet EM vnitřní	1 ks	6620	6 289,00 Kč
2	RD2-PCR41-PR	Čtečka čipových karet EM vnější	1 ks	7400	7 030,00 Kč
3	MOD3 Ethernet	Datový koncentrátor	1 ks	9200	8 740,00 Kč
4	NetBox_ZKR1x	Řídící jednotka pro dvě čtečky	2 ks	5400	10 260,00 Kč
5	ZBP13,8V/2A-K7	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A	1 ks	1190	1 130,50 Kč
6	UT1270	Akumulátor 12V / 7Ah	1 ks	300	285,00 Kč
7	KABEL FTP	Kabel UTP 5e kat.	82 m	6,9	537,51 Kč
8	KEV.050.9530	JYTY 4BX1,0	82 m	17	1 324,30 Kč
9	System 2000-př	SW pro řízení přístupů	1 ks	12000	11 400,00 Kč
10	HEN.000.0750	Nosná lišta DIN 15 mm	1 ks	77	73,15 Kč
11	FAG.000.1896	Jistič 10/1/B	1 Kus	120	114,00 Kč
12	KEV.000.1080	CYKY 3CX1,5	60 m	12,6	718,20 Kč
13	ABB.050.1680	Kryt dvouzásuvky s clonkami	2 ks	32	60,80 Kč
14	ABB.050.1650	Spodek dvouzásuvky	2 ks	41	77,90 Kč
Celkem					48 040,36 Kč
Sazba 20 proc.					

Rozvod el.požární signalizace - montáž

Kalkulace úspor při organizaci montáže					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 330713	Připojení vstupu a výstupu do systému EPS	1 ks	260	247,00 Kč
2	220 330736	Přezk.funkce ovl.zařiz.připoj.na výstup nebo vstup EPS	1 ks	200	190,00 Kč
3	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	3 pa	49	139,65 Kč
4	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	1 ks	87	82,65 Kč
5		Pomocné montážní práce	4 hod	220	836,00 Kč
6		Nezměřitelné pracovní výkony	4 hod	250	950,00 Kč
7		Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	4 hod	350	1 330,00 Kč
8	220 281258	Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 3x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	68 m	10	646,00 Kč
9	220 300622	Ukončení kabelů 2x2x0.8 nebo 3x2x0.8	4 ks	80	304,00 Kč
Celkem					4 725,30 Kč
Sazba 20 proc.					

Rozvod el.požární signalizace - dodávka

Kotvení opevnění signalizace - dodávka					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	PC0142710	JE-H(ST)H Bd FE 180/E30 3x2x0.8	68 m	56	3 617,60 Kč
Celkem					3 617,60 Kč
Sazba 20 proc.					

CELKEM

95 807,10 Kč

10

Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity - Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, POŘÍČÍ 31

Rekapitulace				
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				88 887,00 Kč
Slaboproudá zařízení				0,00 Kč
ZTI				48 390,00 Kč
ÚT				0,00 Kč
Celkem				137 277,00 Kč
Celkem bez DPH				
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem				
Celkem s DPH				

MATYÁŠ
 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
 Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
 IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

R6

A.3.7.4 - VÝKAZ VÝMĚR

Rekapitulace	
HLAVA ELEKTROINSTALACE	
Rozvaděče a dodávky	0,00 Kč
Svítlidla	44 677,60 Kč
Materiál	15 730,40 Kč
Montážní práce	6 799,00 Kč
Zemní a stavební práce	9 480,00 Kč
Revize	2 200,00 Kč
HZS	6 000,00 Kč
Rozpočtová rezerva 5%	2 000,00 Kč
Zařízení staveniště 3,5%	2 000,00 Kč
Celkem	88 887,00 Kč
Celkem bez DPH	
Daň z přidané hodnoty	
DPH celkem	
Celkem s DPH	

Výkaz výměr								
1. Rozvaděče a dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	Celkem							0,00 Kč
	Včetně DPH							
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
2.1	B1 - Zářivkové svítidlo vestavné downlight 2x26W, IP20, lesklý reflektor, elektronický předřadník, kompletní, včetně trubic a montáže	4	ks	885,90 Kč	161,50 Kč	3 543,60 Kč	646,00 Kč	4 189,60 Kč
2.2	C - Zářivkové svítidlo přisazené, kruhové, 2x26W, IP43, D=375mm, polykarbonátové stínítko, elektronický předřadník, kompletní, včetně trubic a montáže	4	ks	1 617,80 Kč	152,00 Kč	6 471,20 Kč	608,00 Kč	7 079,20 Kč
2.3	E4 - Zářivkové svítidlo přisazené, kruhové, 4x26W, IP43, D=590mm, trojvrstvé opálové sklo, elektronický předřadník, kompletní, včetně trubic a montáže	4	ks	4 614,70 Kč	161,50 Kč	18 458,80 Kč	646,00 Kč	19 104,80 Kč
2.4	E4N - Zářivkové svítidlo přisazené, kruhové, 4x26W, IP43, D=590mm, trojvrstvé opálové sklo, elektronický předřadník, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hod, kompletní, včetně trubic a montáže	2	ks	5 364,80 Kč	171,00 Kč	10 729,60 Kč	342,00 Kč	11 071,60 Kč
2.5	N - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W, IP 40, přisazené, elektronický předřadník, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hod a s piktogramem, kompletní, včetně trubic a montáže	4	ks	594,70 Kč	123,50 Kč	2 378,80 Kč	494,00 Kč	2 872,80 Kč

2.6						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.7	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	18	ks	8,00 Kč	0,00 Kč	144,00 Kč	0,00 Kč	144,00 Kč
2.8	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	44	ks	4,90 Kč	0,00 Kč	215,60 Kč	0,00 Kč	215,60 Kč
Celkem						41 941,60 Kč	2 736,00 Kč	44 677,60 Kč
Včetně DPH								
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	Přístroje budou montovány do společných rámečků, oblé rohy, barva bílá, schváleno ČSU							
3.3								
3.4	Jednopolový vypínač č. 1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	4	ks	85,20 Kč	30,40 Kč	340,80 Kč	121,60 Kč	462,40 Kč
3.5	Střídavý přepínač č. 6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	4	ks	89,30 Kč	34,20 Kč	357,20 Kč	136,80 Kč	494,00 Kč
3.6	Křížový přepínač č. 7, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	4	ks	108,30 Kč	36,10 Kč	433,20 Kč	144,40 Kč	577,60 Kč
3.7						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.8	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	12	ks	14,70 Kč	4,80 Kč	176,40 Kč	57,60 Kč	234,00 Kč
3.9						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.10	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	12	ks	5,50 Kč	28,50 Kč	66,00 Kč	342,00 Kč	408,00 Kč
3.11	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a	20	ks	25,50 Kč	71,30 Kč	510,00 Kč	1 426,00 Kč	1 936,00 Kč
3.12						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.13	Kabely					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.14	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	8,10 Kč	9,50 Kč	81,00 Kč	95,00 Kč	176,00 Kč
3.15	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	90	m	11,30 Kč	9,50 Kč	1 017,00 Kč	855,00 Kč	1 872,00 Kč
3.16	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	11,30 Kč	9,50 Kč	452,00 Kč	380,00 Kč	832,00 Kč
3.17	Kabel CYKY-J 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	17,70 Kč	9,50 Kč	531,00 Kč	285,00 Kč	816,00 Kč
3.18	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	18,20 Kč	9,50 Kč	364,00 Kč	190,00 Kč	554,00 Kč
3.19						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.20	Trubky, lišty, kabelové žláby					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.21	Trubka ohebná D25, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	10	m	8,00 Kč	15,70 Kč	80,00 Kč	157,00 Kč	237,00 Kč
3.22	Trubka ohebná D32, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	10	m	9,70 Kč	17,70 Kč	97,00 Kč	177,00 Kč	274,00 Kč
3.23						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.24	Zařízení VZT					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.25	Ventilátor D160, výkon 100 m3/hod; 60 Pa, 20 W / 230 V / 0,16 A, kompletní, včetně montáže a doběhového relé	2	ks	685,00 Kč	109,20 Kč	1 370,00 Kč	218,40 Kč	1 588,40 Kč
3.26	Protidešťová žaluzie Al 200x200 mm, včetně montáže	2	ks	254,60 Kč	65,60 Kč	509,20 Kč	131,20 Kč	640,40 Kč
3.27						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.28	Signalizační zařízení na WC invalidů					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.29	Napájecí zdroj SELV 230V/15V, 2VA, montáž do instalační krabice, kompletní, včetně montáže	2	ks	912,00 Kč	152,00 Kč	1 824,00 Kč	304,00 Kč	2 128,00 Kč
3.30	Kontrolní signální modul, světelná kontrolka LED + bzučák, barva přístroje bílá, kompletní, včetně montáže	2	ks	1 056,40 Kč	61,70 Kč	2 112,80 Kč	123,40 Kč	2 236,20 Kč
3.31	Tlačítkový ovladač kombinovaný se šňůrovým ovladačem, kompletní, včetně montáže	2	ks	1 024,10 Kč	42,80 Kč	2 048,20 Kč	85,60 Kč	2 133,80 Kč
3.32	Tlačítkový deblokační ovladač, kompletní, včetně montáže	2	ks	1 084,00 Kč	42,80 Kč	2 168,00 Kč	85,60 Kč	2 253,60 Kč
3.33	Zakončovací rezistor, včetně montáže	2	ks	61,80 Kč	39,90 Kč	123,60 Kč	79,80 Kč	203,40 Kč
3.34	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	8	ks	29,90 Kč	4,80 Kč	239,20 Kč	38,40 Kč	277,60 Kč
3.35	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	8	ks	5,50 Kč	28,50 Kč	44,00 Kč	228,00 Kč	272,00 Kč
3.36	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	6,60 Kč	8,50 Kč	132,00 Kč	170,00 Kč	302,00 Kč
3.37	Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	6,30 Kč	8,10 Kč	126,00 Kč	162,00 Kč	288,00 Kč
3.38	Trubka ohebná D25, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	30	m	6,20 Kč	15,70 Kč	186,00 Kč	471,00 Kč	657,00 Kč

106

3.39	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a t	4	ks	25,60 Kč	71,20 Kč	102,40 Kč	284,80 Kč	387,20 Kč
3.40						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.41	Podružný materiál					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.42	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,2	m2	1 197,00 Kč	247,00 Kč	239,40 Kč	49,40 Kč	288,80 Kč
Celkem						15 730,40 Kč	6 799,00 Kč	22 529,40 Kč
Včetně DPH								
4. Zemní a stavební práce								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Průrazy zdí	4	ks	0,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	120,00 Kč
4.2	Zhotovení drážky ve zdivu	90	m	0,00 Kč	45,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
4.3	Zednické zapravení drážky ve zdivu	90	m	25,00 Kč	20,00 Kč	2 250,00 Kč	1 800,00 Kč	4 050,00 Kč
4.4	Odvoz sutí na skládku	1	t	630,00 Kč	630,00 Kč	630,00 Kč	630,00 Kč	1 260,00 Kč
Celkem						2 880,00 Kč	6 600,00 Kč	9 480,00 Kč
Včetně DPH								
5. HZS								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1	Vyhledání připojovacích míst	1	ks	0,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
5.2	Demontáž stávající elektroinstalace	1	ks	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
5.3	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem						2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Včetně DPH								
6. Revize								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	1	ks	0,00 Kč	2 200,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Celkem						0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Včetně DPH								

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

30.01.2012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI	JKSO :
Stavba :	Název stavby : PORÍČÍ 31	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
	Montáž celkem		
R	HSV celkem 46 899		
N	PSV celkem 1 492		
	ZRN celkem		
	HZS 48 390		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS 48 390	VRN celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : <i>Ing. David Hložek</i>	Jméno :
		Datum : <i>22.6.2012</i>	Datum :
		Podpis:	Podpis :
			
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	10 % činí :		
DPH	10 % činí :		
Základ pro DPH	20 % činí :	48 390 Kč	
DPH	20 % činí :	9 678 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			58 068 Kč

Poznámka :

Stavba :	PORICI 31
Objekt :	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97	Prorážení otvorů		1 492			
713	Izolace tepelné	1 235				
721	Vnitřní kanalizace	6 338				
722	Vnitřní vodovod	4 156				
725	Zařizovací předměty	35 169				
	CELKEM OBJEKT	46 899	1 492			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

116

Položkový rozpočet

Stavba : PORICI 31						
Objekt : ZTI						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1		Sekání drážek ve zdivu	soubor	1,00	969,00	969,00
2		Dohledání stávajícího potrubí	soubor	1,00	522,50	522,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 491,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
3		Protipožár. ucpávky	soubor	1,00	1235,00	1 235,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 235,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
4		Potrubí HT přípojovací DN 50	m	5,00	147,25	736,25
5		Potrubí HT odpadní DN 100	m	15,00	283,10	4 246,50
6		Výpustky	kus	6,00	30,40	182,40
7		Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	17,00	4,75	80,75
8		Napojení na stávající odpadní potrubí	soubor	1,00	494,00	494,00
9		Demontáž potrubí litinového do DN 150, s vysekáním ze zdi	m	15,00	39,90	598,50
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 338,40
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
10		Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	19,00	116,85	2 220,15
11		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	kus	4,00	39,90	159,60
12		Výustky	kus	10,00	80,75	807,50
13		Izolační skruže na potrubí přímé samolepící spoj, rychlouzávěr	m	16,00	11,40	182,40
14		Zkouška tlaku potrubí	m	16,00	3,80	60,80
15		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	16,00	3,80	60,80
16		Propojení se stávajícími rozvody	soubor	1,00	456,00	456,00
17		Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	10,00	20,90	209,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				4 156,25
Díl: 725		Zařizovací předměty				
18		Umyvadlo pro tělesně postižené 64x55cm	soubor	2,00	1263,50	2 527,00
19		Sifon umyvadlový podomítkový imobilní + Připojovací souprava	soubor	2,00	698,25	1 396,50
20		Baterie umyvadlová páková chrom. klinická páka pro imobilní	soubor	2,00	1220,75	2 441,50
21		Klozet závěsný pro tělesně postižené hl.700mm vč sedátka oddálené pneumatické ovládání splachovacích nádržek dvě množství splachování	soubor	2,00	3749,65	7 499,30
22		Předstěnový systém pro zavěšení klozetů pro imobilní	soubor	2,00	969,00	1 938,00
23		Baterie páková nástěnná pro dřez, výlevku s dlouhým ramínkem	kus	2,00	4172,40	8 344,80
24		Baterie páková nástěnná pro dřez, výlevku s dlouhým ramínkem	soubor	2,00	1187,50	2 375,00
25		Výlevka keramická závěsná s mříží	kus	2,00	3960,55	7 921,10
26		Ventil rohový G 1/2 / 3/8	soubor	4,00	81,70	326,80
27		Demontáž klozetu, výlevky včetně splachovací nádrže	kus	4,00	80,75	323,00
28		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00	38,00	76,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				35 169,00
	Celkem za					

- V CENĚ POTRUBÍ JE ZAHRNUTA DODÁVKA MATERIÁLU VČ. TVAROVEK MONTÁŽ POTRUBÍ VČ. KOTVENÍ, UCHYCENÍ A ZASLEPENÍ
- PROSTUPY VE STROPECH I SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH DO VELIKOSTI 0,0225M2 VČETNĚ ZAPRAVENÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY INSTALACE
- POKUD SE VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V POPISU MATERIÁLOVĚ TECHNICKÝCH STANDARDŮ OBJEVÍ ODKAZ NA KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMU, NÁZEV NEBO SPECIFICKÉ OZNAČENÍ VÝROBKU, NEZNAMENÁ TO, ŽE ZADAVATEL POŽADUJE OCENĚNÍ TOHOTO KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, ALE UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT I JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY TOTOŽNÉ ŘEŠENÍ

Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity - Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, VEVEŘÍ 70

Rekapitulace				
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				417 595,10 Kč
Slaboproudá zařízení				0,00 Kč
ZTI				489 230,00 Kč
ÚT				68 172,00 Kč
Celkem				974 997,10 Kč
Celkem bez DPH				
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem				
Celkem s DPH				


STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

PRÁVNICKÁ FAKULTA, VEVEŘÍ 70

A.3.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

A.3.7.6 - VÝKAZ VÝMĚR

Rekapitulace				
HLAV A III.	ELEKTROINSTALACE			
	Rozvaděče a dodávky			1 680,30 Kč
	Svítidla			275 229,60 Kč
	Materiál			54 666,70 Kč
	Montážní práce			25 428,50 Kč
	Zemní a stavební práce			42 240,00 Kč
	Revize			3 400,00 Kč
	HZS			7 650,00 Kč
	Rozpočtová rezerva 5%	ze základu :		3 500,00 Kč
	Zařízení staveniště 3,5%	ze základu :		3 800,00 Kč
	Celkem			417 595,10 Kč
	Celkem bez DPH			
	Daň z přidané hodnoty			
	DPH celkem			
	Celkem s DPH			

Výkaz výměr								
1. Rozvaděče a dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Doplnění stávajícího rozvaděče pro napojení plošiny obsahující: 1 x jistič 3/C/6A, 3 x řadová svorka do 4mm ² , včetně montáže a prodrátování	1	ks	551,00 Kč	237,50 Kč	551,00 Kč	260,00 Kč	811,00 Kč
1.2	Doplnění stávajícího rozvaděče RS5.4 obsahující: 1 x jistič 1/B/16A, 1 x řadová svorka do 4mm ² , včetně montáže a prodrátování	1	ks	142,50 Kč	142,50 Kč	142,50 Kč	142,50 Kč	285,00 Kč
1.3	Výměna jističe ve stávajícím rozvaděči RS3.4 obsahující: výměna 1 x jistič 1/B/6A za 1/B/10A, 1 x řadová svorka do 4mm ² , včetně montáže a prodrátování	1	ks	156,80 Kč	142,50 Kč	156,80 Kč	142,50 Kč	299,30 Kč
1.4	Výměna jističe ve stávajícím rozvaděči RS4.4 obsahující: výměna 1 x jistič 1/B/16A za 1/B/10A, 1 x řadová svorka do 4mm ² , včetně montáže a prodrátování	1	ks	142,50 Kč	142,50 Kč	142,50 Kč	142,50 Kč	285,00 Kč
	Celkem					992,80 Kč	687,50 Kč	1 680,30 Kč
	Včetně DPH							
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena

16

2.1	D1 - Zářivkové svítidlo závěsné, kulové, 2x42W, IP20, D=400mm, trojvrstvé opálové sklo, elektronický předřadník, kompletní, včetně trubic a montáže	20	ks	2 812,00 Kč	175,80 Kč	56 240,00 Kč	3 516,00 Kč	59 756,00 Kč
2.2	D2 - Zářivkové svítidlo závěsné, kulové, 3x42W, IP20, D=500mm, trojvrstvé opálové sklo, elektronický předřadník, kompletní, včetně trubic a montáže	38	ks	5 073,00 Kč	180,50 Kč	192 774,00 Kč	6 859,00 Kč	199 633,00 Kč
2.3	N - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W, IP 40, přisazené, elektronický předřadník, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hod a s piktogramem, kompletní, včetně trubic a montáže	20	ks	594,70 Kč	123,50 Kč	11 894,00 Kč	2 470,00 Kč	14 364,00 Kč
2.4								
2.5	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	78	ks	8,00 Kč	0,00 Kč	624,00 Kč	0,00 Kč	624,00 Kč
2.6	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	174	ks	4,90 Kč	0,00 Kč	852,60 Kč	0,00 Kč	852,60 Kč
Celkem						262 384,60 Kč	12 845,00 Kč	275 229,60 Kč
Včetně DPH								
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	Přístroje budou montovány do společných rámečků, oblé rohy, barva bílá, schváleno ČSÚ							
3.3								
3.4	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	14	ks	85,20 Kč	30,40 Kč	1 192,80 Kč	425,60 Kč	1 618,40 Kč
3.5	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	12	ks	89,30 Kč	34,20 Kč	1 071,60 Kč	410,40 Kč	1 482,00 Kč
3.6						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.7	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	7	ks	73,60 Kč	46,50 Kč	515,20 Kč	325,50 Kč	840,70 Kč
3.8						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.9	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	33	ks	14,70 Kč	4,80 Kč	485,10 Kč	158,40 Kč	643,50 Kč
3.10						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.11	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	33	ks	5,50 Kč	28,50 Kč	181,50 Kč	940,50 Kč	1 122,00 Kč
3.12	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	60	ks	25,60 Kč	71,30 Kč	1 536,00 Kč	4 278,00 Kč	5 814,00 Kč
3.13						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.14	Kabely					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.15	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	60	m	8,10 Kč	9,50 Kč	486,00 Kč	570,00 Kč	1 056,00 Kč
3.16	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	130	m	11,30 Kč	9,50 Kč	1 469,00 Kč	1 235,00 Kč	2 704,00 Kč
3.17	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	480	m	11,30 Kč	6,50 Kč	5 424,00 Kč	3 120,00 Kč	8 544,00 Kč
3.18	Kabel CYKY-J 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	17,70 Kč	9,50 Kč	354,00 Kč	190,00 Kč	544,00 Kč
3.19	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	18,20 Kč	9,50 Kč	728,00 Kč	380,00 Kč	1 108,00 Kč
3.20	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	18,20 Kč	9,50 Kč	2 548,00 Kč	1 330,00 Kč	3 878,00 Kč
3.21	Kabel CYSY-O 2x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	150	m	18,20 Kč	9,50 Kč	2 730,00 Kč	1 425,00 Kč	4 155,00 Kč
3.22						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.23	Trubky, lišty, kabelové žlaby					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

14

3.24	Trubka ohebná D25, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	30	m	8,00 Kč	15,70 Kč	240,00 Kč	471,00 Kč	711,00 Kč
3.25	Trubka ohebná D32, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	40	m	9,70 Kč	17,70 Kč	388,00 Kč	708,00 Kč	1 096,00 Kč
3.26	Trubka ohebná D40, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	20	m	13,80 Kč	27,90 Kč	276,00 Kč	558,00 Kč	834,00 Kč
3.27	Vkládací lišta 40x20, včetně montáže	10	m	20,10 Kč	15,40 Kč	201,00 Kč	154,00 Kč	355,00 Kč
3.28	Vkládací lišta 60x40, včetně montáže	10	m	59,40 Kč	20,10 Kč	594,00 Kč	201,00 Kč	795,00 Kč
3.29						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.30	Uzemnění a hromosvod					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.31	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	20	m	9,30 Kč	9,50 Kč	186,00 Kč	190,00 Kč	376,00 Kč
3.32	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	20	m	16,30 Kč	9,50 Kč	326,00 Kč	190,00 Kč	516,00 Kč
3.33						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.34	Signalizační zařízení na WC invalidů					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.35	Napájecí zdroj SELV 230V/15V, 2VA, montáž do instalační krabice, kompletní, včetně montáže	7	ks	912,00 Kč	152,00 Kč	6 384,00 Kč	1 064,00 Kč	7 448,00 Kč
3.36	Kontrolní signální modul, světelná kontrolka LED + bzučák, barva přístroje bílá, kompletní, včetně montáže	7	ks	1 056,40 Kč	61,70 Kč	7 394,80 Kč	431,90 Kč	7 826,70 Kč
3.37	Tlačítkový ovladač kombinovaný se šňůrovým ovladačem, kompletní, včetně montáže	7	ks	1 024,00 Kč	42,80 Kč	7 168,00 Kč	299,60 Kč	7 467,60 Kč
3.38	Tlačítkový deblokační ovladač, kompletní, včetně montáže	7	ks	1 084,00 Kč	42,80 Kč	7 588,00 Kč	299,60 Kč	7 887,60 Kč
3.39	Zakončovací rezistor, včetně montáže	7	ks	61,80 Kč	39,90 Kč	432,60 Kč	279,30 Kč	711,90 Kč
3.40	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	28	ks	29,90 Kč	4,80 Kč	837,20 Kč	134,40 Kč	971,60 Kč
3.41	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	28	ks	5,50 Kč	28,50 Kč	154,00 Kč	798,00 Kč	952,00 Kč
3.42	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	110	m	6,60 Kč	8,50 Kč	726,00 Kč	935,00 Kč	1 661,00 Kč
3.43	Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	90	m	14,30 Kč	8,50 Kč	1 287,00 Kč	765,00 Kč	2 052,00 Kč
3.44	Trubka ohebná D25, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	130	m	6,20 Kč	15,70 Kč	806,00 Kč	2 041,00 Kč	2 847,00 Kč
3.45	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	14	ks	25,60 Kč	71,20 Kč	358,40 Kč	996,80 Kč	1 355,20 Kč
3.46						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.47	Podružný materiál					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.48	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,5	m2	1 197,00 Kč	247,00 Kč	598,50 Kč	123,50 Kč	722,00 Kč
Celkem						54 666,70 Kč	25 428,50 Kč	80 095,20 Kč
Včetně DPH								
4. Zemní a stavební práce								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Průrazy zdívem	20	ks	0,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
4.2	Zhotovení drážky ve zdivu	420	m	0,00 Kč	45,00 Kč	0,00 Kč	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč
4.3	Zednické zapravení drážky ve zdivu	420	m	25,00 Kč	20,00 Kč	10 500,00 Kč	8 400,00 Kč	18 900,00 Kč
4.4	Odvoz sutí na skládku	3	t	630,00 Kč	650,00 Kč	1 890,00 Kč	1 950,00 Kč	3 840,00 Kč
Celkem						12 390,00 Kč	29 850,00 Kč	42 240,00 Kč
Včetně DPH								
5. HZS								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI	JKSO :
Stavba :	Název stavby : VEVEŘÍ 70	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	480 932	
N	PSV celkem	8 298	
	ZRN celkem		
	HZS	489 230	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	489 230	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. David Hota Datum : 22.6.2012 Podpis:  		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	10 % činí :		
DPH	10 % činí :		
Základ pro DPH	20 % činí :	489 230 Kč	
DPH	20 % činí :	97 846 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			587 076 Kč

Poznámka :

R6

Stavba :	VEVERI 70
Objekt :	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97	Prorážení otvorů		8 298			
713	Izolace tepelné	4 845				
721	Vnitřní kanalizace	78 860				
722	Vnitřní vodovod	34 884				
725	Zařizovací předměty	362 342				
	CELKEM OBJEKT	480 932	8 298			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Výkaz výměr

Stavba :	VEVERI 70
Objekt :	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1		Sekání drážek ve zdivu	soubor	1,00	7315,00	7 315,00
2		Dohledání stávajícího potrubí	soubor	1,00	983,25	983,25
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 298,25
Díl: 713		Izolace tepelné				
3		Protipožární ucpávky	soubor	1,00	4845,00	4 845,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 845,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
4		Potrubí HT připojovací DN 50	m	19,00	147,25	2 797,75
5		Potrubí HT odpadní DN 70	m	60,00	204,25	12 255,00
6		Potrubí HT odpadní DN 100	m	170,00	283,10	48 127,00
7		Výpustky	kus	76,00	30,40	2 310,40
8		Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,00	489,25	489,25
9		Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	249,00	4,75	1 182,75
10		Demontáž vpustí podlahové	kus	1,00	47,50	47,50
11		Napojení do svodného potrubí	soubor	1,00	950,00	950,00
12		Dopojení stávajícího potrubí (napojení všech připojovacích potrubí do rekonstruovaných odpadních potrubí, které jsou v projektu zakresleny i těch, které v projektu nejsou a budou při rekonstrukci nalezeny)	soubor	1,00	3040,00	3 040,00
13		Demontáž a montáž svislého potrubí do DN 150 (odstranění povrchů, vysekání potrubí, opětovná montáž nového potrubí, zapravení povrchu)	m	192,00	39,90	7 660,80
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				78 860,45
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14		Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	105,00	116,85	12 269,25
15		Potrubí z PPR D 25/4,2 mm	m	46,00	137,75	6 336,50
16		Kulový kohout DN15	kus	6,00	95,95	575,70
17		Kulový kohout DN20	kus	8,00	115,90	927,20
18		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	kus	29,00	39,90	1 157,10
19		Výustky	kus	103,00	80,75	8 317,25
20		Izolační skruže na potrubí přímé samolepící spoj, rychlouzávěr	m	151,00	11,40	1 721,40
21		Zkouška tlaku potrubí	m	151,00	3,80	573,80
22		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	151,00	3,80	573,80
23		Propojení se stávajícími rozvody	soubor	1,00	1178,00	1 178,00
24		Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	60,00	20,90	1 254,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				34 884,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
25		Umyvadlo pro tělesně postižené 65x56cm	soubor	7,00	1263,50	8 844,50
26		Umyvadlo 60x48cm s otvorem pro baterii, polosloupem	soubor	19,00	1349,00	25 631,00
27		Sifon umyvadlový plastový	kus	19,00	77,90	1 480,10
28		Sifon umyvadlový podomítkový imobilní + připojovací souprava	soubor	7,00	698,25	4 887,75
29		Baterie umyvadlová páková chrom.	soubor	19,00	1106,75	21 028,25
30		Baterie umyvadlová páková chrom. klinická páka pro imobilní	soubor	7,00	1220,75	8 545,25
31		Klozet combi vč. duraplastového sedátka s krytem	soubor	25,00	2487,10	62 177,50
32		Klozet závěsný pro tělesně postižené hl.700mm vč duraplastového sedátka	soubor	7,00	3749,65	26 247,55
33		Keramická dělicí stěna mezi pisoáry	kus	12,00	1171,35	14 056,20
34		Pisoár s radarovým splachovačem	soubor	15,00	8331,50	124 972,50
35		Předstěnový systém pro zavěšení klozetů pro imobilní oddálené pneumatické ovládání splachovacích nádrží dvě množství splachování	kus	7,00	4172,40	29 206,80
36		Baterie páková nástěnná pro dřez, výlevku s dlouhým ramínkem	soubor	7,00	969,00	6 783,00
37		Výlevka keramická závěsná s mříží	soubor	3,00	1187,50	3 562,50
38		Ventil rohový bez připoj. trubičky G 1/2 / 3/8	soubor	3,00	3960,55	11 881,65
39		Dvířka revizní plechová plná bílá povrch komaxit rozměr 300x300 mm	soubor	75,00	81,70	6 127,50
40			kus	6,00	306,85	1 841,10

Výkaz výměr

Stavba :	VEVERI 70
Objekt :	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41		Dvířka revizní plechová plná bílá povrch komaxit rozměr 200x200 mm	kus	1,00	252,70	252,70
42		Demontáž klozetu, výlevk včetně splachovací nádrže	kus	40,00	80,75	3 230,00
43		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	19,00	38,00	722,00
44		Demontáž pisoáru vč. splachovače	kus	14,00	61,75	864,50
Celkem za		725 Zařizovací předměty				362 342,35
Celkem za						

- V CENĚ POTRUBÍ JE ZAHRNUTA DODÁVKA MATERIÁLU VČ. TVAROVEK
MONTÁŽ POTRUBÍ VČ. KOTVENÍ, UCHYCENÍ A ZASLEPENÍ
- PROSTUPY VE STROPECH I SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH DO VELIKOSTI 0,0225M2
VČETNĚ ZAPRAVENÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY INSTALACE
- POKUD SE VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V POPISU MATERIÁLOVĚ TECHNICKÝCH STANDARDŮ
OBJEVÍ ODKAZ NA KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMU, NÁZEV NEBO SPECIFICKÉ OZNAČENÍ
VÝROBKU, NEZNAMENÁ TO, ŽE ZADAVATEL POŽADUJE OCENĚNÍ TOHOTO KONKRÉTNÍHO
VÝROBKU, ALE UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT I JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY TOTOŽNÉ
ŘEŠENÍ

ÚT - Veveří 70

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka		Množství	Specifikace nabízené dodávky		cena	
			3	4				9	10
800-713	713	Izolace tepelné							
1	před.cena	tepelná izolace potrubí náplekovou izolací vel. 15/25, pro potrubí v konstrukci	m	39,000				19,95	778,05
800-733	733	rozvodné potrubí							
2	před.cena	rozvodné potrubí z ocel. potrubí vel. DN15 vč. fitinek	m	39,000				227,05	8 854,95
3	před.cena	vypuštění a napuštění systému vč. výplachu	sbr	1,000				304,00	304,00
800-734	734	armatury							
4	před.cena	termostatická hlavice ruční na rad. Ventil	ks	12,000				256,50	3 078,00
5	před.cena	H-připojení DN15 pro radiátory - ventil kompaktní	ks	12,000				349,60	4 195,20
800-735	735	OTOPNÁ PLOCHA							
6	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní 22/5060	ks	3,000				2 532,70	7 598,10
7	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní 22/5100	ks	4,000				3 152,10	12 608,40
8	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní 22/5110	ks	2,000				3 306,95	6 613,90
9	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní 22/9050	ks	2,000				3 093,20	6 186,40
10	před.cena	deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní 22/9070	ks	1,000				3 602,40	3 602,40
800-781		NÁTĚRY SYNTETICKÉ							
11	před.cena	syntetické nátěry nového ocel. potrubí vel. DN15 vč. fitinek	m	39,000				68,40	2 667,60
12	před.cena	oprava syntetického nátěru stávajícího ocel. potrubí vč. fitinek	m	48,000				52,25	2 508,00
13	před.cena	provedení prostupů, drážek pro potrubí vedené ve stěnách a podlahách vč. zapravení	sbr	1,000				1 425,00	1 425,00
14	před.cena	topná zkouška	hod	72,000				47,50	3 420,00
15	před.cena	provedení demontáží nutných částí ÚT - viz výkresy ÚT, vč. Zapravení	hod	57,000				76,00	4 332,00

CELKEM

68 172,00

16

Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity - Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9

Rekapitulace				
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				4 867,00 Kč
Slaboproudá zařízení				79 932,80 Kč
ZTI				0,00 Kč
ÚT				0,00 Kč
Celkem				84 799,80 Kč
Celkem bez DPH				
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem				
Celkem s DPH				


MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

116

REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9

A.3.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

A.3.7.3 - VÝKAZ VÝMĚR

Rekapitulace	
HLAV/ ELEKTROINSTALACE	
Rozvaděče a dodávky	720,00 Kč
Svítlidla	0,00 Kč
Materiál	357,00 Kč
Montážní práce	600,00 Kč
Zemní a stavební práce	1 190,00 Kč
Revize	800,00 Kč
HZS	500,00 Kč
Rozpočtová rezerva 5%	ze zákl: 400,00 Kč
Zařízení staveniště 3,5%	ze zákl: 300,00 Kč
Celkem	4 867,00 Kč
Celkem bez DPH	
Daň z přidané hodnoty	
DPH celkem	
Celkem s DPH	

Výkaz výměr								
1. Rozvaděče a dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Doplnění stávajícího rozvaděče 1R2 obsahující: 2x jistič 1/B/10A, 2 x řadová svorka do 4mm ² , včetně montáže a prodrátování	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	720,00 Kč
Celkem						360,00 Kč	360,00 Kč	720,00 Kč
Včetně DPH								
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
Celkem								0,00 Kč
Včetně DPH								
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Kabely							

3.2	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	11,90 Kč	20,00 Kč	357,00 Kč	600,00 Kč	957,00 Kč
Celkem						357,00 Kč	600,00 Kč	957,00 Kč
Včetně DPH								
4. Zemní a stavební práce								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Zhotovení drážky ve zdivu	14	m	0,00 Kč	45,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	630,00 Kč
4.2	Zednické zapravení drážky ve zdivu	14	m	20,00 Kč	20,00 Kč	280,00 Kč	280,00 Kč	560,00 Kč
Celkem						280,00 Kč	910,00 Kč	1 190,00 Kč
Včetně DPH								
5. HZS								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
Celkem						500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
Včetně DPH								
6. Revize								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	1	ks	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
Celkem						0,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
Včetně DPH								

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

30.01.2012

Handwritten signature

**FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY,
ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY
REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9,
A.3.8 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ**

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	460 680032	Průraz zdívem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.30cm	4 ks	60	228,00 Kč
2	460 680033	Průraz zdívem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm	6 ks	82	467,40 Kč
3	460 680034	Průraz zdívem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.60cm	4 ks	126	478,80 Kč
4	460 680002	Drážka ve zdivu cihleném 5/5cm	88 m	35	2 926,00 Kč
5		Zkušební sonda do zdi do 5x5cm	4 ks	120	456,00 Kč
6		Zkušební sonda do zdi nad 5x5cm	2 ks	150	285,00 Kč
7	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. ma	12 ks	39	444,60 Kč
8	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. ma	10 ks	52	494,00 Kč
9	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. m	4 ks	98	372,40 Kč
10	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. ma	4 ks	260	988,00 Kč
11	220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	22 ks	3,9	81,51 Kč
12	220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	8 ks	13	98,80 Kč
13	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm	120 m	36	4 104,00 Kč
14	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm	68 m	42	2 713,20 Kč
15	220 260733	Žlab PVC 40/ 40 mm (mont. vč. základního i instalačního m	98 m	64	5 958,40 Kč
16	220 261631	Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	48 ks	4	182,40 Kč
17	220 261632	Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	26 ks	4	98,80 Kč
18	220 261633	Osazení hmoždinky 10 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	120 ks	6,5	741,00 Kč
19	220 261634	Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	32 ks	9,6	291,84 Kč
20		Příchytky pro montáž ohniodol. kabelu (do 5kg na m) vč. hni	180 ks	24	4 104,00 Kč

Celkem

25 514,15 Kč

Sazba 20 proc.

Rozvod přístupového systému - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	22 pa	49	1 024,10 Kč
2	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	8 ks	87	661,20 Kč
3	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodá	2 ks	60	114,00 Kč
4	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky	4 ks	42	159,60 Kč
5	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči	6 ks	56	319,20 Kč
6	220 111501	Číslování rozvodné skříně, krabice	2 ks	140	266,00 Kč
7		Montáž povrchové propojovací krabice do 8 svorek - plastov	2 ks	66	125,40 Kč
8		Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastc	2 ks	330	627,00 Kč
9	220 280222	Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu	182 m	12	2 074,80 Kč
10	220 281303	Kabel 1 až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil	88 m	17	1 421,20 Kč
11	220 300601	Ukončení kabelů návěštních do 5x1 až 2.5	12 ks	95	1 083,00 Kč
12	220 300002	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém	12 ks	140	1 596,00 Kč
13		Pomocné montážní práce	12 hod	220	2 508,00 Kč
14		Nezměřitelné pracovní výkony	12 hod	250	2 850,00 Kč
15	220 321742/S1	Montáž čtečky čipových karet pro přístup (kompletní)	2 ks	780	1 482,00 Kč
16		Zkouška terminálu příst. systému	2 ks	240	456,00 Kč
17	220 321766	Zapojení, oživení 1 vstup/výstupního vývodu	4 ks	380	1 444,00 Kč
18	220 320306	Zapojení výstupu do elektronického uzamykacího systému	4 ks	72	273,60 Kč
19	220 321711/S1	Montáž vyhodnocovací jednotky vč. modulů a nastavení	2 ks	2520	4 788,00 Kč
20	220 410166	Montáž zálohovaného napaječe	1 ks	520	494,00 Kč

116

21	220 410533	Montáž akumulátoru do externího napaječe	1 ks	750	712,50 Kč
22		Měření akumulátoru pro externí napaječ	1 ks	400	380,00 Kč
23	210 800109	CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou	20 m	10	190,00 Kč
24	210 100503	Ukončení CYKY kabelu 3 x 1.5 mm ²	2 ks	60	114,00 Kč
25	210 120402	Montáž jističe do 25 A 1pól. s krytem	1 ks	30	28,50 Kč
26		Revize rozvaděče NN	4 hod	280	1 064,00 Kč
27	210 111002	Montáž zásuvky NN 16 A 48,250,380 V 2P + Z	1 ks	85	80,75 Kč

Celkem

26 336,85 Kč

Sazba 20 proc.

Rozvod přístupového systému - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	RD2-UMR11-P	Čtečka čipových karet EM vnitřní	2 ks	6800	12 920,00 Kč
2	NetBox_ZKR1	Řídící jednotka pro dvě čtečky	2 ks	5400	10 260,00 Kč
3	ZBP13,8V/2A-I	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A	1 ks	1190	1 130,50 Kč
4	UT1270	Akumulátor 12V / 7Ah	1 ks	300	285,00 Kč
5	KABEL FTP	Kabel UTP 5e kat.	182 m	6,9	1 193,01 Kč
6	KEV.050.9530	JYTY 4BX1,0	88 m	17	1 421,20 Kč
7	HEN.000.0750	Nosná lišta DIN 15 mm	1 ks	77	73,15 Kč
8	FAG.000.1896	Jistič 10/1/B	1 Kus	110	104,50 Kč
9	KEV.000.1080	CYKY 3CX1,5	20 m	12,9	245,10 Kč
10	ABB.050.1680	Kryt dvouzásuvky s clonkami	1 ks	32	30,40 Kč
11	ABB.050.1650	Spodek dvouzásuvky	1 ks	41	38,95 Kč

Celkem

27 701,81 Kč

Sazba 20 proc.

Rozvod přístupového systému - demontáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		Demontáž čtečky přístupového systému bez dalšího využití	2 ks	120	228,00 Kč
2		Zaslepení či demontáž kabelového přívodu	2 ks	80	152,00 Kč

Celkem

380,00 Kč

Sazba 20 proc.

CELKEM

79 932,80 Kč

Harmonogram prací MUNI, FSS, Joštova 10, Brno

		2.7.2012								31.8.2012
Název dílu / týden realizace		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
767 Konstrukce zámečnické										
M21 Elektromontáže										

Harmonogram prací MUNI, Ped. F., Poříčí 31, Brno

		2.7.2012								31.8.2012
Název dílu / týden realizace		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3 Svislé a kompletní konstrukce										
4 Vodorovné konstrukce										
5 Komunikace										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
61 Úpravy povrchů vnitřní										
63 Podlahy a podlahové konstrukce										
64 Výplně otvorů										
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
720 Zdravotechnická instalace										
730 Ústřední vytápění										
763 Konstrukce suché výstavby										
766 Konstrukce truhlářské										
771 Podlahy z dlaždic										
781 Dokončovací práce - obklady keramické										
783 Dokončovací práce - nátěry										
784 Dokončovací práce - malby										
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta										
96 Bourání konstrukcí										
97 Prorážení otvorů										
M21 Elektromontáže										

Harmonogram prací MUNI, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno

		2.7.2012								31.8.2012
Název dílu / týden realizace		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3 Svislé a kompletní konstrukce										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
61 Úpravy povrchů vnitřní										
63 Podlahy a podlahové konstrukce										
64 Výplně otvorů										
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
720 Zdravotechnická instalace										
730 Ústřední vytápění										
766 Konstrukce truhlářské										
767 Konstrukce zámečnické										
771 Podlahy z dlaždic										
781 Dokončovací práce - obklady keramické										
783 Dokončovací práce - nátěry										
784 Dokončovací práce - malby										
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta										
96 Bourání konstrukcí										
97 Prorážení otvorů										
M21 Elektromontáže										

Harmonogram prací MUNI, Rektorát, Žerotínovo nám. 9, Brno

		2.7.2012								31.8.2012
Název dílu / týden realizace		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3 Svislé a kompletní konstrukce										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
61 Úpravy povrchů vnitřní										
64 Výplně otvorů										
766 Konstrukce truhlářské										
783 Dokončovací práce - nátěry										
784 Dokončovací práce - malby										
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta										
96 Bourání konstrukcí										
97 Prorážení otvorů										
M21 Elektromontáže										

22.6.2012

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113