

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

### Původní skladby

Původní skladby byly převzaty z archivní projektové dokumentace skutečného provedení stavby a upřesněny při zaměřování objektu, vyhodnoceny smyslovým průzkumem

**Původní skladby jsou uvedeny na výkresech bouracích prací.**

#### **Skladba PS1**

Podlaha původních učeben 0.22A, 0.22 :

Parquetové šablony dřevěné třívrstvé, dřevina dub tl. 12mm	12 mm
--	-------

Podložka celoplošná např. Mirelon tl. 3mm	3 mm
---	------

Samonivelační stěrka	3 mm
----------------------	------

Betonová mazanina s kari sítí	60 mm
-------------------------------	-------

Separční fólie

Deska polystyren	80 mm
------------------	-------

Hydroizolace 2x asf.pás	5 mm
-------------------------	------

Podkladní betonová mazanina (cca 150mm)	150 mm
---	--------

## Navrhované skladby

Navrhované skladby jsou uvedeny na výkresech návrhů.

### Skladba NS1

Podlaha původních učeben 0.22A, 0.22 - REPAS :

Původní podlahový kryt (PS1)

- repasovat přebroušením a nátěrem a lakem transparentním mat

### Skladba NS2

Podlaha v hygienických místnostech :

Keramická dlažba 200/200 tl.9mm (R9)	9 mm
--------------------------------------	------

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm	4 mm
--------------------------------------	------

Spárovací flexi tmel, kouty silikon

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm
--	------

Původní souvrství podlahy (PS1) :

Samonivelační stěrka	3 mm
----------------------	------

Betonová mazanina s kari sítí	60 mm
-------------------------------	-------

Separční fólie

Deska polystyren	80 mm
------------------	-------

Hydroizolace 2x asf.pás	5 mm
-------------------------	------

Podkladní betonová mazanina (cca 150mm)	150 mm
---	--------

### Skladba NS3

Stěna hygienických místností – sádrokarton :

Keramický obklad 200/200 tl. 6mm	6 mm
----------------------------------	------

Lepidlo cementové flexibilní tl. 3mm	3 mm
--------------------------------------	------

Spárovací flexi tmel, kouty silikon, systémové lišty rohové

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm
--	------

Podkladní konstrukce deska SDK tl. 2x 12,5mm	25 mm
--	-------

### Skladba NS4

Stěna hygienických místností – původní zděná :

Keramický obklad 200/200 tl. 6mm	6 mm
----------------------------------	------

Lepidlo cementové flexibilní tl. 3mm	3 mm
--------------------------------------	------

Spárovací flexi tmel, kouty silikon, systémové lišty rohové

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm
--	------

Omítka jádrová VPC	25 mm
--------------------	-------

Původní zdivo

### Skladba NS5

Příčka sádrokartonová tl. 150mm :

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm	25 mm
-------------------------------	-------

Profil ocelový CW/UW tl. 100mm	100 mm
--------------------------------	--------

Izolace zvuková MW tl. 75mm

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm	25 mm
-------------------------------	-------

(ze strany hygienické místnosti deska impregnovaná Green)

### **Skladba NS6**

Podhled sádrokartonový :

Dvojitý rošt z CD profilů na rychlozávěs

60 mm

Zvuková izolace MW tl. 60 mm lehká, nad roštem

Deska SDK White 1x tl. 12,5mm

12,5 mm

(nad hygienickými místnostmi deska impregnovaná Green (GKFi))