

**Vážená paní  
Alena Susková**

VAŠE ZNAČKA:


NAŠE ZNAČKA: **TSB/11936/2021**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **[simandlova@tsb.cz](mailto:simandlova@tsb.cz)**

DATUM: **19.10.2021**



07347-21-TSB

**Věc – Subj.: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení  
Název akc: „Generální projektant – víceúčelový sportovní areál UKB“**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka [podatelna@tsb.cz](mailto:podatelna@tsb.cz). Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka správy majetku TSB, a.s (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení stavby přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Předávací protokol bude předložen při kolaudaci
- při úpravě chodníků kde se nachází kabel VO, nelze měnit výškové uspořádání terénu
- v případě rozšiřování komunikace požadujeme tuto skutečnost zvlášť projednat s TSB, a.s.
- výkopy (okraj bližší hrany výkopu) provádějte min. 0,6m od hrany základů stožárů VO, trasa pokládaného vedení nesmí být blíže, než 1,0m od základu stožáru.
- v případě nutnosti demontáže a znovumontáže stožárů VO vystavte objednávku na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka – telefon 545 424 036 a s ním dohodnete rozsah a dobu trvání dočasné demontáže.
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO v rozsahu staveniště po dobu 2 let.
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení

- Toto vyjádření má platnost jeden rok.

TSB  
(12)

Barviška 822/5, 602 00 Brno  
TEL.: +420 545 424 030  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná  
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku