




3D POHLED



ŘEZ A



PŮDORYS



POROROŠT		
OZN.	POPIS	VELIKOST
Z 05a	LISOVANÝ POROROŠT - NOSNÝ PÁSEK 50/3, Z OCELI S235JR, VZDÁLENOST PODPĚR 1500 mm, KAŽDÉ POLE MEZI PODPĚRAMI MUSÍ BÝT DEMONTOVATELNÉ, SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ POMOCÍ ÚCHYTŮ DO BETONU/OCELOVÉHO PROFILU VIZ. OBR., VELIKOST OKA 44,44x44,44 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	31,65 m²

VÝPIS PROFILŮ				
OZN.	POPIS	DÉLKA [mm]	POČET KS	HMOTNOST PRVKŮ
Z 05b	JAKL 120x100x6	2938	6	345,39 kg
Z 05c	JAKL 180x100x5	7600	1	161,08 kg
			7	506,48 kg

SVISLÝ PATNÍ PLECH			
OZN	POPIS	KS	HMOTNOST PRVKU
Z 05d	PATNÍ PLECH TLOUŠŤKY 6mm O ROZMĚRECH 300/220mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	6	3,11 kg

POZNÁMKA:

PRO KONSTRUKCI MUSÍ BÝT ZHOTOVENA REALIZA ČNÍ FIRMOU DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !

ZPŮSOB KOTVENÍ POROROŠTU

