

Demontáž a zpětná montáž nábytku, etapa 1 - 4.

Provádění výměny, nebo nové montáže rozvodů vody a kanalizace v budově Poříčí 7, si vyžádá v některých místnostech demontáž zabudovaného nábytkového zařízení. Jedná se převážně o kanceláře pedagogických pracovníků, ale také o místnosti pro výuku především praktické části studia. V kancelářích to jsou nábytkové sestavy, kde je umístěn dřez, nebo umyvadlo a je součástí zabudované skříňové sestavy. Obvykle je to spodní a horní skříňka samostatně, nebo dveřmi uzavíratelná sestava spodní a horní skříňky současně. V menším množství to jsou součásti vybavení učeben, nebo ateliérů, kde se jedná o pracovní pulty vybavené dřezem, případně i technologickým vybavením podle činnosti prováděné v konkrétní výukové místnosti.

Stoupací potrubní rozvody budou prováděny obvykle na chodbách, ale přívody k zařizovacím předmětům jsou obvykle v ležaté poloze k jednotlivým zařizovacím předmětům. Demontáž nábytkových setů je nutné provádět v předstihu, současně s ostatními přípravními pracemi, jako je přemístění volného nábytkového zařízení do určených místností, které budou sloužit jako dočasná deponie v místnostech, které nebudou pracemi dotčeny. Také bude provedeno zabezpečení pro snížení prašnosti v průběhu bouracích prací. Druhým typem demontáže jsou zařizovací předměty se zabudovaným dřezem, nebo technologickou vanou, například v malířském atelieru. Před provedením demontáže bude stanoven rozsah úpravy, případně nutnost pro výměnu některých částí stávajícího nábytkového vybavení, jako je nová pracovní deska, nebo výměna celého předmětu. V těchto případech bude vyroben úplně nový nábytek – skříňka, podle stávající předlohy. Konečný tvar a funkce těchto zařizovacích předmětů bude projednána mezi dodavatelem této části souvisejících prací s vedoucími kateder, nebo jiným odpovědným pracovníkem.

Manipulací se zabudovaným nábytkem a zpětnou montáží, také případnou výrobou nových nábytkových předmětů, bude pověřena specializovaná nábytkářská firma. Vybraný dodavatel těchto prací zpracuje také posouzení technického stavu nábytku po jeho demontáži, včetně technických podkladů pro výrobu nových částí, nebo celých nábytkových předmětů. Ceny těchto vyvolaných prací obsažené v rozpočtu jednotlivých etap, jsou stanoveny aproximativním propočtem a budou upřesněny vybraným dodavatelem.

1. ETAPA

V místnostech které obsahuje 1. etapa se jedná především o demontáž a zpětnou montáž čajových kuchyněk. Tyto sestavy tvoří obvykle spodní a horní skříňky, případně jen police na místě horních skříněk. V pracovní desce je osazen dřez s přívodem studené vody. V některých případech je kuchyňka vybavena elektrickým ohřívačem vody. Ohřívače budou všechny demontovány a kuchyňky budou vybaveny přítokem studené i teplé v z centrálního zdroje. Demontované ohřívače budou využity v jiných provozech MU, proto bude demontáž prováděna kvalifikovanou osobou. Stávající dřezy jsou ve všech kuchyňkách nerezové a v dobrém technickém stavu, proto předpokládáme jejich využití po provedení zpětné montáže s výjimkou výměny sifonu, případně vodovodní baterie. V 1. etapě jsou celkem ve třech místnostech v m.č. 1022, 1005, 4015, pracovní linky vybavené dřezy pro účely výuky. Tyto sestavy tvoří také spodní a horní skříňky. V pracovních plochách jsou osazeny 1 – 3 dřezy, které budou nahrazeny novými, včetně pracovní desky ve stejném rozměru. Pro bezpečnou manipulaci a s ohledem na trvanlivost, budou pracovní desky provedeny z materiálu určeném pro laboratorní provoz. Doporučujeme materiál VERKON – pracovní desky z postformingu, určené pro manipulaci s rozpouštědly, případně i jinými chemikáliemi. V m.č. 3020 je zcela nový pracovní – výukový pult, který bude na dobu provádění potrubních instalací přemístěn podle potřeby a zachován ve stávajícím stavu, bude pouze provedeno napojení na nové rozvody,