LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	GÓL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD/NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD/POPIS
1501	CHODBA	89,90	K3	TERAZOVÁ DLAŽBA	–	SDK, SDKL V=100	P2	AKUSTICKÝ S.K.2550 SDK S.K. 2550 MM
1502	SCHODIŠTĚ	11,68	L2	LINOLEUM	–	–	–	–
1503	VÝTAH	3,24	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SDKL V=100	–	–
1504	SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU	3,88	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	OMYVATELNÝ MATER. V=2000	KER. SDKL V=100	–	–
1505	STRUŽNA ÚT	24,88	S4	VODOTĚSNÁ STĚRKA	–	SDKL STĚRKA V=100	–	–
1506	ROZVODNA NN	24,88	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SDKL V=100	–	–
1507	SKLADOVÉ ZÁZEMÍ/ÚKLID	13,08	L3	ZDRAV. PODL. V=200	PROTIPRACHOVÁ MATEŘ	KER. SDKL V=100	–	–
1508	Šatna	18,02	L4	LINOLEUM	–	SDKL LINOL V=100	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2550
1509	SPRCHA+WC	10,32	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2600	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2600
1511	SPRCHY	10,32	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2600	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2600
1512	LABORATOŘ NMR	18,02	L4	LINOLEUM	–	SDKL LINOL V=100	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2550
1513	STROJOVNA VZDUCHOTECH.	87,04	S4	VODOTĚSNÁ STĚRKA	–	SDKL STĚRKA V=100	–	–
1514	PŘÍSTUP K JEŘ	14,74	K4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2730
1515	KONTEJN LABORATOŘ	14,74	K4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2730
1516	LABORATOŘ NMR	30,11	S3	CHEMICKY ODOLNÁ ANTISTATICKOU STĚRKA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2730
1517	LABORATOŘ NMR	13,51	S3/K4	CHEMICKY ODOLNÁ ANTISTATICKOU STĚRKA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2730
1518	PŘEDSÍŇ WC	5,99	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2400
1519	WC	1,51	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2400
1521	WC	1,48	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2400
1522	SKLADNÍK MOTIVACÍ	4,19	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	AKUSTICKÝ S.K. 2400
1523	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	21,94	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SDKL V=100	–	–
1524	NÁVOZ S. FILTRŮ PRO SHZ	1,33	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SDKL V=100	–	–
1525	ROZVODNA NN	4,97	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SDKL V=100	–	–
1526	SKLAD KOMUNÁLNÍHO ODPADU	7,88	P1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	OMYVATELNÝ MATER. V=2000	KER. SDKL V=100	–	–

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY mm	POZNÁMKA
EL 1	PROSTUP STROPEM	850/300	
SLP 2	PROSTUP STROPEM	850/300	

LEGENDA HMOT

- Nezjištěno VIZ ČÁST 02 BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETON PROSTÝ C 12/15
- ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM P+D P10 TL. 400,300,250 MM NA MALTU M 2,5 MPa
- ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM P+D P10 TL.175 MM NA MALTU M 5,0 MPa
- ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM P+D P10 TL.115 MM A 65 MM NA MALTU M 2,5 MPa
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MALTU M5,0 MPa
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W 111, OPLOŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNODUŠE DESKAMI GKB 1X 12,5MM, PROFILY CW 100 PO 6 625mm (PRO KOTVENÍ OBKLADŮ PO 6 417mm) S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL.50MM, TL. PŘÍČKY 125MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W 111, OPLOŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNOUDUŠE DESKAMI GKB 12,5 MM, PROFILY CW 75 PO 417mm S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL.50MM, TL. PŘÍČKY 100MM
- ROSTLÝ TERÉN
- STABILIZACE
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK (NEBO BETONOVÝ RECYKLÁT FR 4–32 MM)
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- ŠACHTOVÁ STĚNA W 628 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 JEDNOSTRANNĚ OPLOŠTĚNÁ DESKAMI GKF 2X12,5 MM, PROFILY CW 75 PO 5 417mm
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA W625 OPLOŠTĚNÁ DESKAMI GKB 2X 12,5 MM BEZ ZVUKOVÉ IZOLACE
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA W623 NA CD PROFILECH OPLOŠTĚNÁ JEDNOODUŠE DESKAMI GKB 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU A TEPELNOU IZOLACÍ ROCKWOOL – AIRROCK ND 5, 80 MM
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA W623 NA CD PROFILECH OPLOŠTĚNÁ JEDNOODUŠE DESKAMI GKB 12,5 MM

VÝPIS PŘEKLADŮ

(P)	ROP-U 70/28 Ø.2500 MM	4 ks
(Q)	ROP 140/12/2W Ø.1490 MM	8 ks
(R)	ROP 119/12/2W Ø.1180 MM	3 ks
(S)	ROP-U 70/28 Ø.1250 MM	3 ks
(T)	ROP 259/12/2W Ø.2590 MM	1 ks
(U)	ROP 239/12/2W Ø.2390 MM	1 ks
(V)	ROP 259/12/2W Ø.2590 MM	1 ks
(W)	ROP 119/12/2W Ø.1190 MM	1 ks

POZNÁMKA

PODHLEDY
P1 AKUSTICKÝ PODHLEDOVÝ
RASTROVÝ STROPNÍ PODHLEDOVÝ SE ZVÝŠENÝM AKUSTICKÝM PARAMETRY S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK ROZMĚRU 600x600 mm, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ
P2 AKUSTICKÝ PODHLEDOVÝ
RASTROVÝ STROPNÍ PODHLEDOVÝ S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK ROZMĚRU 600x600 mm, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ

POZN.(1) DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK MEZI VŮČIMANI DVOJMÍ NA CHODBOVÉ PŘÍČKY JE DO V.= 2000 MM OSAZEN ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČNÍK PRO ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU A TECHNOLOGIE DÉLKA CELKEM 28,00 M

POZN.(2) VYZDÍVKA A NOSNÁ KONSTRUKCE OPLOŠTĚNÍ PANVICE

POZN.(3) PRO NALEPENÍ DRÁTKU, NA STĚNY BUDU V PŘÍSLUŠNÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VYHOTOVENA KERAMICKÝ OBKLAD.

POZN.(4) DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JSOU PROVEDENY MKY
IV MÍSTECH KOLIZE SE ZAŘÍZENÍMI PŘEDMĚTY JE VÝŠKA MKY 1200MM !!

POZN.(5) DO SÁDROKARTONOVÉHO OBKLADU PARAPETNÍ KCE PROVEDENY ROVNÉ ZAŘÍKA LIT 300/300 MM-PODÍT : 0KS

POZN.(6) V M.Č.1507 ROZVODNA SLP ČISTÁ DROVEŇ ZDVOJENÉ ANTISTATICKÉ PODLAHY –3,635, ZA ČISTÉ DROVEŇ NA KÓTĚ –3,800
– SKLADBA PODLAHY V TĚTO ČÁSTI VIZ M.Č. 1501 CHODBA

POZN.(7) POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ POŽÁRNÍMI STĚNAMI, ŠACHTAMI A STROPY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, SPOLEČNÉ PROSTUPY STROPEM U OSY 5 A OSY 1 JSOU PO PROVEDENÍ VŠECH INSTALACÍ A PROTIPOŽÁRNÍCH UPRAVÁCH ODBETONOVÁNY

POZN.(8) SPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ JE PROVEDENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU NA SAMOLEPÍCÍ PÁSKU – SOUČÁST HYDROIZOLACE Z PVC FOLIE

POZN.(9) SPRCHY v WC – SDK DESKY TYP GKBI

KOTVENÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK A STĚN K NOSNÝM ŽB KONSTRUKCÍM MATEŘSKÉHO PÁSKU 40/1mm , DL. MIN.300 mm
DÉ STĚNĚ MIN.250 mm) DO KAŽDÉ 2 SPÁRY PŘÍČKA TL.115 mm (VČETNĚ NUTNÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE) A DO KAŽDÉ 4 SPÁRY PŘÍČKA TL.150 mm (PLNÉ CIHLY NORM.FORMÁTU).

ZAVĚŠENÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK V HLAVĚ PŘES VODOROVNÝMU POSUNU OBOUSTRANNÉ POMOCÍ OCEL. L 50x50x2mm – OČKY 150mm VE VZDÁLENOSTECH Ø 1500mm. PODROBNÉM ŘEŠENÍ KRYCÍ MATĚK.

PRO AV TECHNIKU (NEMÁ SOUČÁST TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE) JE V PODLAHÁCH PROVEDENO TRUBKOVÁNÍ PRO SLP A EL. DLE PROJEKTŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ

V PODLAHÁCH JSOU VEDENY ROZVODY VT, ZT, SLP EL. AFOD. VČ PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

OBKLADY STĚN UKONČIT PLASTOVÝM PODVAPNOVÝM LIŠTAMI. PO DAŇOVÝ POUŽÍVAT V ROZSH PLASTOVÉ PODVAPNOVÉ LIŠTY.
ZAČÁT DRUHÝ MOŽNÝCH VRSTEV PODLAH PROVEST STĚRKY POD ČISTÉHO KŘEČLEM PŘIPÉ. PRAHEM

V M.Č. 1524 NEBEZPEČNÝ ODPAD A 1526 KOMUNÁLNÍ ODPAD JE ZAMYKATELNÝ MATĚR STĚN DO V=2000 (STANDARD PŘÍSLUŠTOPEN, SKŘÍN PŘ. TOLLING)

VENTILAČ ČÁSTI OCELOVÝCH KRUH. SLOUPŮ JSOU PRO MATĚR STĚNOVÝMI A BROUŠENÝ. V LABORATORÍCH JSOU OPATŘENY CHEMICKY ODOLNÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM. STANDARD – TOLHYDROX PY. TOLLING

PŘÍČKY JSOU DOTAŽENY KE KONSTRUKCI STROPU, PROSTUPY PŘÍČKAMI JE NAD DRUHÉ PODHLEDU JSOU DODLEDNÉ UPŘÍČKY

VODOTĚSNÁ IZOLACE V MÍSTNOSTECH 1505 STRUŽNA ÚT A 1513 STROJOVNA VZT VYTAŽENA NA STĚNU POD KERAMICKÝ SOKL.

OTVORY A PROSTUPY DO Ø100 MM VRTAT PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAVBĚ

POŽÁRNÍ ODOLNOST NEOHRAŇOVÝCH OCELOVÝCH PRŮHLAHŮ A STROPNÍCH NOSNÍKŮ VYHOVUJE POŽ. ODOLNOSTI 10 MIN.POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ JE ZVÝŠENA POŽ. NEOTŘESKA NA 30 MIN. (1.NP., 2.NP.), RESP. NA 15 MIN. (3.NP.)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ POŽÁRNÍMI STĚNAMI, ŠACHTAMI A STROPY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

REI A-A VIZ VC. SMB-1-RD-S-304-01-008
REI B-B VIZ VC. SMB-1-RD-S-304-01-009

04	31.3.2021	STAL-PE stavební s.r.o.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, PŘESTAVBA MÍSTNOSTÍ 1512
03	23.6.2017	ING. JAN MYŠKÁŘ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
02	23.6.2017	ING. JAN MYŠKÁŘ	ZMĚNOVÁ DOKUMENTACE
01	27.6.2016	ING. JAN MYŠKÁŘ	ZMĚNOVÉ PŘÍPOMÍNKY K DOKUMENTACI
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 304 - 01 - 003 - 04

KOORDINACE PROJEKTU: PROMEC BRNO spol. s r.o.	PROJEKTANT PROFESE: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: PROMEC BRNO spol. s r.o. Kaštanová 10, 621 00 Brno	ZODP.PROJEKTANT: ING. IVANA ŠKEBROOVÁ	
HLAVNÍ PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		VYPRACOVAL: ING. IVANA ŠKEBROOVÁ	
INVESTOR: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ			
STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ		STUPEŇ: DSP5	
		DATUM: 5.5.2016	
		POČET T A4: 10	
DÍLČÍ: D.SO1-304 PAVILON AVVA - A8 01. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		T.ZAKÁZKY: 08 – 001	
		ARCH.ČÍSLO: –	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP -3,800		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 003
		REVIZE: 04	