NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ POŽÁRNÍ VODOVOD. ZPŮSOB NAPOJENÍ NUTNO URČIT PŘI REALIZACI.

PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ ČÁSTI AREÁLOVÉHO PLYNOVODU. MATERIÁL DLE STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÉHO PLYNOVODU PŘEDPOKLAD PE100 ø32. HLOUBKU, STAV, ZPŮSOB NAPOJENÍ NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI.

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD. ZPŮSOB NAPOJENÍ NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI.

STÁVAJÍCÍ ČÁST AREÁLOVÉHO PLYNOVODU NUTNO PŘELOŽIT MIMO ZÁKLADOVÝ PROSTOR OBJEKTU II–304 (A8). NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI A ZABEZPEČIT FUNKCI STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU.

min.600

21

22

23

24

CH1

CH15 CH16 CH14

S1

S32a

CH4

CH13 CH12

S327

S3

CH10 CH9

S4

CH11

S6

CH8

CH5 CH6 CH7

S5 S2

CH21

CH2

CH1'
S1'

150

ŠS4
280,80
(276,04)

STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÝ VODOVOD NUTNO PŘELOŽIT MIMO OBJEKT II–304 (A8)

PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÉHO VODOVODU. MATERIÁL A DN DLE STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÉHO VODOVODU PŘEDPOKLAD PE90. HLOUBKU, STAV, ZPŮSOB NAPOJENÍ NUTNO URČIT PŘI REALIZACI.

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ POŽÁRNÍ VODOVOD. ZPŮSOB NAPOJENÍ NUTNO URČIT PŘI REALIZACI.

± 0,000 = DLE STÁV. OBJEKTU

LEGENDA:

- CHEMICKÁ KANALIZACE PPKG2000
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVCKG
- PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO POŽÁRNÍHO VODOVODU PE90
- PŘELOŽKA PLYNOVODU PŘEDPOKLAD PEø32
- STÁVAJÍCÍ CHEMICKÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD
- RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
- RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD PEø32
- vo STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ SILOVÝ KABEL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ ROZVOD DUSÍKU

- (1) STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- (D) STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- (C) STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY CHEMICKÉ KANALIZACE
- (V) STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY VODY
- (H) STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY POŽÁRNÍ VODY
- (P) STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY PLYNU

- S SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- CH CHEMICKÁ KANALIZACE
- RŠs REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- RŠch REVIZNÍ ŠACHTA CHEMICKÉ KANALIZACE

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU BUDE ZHOTOVENA Z PE TRUB SPOJOVANÝCH ELEKTROSPOJKAMI. VNITŘNÍ STL PLYNOVOD BUDE ZHOTOVEN Z OCELOVÝCH TRUB SVAŘOVANÝCH PLAMENEM. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PLATNÉHO PBŘ. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

U NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT STAV, MATERIÁL, DN STÁVAJÍCÍHO ROZVODU A ZPŮSOB NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD.


projektant celku: A99 Atelier 99, Burkova 612 00/99 Brno

projektant části: Ing. Zdenek Vaněrka, nám. Krále Jiřího 101, 679 72 Kunštát, IČ 07360291

architekt

HIP Ing. Marek Vrba

kontroloval

vypracoval Ing. Zdenek Vaněrka

kreslil Ing. Zdenek Vaněrka

zodp. projektant Ing. Zdenek Vaněrka


stavebník Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

místo stavby Areál UK Bohunice, Bohunice, Kamenice 753/5, Brno

# Vestavba pavilonu A8 v areálu UKB

název stavby

objekt **SO 01**

část **D.1.4.2 ROZVODY PLYNU**

název dokumentu **PŮDORYS ZÁKLADŮ**

dokument A–18–45

datum 01/2024

formát

stupeň DPS

revize

měřítko

číslo přílohy **D.1.4.2.01**