

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Realizace I. etapy nových vodovodních rozvodů a odpadů na PdF, Poříčí 7, Brno
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007583>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou RMU

Zadavateli byla dne 27. 2. 2025 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v níže uvedeném znění:

Dotaz č. 1: Ve VV pol. č. 106 – Modul pro výlevku. V PD není v místnosti č. 1027c žádná výlevka, ale ve VV ano. Je potřeba cenit? V případě, že ne, prosím o aktualizaci VV.

Dotaz č. 2: Prosím o doplnění výpisu truhlářských výrobků.

Dotaz č. 3: Prosím o charakteristiku pol. č. 19: D+M Předstěna cementotřísková tl. 14mm, svislá konstrukce - přímý závěs, vč. dilatace pomocných prací, doplňků. Z PD není zřejmé, kde se nachází.

Dotaz č. 4: Z PD není jasné, které dveře se budou měnit. V PD je jich označených více než je množství ve VV.

Dotaz č. 5: Dimenze nerezového potrubí ve VV neodpovídá dimenzi v projektové dokumentaci. Prosím o vyjádření, zda platí VV nebo PD. V případě, že platí PD, prosím o úpravu VV a aktualizaci.

Vzhledem na množství dotazů prosím o prodloužení termínu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadavatele:

Ad dotaz 1: Zadavatel vyjímá danou položku a dokládá aktualizovaný výkaz výměr, v kterém je daná položka č. 106 zvýrazněna, u položky je změněn počet kusů na 0. Zadavatel přikládá opravený soubor: „SAR_Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 1. etapa“.

Ad dotaz 2: Zadavatel přikládá výpis truhlářských výrobků. PD ani výkaz výměr se tím nemění, jen se upřesňuje.

Ad dotaz 3: Zadavatel dokládá vysvětlení: V místnostech 1.PP m.č. -1028, -1028b, -1027a, -1041, -1044, -1045, -1029, -1030 jsou stávající zdivo i omítky ovlivněny vztlínající zemní vlhkostí. Vzhledem k požadavku řešení keramického obkladu některých stěn byly dodatečně navrženy provětrávané předstěny, viz příloha tohoto vysvětlení ZD s označením „Předstěna cementotřísková“, kde je znázorněno zavěšení desky se systémem přirozeného větrání. Návrh spočívá v odstranění stávající omítky otlučením (práce jsou zohledněny v položce č. 91 SAR), provedení oprášení, obroušení a výmalby otlučených stěn proti spráskávání (práce zohledněny v položkách č. 16, 167, 168). Předstěna bude vytvořena z cementotřískových desek odolných vlhkému prostředí (například cetris deska nebo obdobný materiál), budou kotveny závěsy do nosné konstrukce (závěsný systém např. jako u sádkartonových příček). Výška předstěny 2,80 m, délky 51,50 m. Lokálně bude předstěna upravena vyřezáním, v místech vypínačů, zásuvek apod. V grafické části PD jsou předstěny znázorněny jako součást stěn místností.

Ad dotaz 4: Zadavatel uvádí, že jsou ve výpisu truhlářských výrobků vypsány místnosti, do kterých budou vstupní dveře měněny.

Ad dotaz 5: Zadavatel uvádí vysvětlení: V grafické části výkresů je označeno potrubí svým vnitřním průměrem DN. Současně v legendě výkresů – viz výkres č. 4.1-101 „Půdorys 1.PP“ je uvedeno označení dimenzí vody (DN). Prosím nezaměňovat vnitřní a venkovní profil potrubí. Tato dimenze trubek je potom promítnuta do výkazu výměr.

Zadavatel přikládá přílohou tohoto vysvětlení ZD upravený výkazy výměr s označením SAR_Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 1. etapa s drobnou úpravou.

Zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 3. 2025 do 12 hod.**

Závěr:

Dodavatelé jsou povinni respektovat toto vysvětlení zadávací dokumentace. Ostatní zadávací podmínky, nedotčené tímto vysvětlením zůstávají beze změny.

Přílohy: SAR_Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 1. etapa - VV
Výpis truhlářských výrobků
Předstěna cementotřísková