



- MONTÁŽ REPRODUKTORŮ DO PODHLAVÍ  
PŘIPOJIT 2x1,5 LÚČNA Z AV RACKU  
REPRODUKTOR DODÁ INVESTITOR
- DVOUZÁSUŠKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE  
NOVÉ UTP KABELY Z RACKU ZAKONČIT V ZÁSUŠCE 2xRJ45  
STAV, KABELAŽ BUDE DEMONTOVÁNA V CELÉ DÉLCE AŽ K DATOVÉMU RACKU  
OŽIVENÍ
- AUTOMATICKÝ HLASÍC EPS – STÁVAJÍCÍ ZAŽLOUTLÉ ČIDLO  
DEMONTOVAT, OSADIT NOVÉ ČIDLO  
NOVÁ KABELAŽ, OŽIVENÍ
- HDMI KABEL ZAKONČEN ZÁSUŠKOU
- HDMI KABEL ZAKONČEN VOLNÝM KABLEM S KONEKTOREM
- HDBaseT KABEL (= po párech stíněný kabel KAT5A) ZAKONČEN ZÁSUŠKOU 1xRJ45

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				PROJEKČNÍ ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ SPOLEČNOST S R.O.		ING. ARCH. V. ŠTEJNHAUSEROVÁ GAROVKA 22/13 502 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCHPAK.CZ +420 775 559 313 +420 775 238 915	
Hl. inženýr projektu		Ing. Hana Svobodová		Ing. Karel Alexa		Ing. Karel Alexa		Projektant profese	
Zodp. projektant		Ing. Karel Alexa		Ing. Karel Alexa		Ing. Karel Alexa		Alexa-projekt s.r.o.	
Vypracoval		Ing. Karel Alexa		Ing. Karel Alexa		Ing. Karel Alexa		projektování sítěvých rozvodů	
Investor		MU ESF, Lipová 41a, Brno		Měřítko 27a, Brno		info@alexa-projekt.cz		4 A4	
Stavba		Hybridní meeting room		Stupeň		DPS		3440	
Část		D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Formát		05/2024		-	
Název výkresu		PŮDORYS		Měřítko		Č. výkresu		Revize	
						101		00	